

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15  
 По Строению "221 квартал - 5". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По договору "ДОГОВОР ПОДРЯДА №18/л/2009на содержание и ремонт жилищного фонда и придомовых террит.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>0.200</b>	<b>0.800</b>	<b>102.76</b>			<b>102.76</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.200	0.800	102.76			102.76
	221 квартал - 5		0.200	0.800	102.76	0		102.76
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>9.000</b>	<b>27.172</b>	<b>3456.09</b>		<b>1212.28</b>	<b>4668.37</b>
	<b>Врезка в тепловой узел под предохранительный клапан</b>		<b>1.000</b>	<b>1.692</b>	<b>192.65</b>		<b>210.00</b>	<b>402.65</b>
	221 квартал - 5		1.000	1.692	192.65	2	210.00	402.65
	Резьба Ду20	шт				1	15.00	
	Шаровый кран Ду 20	шт				1	195.00	
	<b>Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона</b>		<b>4.000</b>	<b>1.000</b>	<b>128.45</b>			<b>128.45</b>
	221 квартал - 5	шт	4.000	1.000	128.45	0		128.45
	<b>Подготовка ИТП к отопительному сезону</b>		<b>1.000</b>	<b>20.340</b>	<b>2612.67</b>		<b>206.17</b>	<b>2818.84</b>
	221 квартал - 5	шт	1.000	20.340	2612.67	6.2	206.17	2818.84
	Болт 16*70	кг				0.9	58.17	
	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые Д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	10.28	
	<b>Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>256.90</b>			<b>256.90</b>
	221 квартал - 5	шт	2.000	2.000	256.90	0		256.90
	<b>Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 25 мм</b>		<b>1.000</b>	<b>2.140</b>	<b>265.42</b>		<b>796.11</b>	<b>1061.53</b>
	221 квартал - 5	шт	1.000	2.140	265.42	1	796.11	1061.53
	Клапан предохранительный Ду20	шт				1	796.11	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насажд</b>		<b>150.000</b>	<b>1.500</b>	<b>157.68</b>			<b>157.68</b>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	150.000	1.500	157.68			157.68
	221 квартал - 5		150.000	1.500	157.68	0		157.68
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b>		<b>0.110</b>	<b>0.551</b>	<b>85.66</b>			<b>85.66</b>

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.110	0.551	85.66			85.66
	221 квартал - 5		0.110	0.551	85.66	0		85.66
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ.ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>15.978</b>	<b>15.183</b>	<b>1947.10</b>		<b>1578.34</b>	<b>3525.44</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	0.478	0.698	89.64			89.64
	221 квартал - 5		0.478	0.698	89.64	0		89.64
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	0.500	2.000	256.90			256.90
	221 квартал - 5		0.500	2.000	256.90	0		256.90
	Подчеканка раструбов канализационных труб: Диаметр 100 мм	1 раст	2.000	1.160	153.57			153.57
	221 квартал - 5		2.000	1.160	153.57	0		153.57
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	шт	2.000	1.860	238.92		243.04	481.96
	221 квартал - 5		2.000	1.860	238.92	2.014	243.04	481.96
	Лен сантехнический	кг					3.04	
	Шаровый кран Ду 20	шт					240.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	2.000	1.860	238.92		243.04	481.96
	221 квартал - 5		2.000	1.860	238.92	2.014	243.04	481.96
	Лен сантехнический	кг					3.04	
	Шаровый кран Ду 20	шт					240.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	шт	2.000	1.860	238.92		171.04	409.96
	221 квартал - 5		2.000	1.860	238.92	2.014	171.04	409.96
	Лен сантехнический	кг					3.04	
	Шаров. кран-ручка Ду15	шт					168.00	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб Диаметр до 32 мм	м	0.500	0.660	87.38		110.76	198.14
	221 квартал - 5		0.500	0.660	87.38	0.0033	110.76	198.14
	Лен сантехнический	кг					0.05	
	Труба Ду 32	т					110.71	
	Смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных труб Диаметр до 20 мм	м	0.500	0.495	63.58		424.27	487.85
	221 квартал - 5		0.500	0.495	63.58	0.0135	424.27	487.85
	Лен сантехнический	кг					0.05	
	Труба 20	т					424.22	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб Диаметр до 20 мм	м	1.500	1.485	190.75		106.21	296.96
	221 квартал - 5		1.500	1.485	190.75	0.004	106.21	296.96
	Лен сантехнический	кг					0.16	
	Труба 20	т					106.05	


Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	0.500	0.445	50.67	0.0034	104.24	154.91
	221 квартал - 5		0.500	0.445	50.67	0.0002	104.24	154.91
	Лен сантехнический	кг				0.0032	0.05	
	Труба Ду 15	т					104.19	
	Смена стенов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром :15 мм	шт	2.000	2.000	254.02		56.87	310.89
	221 квартал - 5		2.000	2.000	254.02	6.004	56.87	310.89
	Контрогайка ф15	шт				2	12.00	
	Лен сантехнический	кг				0.004	0.87	
	Муфта Ду 15	шт				2	28.00	
	Слон Д-15	шт				2	16.00	
	Смена стенов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром :20 мм	шт	2.000	0.660	83.83		118.87	202.70
	221 квартал - 5		2.000	0.660	83.83	6.004	118.87	202.70
	Контрогайка Ду 20	шт				2	16.00	
	Лен сантехнический	кг				0.004	0.87	
	Муфта Ду20	шт				2	44.00	
	Слон Д 20	шт				2	58.00	
	Итого:		175.29	45.206	5749.29	27.27	2790.62	8539.91

Сдал:  Корюхин А.А.  
 родпись МП

Исполнитель М 90-3  
 Березюкова СВ 15

Принял:  Корюхин А.А.  
 подпись МП 2/16 - 8

Корюхин А.А. 80

  
 МП-5-2  
 Корюхин А.А.  
 Корюхин -