

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15  
 По Стрелке "221 квартал - 6" По Подрядчику "ИП Козымина А. А." По договору  
 "ДОГОВОР ПОДРЯДА №18/лп/2009на содержание и ремонт жилищного фонда и  
 придомовых терри". По всем Работам. По всем

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составленным актом</b>		<b>6,099</b>	<b>7,420</b>	<b>856,51</b>			<b>856,51</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0,200	0,800	102,76			102,76
	221 квартал - 6		0,200	0,800	102,76	0		102,76
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	1,588	4,939	562,32	0		562,32
	221 квартал - 6		1,588	4,939	562,32	0		562,32
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	4,311	1,681	191,43			191,43
	221 квартал - 6		4,311	1,681	191,43	0		191,43
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>13,000</b>	<b>29,672</b>	<b>3777,21</b>		<b>1212,28</b>	<b>4989,49</b>
	Врезка в тепловой узел под предохранительный клапан	врезка	1,000	1,692	192,65	2	210,00	402,65
	221 квартал - 6		1,000	1,692	192,65	1	15,00	402,65
	Резьба Ду20	шт				1	195,00	
	Шаровый кран Ду 20	шт				1		
	<b>Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона</b>	шт	<b>6,000</b>	<b>1,500</b>	<b>192,67</b>			<b>192,67</b>
	221 квартал - 6		6,000	1,500	192,67	0		192,67
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1,000	20,340	2612,67	6,2	206,17	2818,84
	221 квартал - 6		1,000	20,340	2612,67	0,9	206,17	2818,84
	Болт 16*70	кг				0,9	58,17	
	Гайка М 16	кг				0,15	15,39	
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56,72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65,61	
	Резина листовая	кг				0,15	10,28	
	<b>Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период</b>	шт	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>513,80</b>			<b>513,80</b>
	221 квартал - 6		4,000	4,000	513,80	0		513,80
	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 25 мм	шт	1,000	2,140	265,42	1	796,11	1061,53
	221 квартал - 6		1,000	2,140	265,42	1	796,11	1061,53
	Клапан предохранительный Ду20	шт				1	796,11	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</b>		<b>150,000</b>	<b>1,500</b>	<b>157,68</b>			<b>157,68</b>

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	150.000	1.500	157.68			157.68
	221 квартал - 6		150.000	1.500	157.68	0		157.68
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)</b>		<b>1.200</b>	<b>6.012</b>	<b>934.44</b>			<b>934.44</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	1.200	6.012	934.44			934.44
	221 квартал - 6		1.200	6.012	934.44	0		934.44
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ.ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоснабж</b>		<b>60.051</b>	<b>52.400</b>	<b>6318.91</b>		<b>2414.46</b>	<b>8733.37</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	3.151	4.600	590.93			590.93
	221 квартал - 6		3.151	4.600	590.93	0		590.93
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	0.900	3.600	462.42			462.42
	221 квартал - 6		0.900	3.600	462.42	0		462.42
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	16.000	5.920	645.63			645.63
	221 квартал - 6		16.000	5.920	645.63	0		645.63
	Очистка канализационной сети: Дворовой	м	12.000	14.880	1622.81			1622.81
	221 квартал - 6		12.000	14.880	1622.81	0		1622.81
	Подчеканка раструбов канализационных труб: Диаметром 100 мм	1 раст	3.000	1.740	230.36			230.36
	221 квартал - 6		3.000	1.740	230.36	0		230.36
	Смена вентилей ГВС Диаметр : 20мм	шт	4.000	3.720	477.83			486.08
	221 квартал - 6		4.000	3.720	477.83	4.028	486.08	963.91
	Лен сантехнический	кг	4.000	3.720	477.83	0.028	6.08	963.91
	Шаровый кран Ду 20	шт				4	480.00	
	Смена вентилей отопления Диаметр : 20 мм	шт	4.000	3.720	477.83			966.94
	221 квартал - 6		4.000	3.720	477.83	4.042	489.11	966.94
	Лен сантехнический	кг	4.000	3.720	477.83	0.042	9.11	
	Шаровый кран Ду 20	шт				4	480.00	
	Смена вентилей ХВС Диаметр : 15 мм	шт	4.000	3.720	477.83			819.91
	221 квартал - 6		4.000	3.720	477.83	4.028	342.08	819.91
	Лен сантехнический	кг	4.000	3.720	477.83	0.028	6.08	
	Шаров. кран-ручка Ду15	шт				4	336.00	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб Диаметр до 32 мм	м	1.000	1.320	174.75			285.57
	221 квартал - 6		1.000	1.320	174.75	0.0036	110.82	285.57
	Лен сантехнический	кг	1.000	1.320	174.75	0.0005	0.11	
	Труба Ду 32	т				0.0031	110.71	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	1.500	1.485	190.75		424.38	615.13
	221 квартал - 6		1.500	1.485	190.75	0.014	424.38	615.13
	Лен сантехнический	кг				0.0007	0.16	
	Труба 20	т				0.0133	424.22	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	1.500	1.485	190.75		106.21	296.96
	221 квартал - 6		1.500	1.485	190.75	0.004	106.21	296.96
	Лен сантехнический	кг				0.0007	0.16	
	Труба 20	т				0.0033	106.05	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	1.000	0.890	101.33		104.30	205.63
	221 квартал - 6		1.000	0.890	101.33	0.0037	104.30	205.63
	Лен сантехнический	кг				0.0005	0.11	
	Труба Ду 15	т				0.0032	104.19	
	Смена стенов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром :15 мм	шт	4.000	4.000	508.04		113.74	621.78
	221 квартал - 6		4.000	4.000	508.04	12.008	113.74	621.78
	Контрогайка ф15	шт				4	24.00	
	Лен сантехнический	кг				0.008	1.74	
	Муфта Ду 15	шт				4	56.00	
	Слон Д-15	шт				4	32.00	
	Смена стенов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром :20 мм	шт	4.000	1.320	167.65		237.74	405.39
	221 квартал - 6		4.000	1.320	167.65	12.008	237.74	405.39
	Контрогайка Ду 20	шт				4	32.00	
	Лен сантехнический	кг				0.008	1.74	
	Муфта Ду20	шт				4	88.00	
	Слон Д 20	шт				4	116.00	
	Итого:		230.35	97.004	12044.75	45.34	3626.74	15671.49

Сдан:

Подпись

МП

*Сурьяев А.А.*

*Изначенко М.В. - 3  
Веремикова С.И.Б.*

Принят:

подпись

МП