

Ведомость по планируемым работам

С.01.01.15 по 31.12.15

По Строению "221 квартал - 8". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По договору "ДОГОВОР ПОДРЯДА №18лп/2009на содержание и ремонт жилищного фонда и придомовых террит.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		8.932	8.465	975.49			975.49
	Осмотр внутренней отделки стен 221 квартал - 8	1000 м	0.200	0.800	102.76			102.76
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год) 221 квартал - 8	1000 м	1.566	4.870	554.53	0		102.76
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год) 221 квартал - 8	1000 м	1.566	4.870	554.53	0		554.53
			7.166	2.795	318.20			554.53
			7.166	2.795	318.20	0		318.20
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		13.000	29.672	3777.21		1212.28	4989.49
	Врезка в тепловой узел под предохранительный клапан	врезка	1.000	1.692	192.65		210.00	402.65
	221 квартал - 8		1.000	1.692	192.65	2	210.00	402.65
	Резьба Ду20	шт				1	15.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	195.00	
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	6.000	1.500	192.67			192.67
	221 квартал - 8		6.000	1.500	192.67	0		192.67
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67		206.17	2818.84
	221 квартал - 8		1.000	20.340	2612.67	6.2	206.17	2818.84
	Болт 16*70	кг				0.9	58.17	
	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	10.28	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	4.000	4.000	513.80			513.80
	221 квартал - 8		4.000	4.000	513.80	0		513.80
	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 25 мм	шт	1.000	2.140	265.42		796.11	1061.53
	221 квартал - 8		1.000	2.140	265.42	1	796.11	1061.53
	Клапан предохранительный ду20	шт				1	796.11	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		73.000	4.810	501.58		252.84	754.42

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	60.000	0.600	63.07			63.07
	221 квартал - 8		60.000	0.600	63.07	0		63.07
	Окраска деревянной скамьи со спинкой с металлическими опорами	шт	1.000	1.330	138.53		60.17	198.70
	221 квартал - 8		1.000	1.330	138.53	0.74	60.17	198.70
	Олифа	кг				0.14	7.37	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.6	52.80	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	12.000	2.880	299.98		192.67	492.65
	221 квартал - 8		12.000	2.880	299.98	2.29	192.67	492.65
	Олифа	кг				0.25	13.15	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2.04	179.52	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)		1.200	6.012	934.44			934.44
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	1.200	6.012	934.44			934.44
	221 квартал - 8		1.200	6.012	934.44	0		934.44
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		42.976	37.411	4716.11		3115.98	7832.09
	Запуск системы отопления	1000 м	3.076	4.491	576.87			576.87
	221 квартал - 8		3.076	4.491	576.87	0		576.87
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на лифтах	1000 м	0.900	3.600	462.42			462.42
	221 квартал - 8		0.900	3.600	462.42	0		462.42
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	12.000	4.440	484.23			484.23
	221 квартал - 8		12.000	4.440	484.23	0		484.23
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раст	2.000	1.160	153.57			153.57
	221 квартал - 8		2.000	1.160	153.57	0		153.57
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	шт	10.000	9.300	1194.58		1216.70	2411.28
	221 квартал - 8		10.000	9.300	1194.58	10.077	1216.70	2411.28
	Лен сантехнический	кг				0.077	16.70	
	Шаровый кран ду 20	шт				10	1200.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	6.000	5.580	716.75		726.08	1442.83
	221 квартал - 8		6.000	5.580	716.75	6.028	726.08	1442.83
	Лен сантехнический	кг				0.028	6.08	
	Шаровый кран ду 20	шт				6	720.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	шт	5.000	4.650	597.29		427.59	1024.88
	221 квартал - 8		5.000	4.650	597.29	5.035	427.59	1024.88
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				5	420.00	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	1.000	1.320	174.75		110.82	285.57
	221 квартал - 8	кг	1.000	1.320	174.75	0.0036	110.82	285.57
	Лен сантехнический	т				0.0005	0.11	
	Труба ду 32	т				0.0031	110.71	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	1.000	0.990	127.16		424.33	551.49
	221 квартал - 8	кг	1.000	0.990	127.16	0.0138	424.33	551.49
	Лен сантехнический	т				0.0005	0.11	
	Труба 20	т				0.0133	424.22	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	1.000	0.990	127.16		106.16	233.32
	221 квартал - 8	кг	1.000	0.990	127.16	0.0038	106.16	233.32
	Лен сантехнический	т				0.0005	0.11	
	Труба 20	т				0.0033	106.05	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	1.000	0.890	101.33		104.30	205.63
	221 квартал - 8	кг	1.000	0.890	101.33	0.0037	104.30	205.63
	Лен сантехнический	т				0.0005	0.11	
	Труба ду 15	т				0.0032	104.19	
	Итого:		139.11	86.370	10904.83	33.39	4581.10	15485.93

Сдал: И. В. Куряшина А. А. подпись МП

Иванов И. И.
Вереникова И. И.

Принял: _____ подпись МП

Самыхова И. И. Сам.
2021-8-10.