


Ведомость по планируемым работам


С 01.01.15 по 31.12.15
 По Строению "221 квартал - 9". По Поддрядчику "ИП Козыкина А. А.". По договору "ДОГОВОР ПОДРЯДА №181пн/2009на содержание и ремонт жилищного фонда и придомовых террип.". По всем Работам. По всем

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		8.345	8.287	992.64			992.64
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.200	0.800	102.76			102.76
	221 квартал - 9		0.200	0.800	102.76	0		102.76
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	1.585	4.929	561.25			561.25
	221 квартал - 9		1.585	4.929	561.25	0		561.25
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	6.560	2.558	328.63			328.63
	221 квартал - 9		6.560	2.558	328.63	0		328.63
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		13.000	29.672	3777.21		1212.28	4989.49
	Врезка в тепловой узел под предохранительный клапан	врезка	1.000	1.692	192.65		210.00	402.65
	221 квартал - 9		1.000	1.692	192.65	2	210.00	402.65
	Резьба Ду20	шт				1	15.00	
	Шаровый кран Ду 20	шт				1	195.00	
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	6.000	1.500	192.67			192.67
	221 квартал - 9		6.000	1.500	192.67	0		192.67
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67		206.17	2818.84
	221 квартал - 9		1.000	20.340	2612.67	6.2	206.17	2818.84
	Болт 16*70	кг				0.9	58.17	
	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые Д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	10.28	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	4.000	4.000	513.80			513.80
	221 квартал - 9		4.000	4.000	513.80	0		513.80
	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 25 мм	шт	1.000	2.140	265.42		796.11	1061.53
	221 квартал - 9		1.000	2.140	265.42	1	796.11	1061.53
	Клапан предохранительный Ду20	шт				1	796.11	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		60.000	0.600	63.07			63.07

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	60.000	0.600	63.07			63.07
	221 квартал - 9		60.000	0.600	63.07	0		63.07
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водос)		1.200	6.012	934.44			934.44
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	1.200	6.012	934.44			934.44
	221 квартал - 9		1.200	6.012	934.44	0		934.44
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ.ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		36.041	29.946	3764.08		1900.80	5664.88
	Запуск системы отопления	1000 м	3.141	4.586	589.06			589.06
	221 квартал - 9		3.141	4.586	589.06	0		589.06
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	0.900	3.600	462.42			462.42
	221 квартал - 9		0.900	3.600	462.42	0		462.42
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	12.000	4.440	484.23			484.23
	221 квартал - 9		12.000	4.440	484.23	0		484.23
	Подчеканка расструбов канализационных труб: диаметр 100 мм	1 раст	5.000	2.900	383.93			383.93
	221 квартал - 9		5.000	2.900	383.93	0		383.93
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	6.000	5.580	716.75			729.11
	221 квартал - 9		6.000	5.580	716.75	6.042		1445.86
	Лен сантехнический	кг				0.042	9.11	1445.86
	Шаровый кран Ду 20	шт					720.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	шт	5.000	4.650	597.29			1023.37
	221 квартал - 9		5.000	4.650	597.29	5.028	426.08	1023.37
	Лен сантехнический	кг				0.028	6.08	
	Шаров. кран-ручка Ду15	шт					420.00	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	1.000	1.320	174.75			285.57
	221 квартал - 9		1.000	1.320	174.75	0.0036	110.82	285.57
	Лен сантехнический	кг				0.0005	0.11	
	Труба Ду 32	т				0.0031	110.71	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	1.000	0.990	127.16			551.49
	221 квартал - 9		1.000	0.990	127.16	0.0138	424.33	551.49
	Лен сантехнический	кг				0.0005	0.11	
	Труба 20	т				0.0133	424.22	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	1.000	0.990	127.16			233.32

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материал ^В	Стоимость материалов	Всего
	221 квартал - 9		1.000	0.990	127.16	0.0038	106.16	233.32
	Лен сантехнический	кг				0.0005	0.11	
	Труба 20	т				0.0033	106.05	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	1.000	0.890	101.33		104.30	205.63
	221 квартал - 9		1.000	0.890	101.33	0.0037	104.30	205.63
	Лен сантехнический	кг				0.0005	0.11	
	Труба ду 15	т				0.0032	104.19	
	Итого:		118.59	74.517	9531.44	20.29	3113.08	12644.52

Сдал:  Коровин А.А.
МП

Семилетер 2190.3
Варенникова СВБ 

Принял:  Коровин Н.К.
МП

2021-09-1
