

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15  
 По Строению "225а квартал - 1". По Подрядчику "ИП Козыкина А. А.". По договору "ДОГОВОР ПОДРЯДА №18п/2009г на содержание и ремонт жилищного фонда и придомовых терри". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-веств о чел / часов	Стоимость работ	Кол-вество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>472.045</b>	<b>113.152</b>	<b>13875.32</b>			<b>13875.32</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	4.942	19.768	2539.20			2539.20
	225а квартал - 1		4.942	19.768	2539.20	0		2539.20
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	6.760	17.576	2257.64			2257.64
	225а квартал - 1		6.760	17.576	2257.64	0		2257.64
	Осмотр покрытий полов	1000 м	2.858	3.201	411.17			411.17
	225а квартал - 1		2.858	3.201	411.17	0		411.17
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	2.858	3.201	411.17			411.17
	225а квартал - 1		2.858	3.201	411.17	0		411.17
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	420.000	18.480	2373.76			2373.76
	225а квартал - 1		420.000	18.480	2373.76	0		2373.76
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	14.525	45.173	5143.36			5143.36
	225а квартал - 1		14.525	45.173	5143.36	0		5143.36
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	22.960	8.954	1150.19			1150.19
	225а квартал - 1		22.960	8.954	1150.19	0		1150.19
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверей и окон запол помещен общ пользо</b>		<b>4.600</b>	<b>5.566</b>	<b>601.13</b>		<b>1680.30</b>	<b>2281.43</b>
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	4.600	5.566	601.13		1680.30	2281.43
	225а квартал - 1		4.600	5.566	601.13	5.165	1680.30	2281.43
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0138	0.70	
	Стекло 4мм	м2				4.784	1678.13	
	Штапик оконный	м				0.3672	1.47	
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>2700.000</b>	<b>27.000</b>	<b>3074.22</b>			<b>3074.22</b>
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	2700.000	27.000	3074.22			3074.22
	225а квартал - 1		2700.000	27.000	3074.22	0		3074.22
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальнх тепловых узлов</b>		<b>168.000</b>	<b>153.920</b>	<b>19733.19</b>		<b>4479.00</b>	<b>24212.19</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	128.000	32.000	4110.40			4110.40
	225а квартал - 1		128.000	32.000	4110.40	0		4110.40

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	4.000	81.360	10450.69		398.20	10848.89
	225а квартал - 1		4.000	81.360	10450.69	13.2	398.20	10848.89
	Болт 16*70	кг				0.9	58.17	
	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	
	Прокладки паранитовые 80	шт				8	226.88	
	Прокладки паранитовые Д-50	шт				4	87.48	
	Резина листовая	кг				0.15	10.28	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	32.000	32.000	4110.40			4110.40
	225а квартал - 1		32.000	32.000	4110.40	0		4110.40
	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 25 мм	шт	4.000	8.560	1061.70		4080.80	5142.50
	225а квартал - 1		4.000	8.560	1061.70	4	4080.80	5142.50
	Клапан предохранит дУ25	шт				4	4080.80	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления</b>		<b>3.378</b>	<b>14.188</b>	<b>1615.40</b>			<b>1615.40</b>
	Проверка исправности канализационных вытяжек (2раза в год)	1000 м	3.378	14.188	1615.40			1615.40
	225а квартал - 1		3.378	14.188	1615.40	0		1615.40
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насаждений</b>		<b>6023.000</b>	<b>70.370</b>	<b>7387.34</b>		<b>1149.78</b>	<b>8537.12</b>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	6000.000	60.000	6307.20			6307.20
	225а квартал - 1		6000.000	60.000	6307.20	0		6307.20
	Заполнение песочницы песком	м3	1.000	0.110	11.46		615.58	627.04
	225а квартал - 1		1.000	0.110	11.46	1.455	615.58	627.04
	Песок раств.	т				1.455	615.58	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	8.000	4.960	516.63		228.56	745.19
	225а квартал - 1		8.000	4.960	516.63	2.73	228.56	745.19
	Олифа	кг				0.33	17.36	
	Змаль ПФ-115 белая	кг				2.4	211.20	
	Окраска деревянной скамьи со спинкой с металлическими опорами	шт	2.000	2.660	277.07		112.97	390.04
	225а квартал - 1		2.000	2.660	277.07	1.34	112.97	390.04
	Олифа	кг				0.14	7.37	
	Змаль ПФ-115 белая	кг				1.2	105.60	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	12.000	2.640	274.98		192.67	467.65
	225а квартал - 1		12.000	2.640	274.98	2.29	192.67	467.65
	Олифа	кг				0.25	13.15	
	Змаль ПФ-115 белая	кг				2.04	179.52	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов в	Стоимость материалов	Всего
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>74.500</b>	<b>24.107</b>	<b>2807.32</b>		<b>114.87</b>	<b>2922.19</b>
	Герметизация трещин асбестоцементных листов	м2 крс	3.000	0.060	6.92		109.20	116.12
	225а квартал - 1		3.000	0.060	6.92	0.78	109.20	116.12
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				0.78	109.20	
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	32.000	2.560	291.48			291.48
	225а квартал - 1		32.000	2.560	291.48	0		291.48
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек.	м2	24.000	6.912	787.00			787.00
	225а квартал - 1		24.000	6.912	787.00	0		787.00
	Переновеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	м	7.500	5.175	596.68		3.40	600.08
	225а квартал - 1		7.500	5.175	596.68	0.075	3.40	600.08
	Проволока вязальная	кг				0.075	3.40	
	Переновеска водосточных труб: с люлек	м	5.000	6.250	720.62		2.27	722.89
	225а квартал - 1		5.000	6.250	720.62	0.05	2.27	722.89
	Проволока вязальная	кг				0.05	2.27	
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	3.000	3.150	404.62			404.62
	225а квартал - 1		3.000	3.150	404.62	0		404.62
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b>		<b>15.260</b>	<b>76.453</b>	<b>11883.03</b>			<b>11883.03</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	15.260	76.453	11883.03			11883.03
	225а квартал - 1		15.260	76.453	11883.03	0		11883.03
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</b>		<b>281.717</b>	<b>344.675</b>	<b>43411.56</b>		<b>14264.63</b>	<b>57676.19</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	36.910	53.889	6921.99			6921.99
	225а квартал - 1		36.910	53.889	6921.99	0		6921.99
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.300	4.551	593.31		1580.82	2174.13
	225а квартал - 1		0.300	4.551	593.31	5.382	1580.82	2174.13
	Скотч 50мм/66 м	шт	0.300	4.551	593.31	5.01	245.49	2174.13
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1335.33	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.200	3.034	395.54		1053.88	1449.42
	225а квартал - 1		0.200	3.034	395.54	3.588	1053.88	1449.42
	Скотч 50мм/66 м	шт				3.34	163.66	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.248	890.22	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.400	6.068	791.08		2107.76	2898.84
	225а квартал - 1		0.400	6.068	791.08	7.176	2107.76	2898.84
	Скотч 50мм/66 м	шт				6.68	327.32	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов в	Стоимость материалов	Всего
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0,496	1780,44	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	32,407	129,628	16650,72			16650,72
	225а квартал - 1		32,407	129,628	16650,72			
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	84,000	31,080	3389,58	0		16650,72
	225а квартал - 1		84,000	31,080	3389,58			3389,58
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	12,000	14,880	1622,81	0		1622,81
	225а квартал - 1		12,000	14,880	1622,81			1622,81
	Подчеканка расступбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раст	11,000	6,380	844,65	0		844,65
	225а квартал - 1		11,000	6,380	844,65			844,65
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром :100 мм	м	18,000	17,640	2265,86	0		2265,86
	225а квартал - 1		18,000	17,640	2265,86			2265,86
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	шт	17,000	15,810	2030,79	0		2265,86
	225а квартал - 1		17,000	15,810	2030,79			2265,86
	Лен сантехнический	кг	17,000	15,810	2030,79	17,14	2070,38	4101,17
	Шаровый кран Ду 20	шт				0,14	30,38	4101,17
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	25,000	23,250	2986,46	17	2040,00	6032,03
	225а квартал - 1		25,000	23,250	2986,46			6032,03
	Лен сантехнический	кг	25,000	23,250	2986,46	25,21	3045,57	6032,03
	Шаровый кран Ду 20	шт				0,21	45,57	6032,03
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	шт	16,000	14,880	1911,34	25	3000,00	3279,64
	225а квартал - 1		16,000	14,880	1911,34			3279,64
	Лен сантехнический	кг	16,000	14,880	1911,34	16,112	1368,30	3279,64
	Шаров. кран-ручка Ду15	шт				0,112	24,30	3279,64
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром До 32 мм	м	2,000	2,640	349,51	16	1344,00	460,44
	225а квартал - 1		2,000	2,640	349,51			460,44
	Лен сантехнический	кг	2,000	2,640	349,51	0,0041	110,93	460,44
	Труба Ду 32	т				0,001	0,22	460,44
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром До 20 мм	м	4,000	3,960	508,66	0,0031	110,71	721,64
	225а квартал - 1		4,000	3,960	508,66			721,64
	Лен сантехнический	кг	4,000	3,960	508,66	0,0106	212,98	721,64
	Труба 20	т				0,004	0,87	721,64
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром До 20 мм	м	2,000	1,980	254,33	0,0066	212,11	360,60
	225а квартал - 1		2,000	1,980	254,33			360,60
	Лен сантехнический	кг	2,000	1,980	254,33	0,0043	106,27	360,60
	Труба 20	т				0,001	0,22	360,60
						0,0033	106,05	360,60

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб Диаметр до 15 мм	м	2.500	2.225	253.34		104.46	357.80
	225а квартал - 1		2.500	2.225	253.34	0.0044	104.46	357.80
	Лен сантехнический	кг				0.0012	0.27	
	Труба ду 15	т				0.0032	104.19	
	Смена полиэтиленовых канализационных труб: Диаметр 100,150мм	м	18.000	12.780	1641.59		2503.28	4144.87
	225а квартал - 1		18.000	12.780	1641.59	17.964	2503.28	4144.87
	Труба 100/1000	шт				17.964	2503.28	
		Итого:	9742.50	829.431	104388.51	123.68	21688.58	126077.09

Сдал:

*[Signature]*  
подпись

МП

Принял:

подпись

МП

*Венгелер 21.05.03*  
*Воротникова СВ 15*  
*№ 125*  
*Воротникова СВ*  
*[Signature]*