

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15
 По Строению "32мк-н - 2". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "№426 /2004 от 15.11.2004г.". По всем Работам. По всем

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		311.008	128.192	15590.36			15590.36
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	4.700	18.800	2414.86			2414.86
	32мк-н - 2		4.700	18.800	2414.86	0		2414.86
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	13.490	35.074	4505.25			4505.25
	32мк-н - 2		13.490	35.074	4505.25	0		4505.25
	Осмотр покрытый полов	1000 м	1.414	1.584	203.43			203.43
	32мк-н - 2		1.414	1.584	203.43	0		203.43
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	270.000	11.880	1525.99			1525.99
	32мк-н - 2		270.000	11.880	1525.99			1525.99
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	19.304	60.035	6835.63			6835.63
	32мк-н - 2		19.304	60.035	6835.63	0		6835.63
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	2.100	0.819	105.20			105.20
	32мк-н - 2		2.100	0.819	105.20	0		105.20
	Работы, выполненные в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверей и окон запол помещений общ пользов		6.000	9.300	1058.90		1517.25	2576.15
	Смена стекл толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекл до 0,5 м2	м2	6.000	9.300	1058.90		1517.25	2576.15
	32мк-н - 2		6.000	9.300	1058.90	28.63	1517.25	2576.15
	Гвозди 1,6*25	кг				0.03	1.51	
	Стекло 4мм	м2				4.12	1417.82	
	Штапик оконный	м				24.48	97.92	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		199.000	174.580	21640.37		471.48	22111.85
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	160.000	40.000	5138.00			5138.00
	32мк-н - 2		160.000	40.000	5138.00	0		5138.00
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	5.000	101.700	12320.95		471.48	12792.43
	32мк-н - 2		5.000	101.700	12320.95	16.34	471.48	12792.43
	Прокладки паранитовые 80	шт				10	283.60	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				6	131.22	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	




Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала	Стоимость материалов	Всего
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Ревизия и ремонт терморегулятора на системе ГВС в ИТП	шт	4.000	2.880	327.92			327.92
	32мк-н - 2		4.000	2.880	327.92	0		327.92
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	30.000	30.000	3853.50			3853.50
	32мк-н - 2		30.000	30.000	3853.50	0		3853.50
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насажд		4414.000	139.270	14962.80		5814.55	20777.35
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	4200.000	42.000	4415.04			4415.04
	32мк-н - 2		4200.000	42.000	4415.04	0		4415.04
	Окраска деревянной скамьи со спинкой с металлическими опорами	шт	5.000	6.650	692.66		309.41	1002.07
	32мк-н - 2		5.000	6.650	692.66	3.35	309.41	1002.07
	Олифа	кг				0.35	18.41	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				3	291.00	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	2.000	1.320	137.49		100.16	237.65
	32мк-н - 2		2.000	1.320	137.49	1.06	100.16	237.65
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1	97.00	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	175.000	42.000	4374.72		2977.82	7352.54
	32мк-н - 2		175.000	42.000	4374.72	31.5	2977.82	7352.54
	Олифа	кг				1.75	92.07	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				29.75	2885.75	
	Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов	1 п.м.	30.000	42.900	4884.59		2254.61	7139.20
	32мк-н - 2		30.000	42.900	4884.59	3.93	2254.61	7139.20
	Брусok 50*50*6000	м3				0.15	957.75	
	Гвозди 2,5*50	кг				3.6	171.14	
	Доска обрезн.25*4000	м3				0.18	1125.72	
	Ремонт качелей - маятников, каруселей с заменой поврежденных досок с последующей окраской	1 каче	2.000	4.400	458.30		172.55	630.85
	32мк-н - 2		2.000	4.400	458.30	1.704	172.55	630.85
	Доска обрезная 40 мм	м3				0.004	22.18	
	Олифа	кг				0.2	10.52	
	Шуруп 30*3	кг				0.1	4.05	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.4	135.80	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		2225.000	94.350	10926.53		8625.12	19551.65

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см.Скальвание сосулек.	М2	200.000	57.600	6558.34			6558.34
	32мк-н - 2		200.000	57.600	6558.34	0		6558.34
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	М2	2000.000	20.000	2277.20			2277.20
	32мк-н - 2		2000.000	20.000	2277.20	0		2277.20
	Прочистка водоприёмной воронки внутреннего водостока в холодный период	шт	5.000	4.150	472.52			472.52
	32мк-н - 2		5.000	4.150	472.52	0		472.52
	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых метериалов: в два слоя	М2	20.000	12.600	1618.47		8625.12	10243.59
	32мк-н - 2		20.000	12.600	1618.47	50.98	8625.12	10243.59
	Пропан	кг				1.38	49.28	
	Унифлекс	М2				49.6	8575.84	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)		64.000	53.640	6940.52			6940.52
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	4.000	20.040	3114.82			3114.82
	32мк-н - 2		4.000	20.040	3114.82	0		3114.82
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления	1 стоя	60.000	33.600	3825.70			3825.70
	32мк-н - 2		60.000	33.600	3825.70	0		3825.70
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		517.086	430.700	51139.47		3182.14	54321.61
	Запуск системы отопления	1000 м	51.732	75.529	9701.66			9701.66
	32мк-н - 2		51.732	75.529	9701.66	0		9701.66
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	27.793	111.172	14280.04			14280.04
	32мк-н - 2		27.793	111.172	14280.04	0		14280.04
	Очистка внутреннего водостока	М	50.000	18.500	2198.91			2198.91
	32мк-н - 2		50.000	18.500	2198.91	0		2198.91
	Очистка канализационной сети: внутренней	М	150.000	55.500	6052.83			6052.83
	32мк-н - 2		150.000	55.500	6052.83	0		6052.83
	Очистка канализационной сети: дворовой	М	30.000	37.200	4057.03			4057.03
	32мк-н - 2		30.000	37.200	4057.03	0		4057.03
	Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления	шт	150.000	72.000	8197.92		651.00	8848.92
	32мк-н - 2		150.000	72.000	8197.92	3	651.00	8848.92
	Лен сантехнический	кг				3	651.00	
	Слив и наполнение водой систем:водоснабжения, отопления ,стояков : с осмотром системы	1000 м	29.561	43.159	4391.87			4391.87

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	32мк-н - 2		29.561	43.159	4391.87	0		4391.87
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	14.000	13.020	1672.42		1706.43	3378.85
	32мк-н - 2		14.000	13.020	1672.42	14.196	1706.43	3378.85
	Лен сантехнический	кг				0.098	21.27	
	Олифа	кг				0.098	5.16	
	Шаровый кран ду 20	шт				14	1680.00	
	Смена стенов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :20 мм	шт	14.000	4.620	586.79		824.71	1411.50
	32мк-н - 2		14.000	4.620	586.79	42.154	824.71	1411.50
	Контрогайка Ду 20	шт				14	98.00	
	Лен сантехнический	кг				0.028	6.08	
	Муфта Ду20	шт				14	308.00	
	Олифа	кг				0.126	6.63	
	Сгон д 20	шт				14	406.00	
	Итого:		7736.09	1030.032	122258.95	196.84	19610.54	141869.49

Сдал:  Иванов В.А.  подпись

Принял: _____  подпись

32.2-102 Иванко М.С. 
 Директор ООО «СЗ»  Басманов А.В.
 Инженер МЗ-2  Сушкова О.В.