

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15
 По Строению "32мк-н - 3", По Подрядчику "ИП Маньяков В.А.", По договору "№426/2004
 от 15.11.2004г.", По всем Работам. По всем

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		573.942	154.340	18602.67			18602.67
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	5.500	22.000	2825.90			2825.90
	32мк-н - 3		5.500	22.000	2825.90	0		2825.90
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	8.133	21.146	2716.18			2716.18
	32мк-н - 3		8.133	21.146	2716.18	0		2716.18
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.909	2.138	274.64			274.64
	32мк-н - 3		1.909	2.138	274.64	0		274.64
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	526.000	23.144	2972.85			2972.85
	32мк-н - 3		526.000	23.144	2972.85	0		2972.85
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	26.940	83.783	9539.58			9539.58
	32мк-н - 3		26.940	83.783	9539.58	0		9539.58
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	5.460	2.129	273.52			273.52
	32мк-н - 3		5.460	2.129	273.52	0		273.52
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания, и текущ ремонта дверей и окон запол помещен общ пользов		4.000	6.200	705.93		1516.75	2222.68
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	4.000	6.200	705.93		1516.75	2222.68
	32мк-н - 3		4.000	6.200	705.93	28.62	1516.75	2222.68
	Гвозди 1,6*25	кг				0.02	1.01	
	Стекло 4мм	м2				4.12	1417.82	
	Штапик оконный	м				24.48	97.92	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		3328.200	33.282	3789.49			3789.49
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	3328.200	33.282	3789.49			3789.49
	32мк-н - 3		3328.200	33.282	3789.49	0		3789.49
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых Узлов		240.000	210.360	26066.82		528.20	26595.02
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	192.000	48.000	6165.60			6165.60
	32мк-н - 3		192.000	48.000	6165.60	0		6165.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	6.000	122.040	14785.15		528.20	15313.35

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	32МК-н - 3		6.000	122.040	14785.15	18.34	528.20	15313.35
	Прокладки паранитовые 80	шт				12	340.32	
	Прокладки паранитовые Д-50	шт				6	131.22	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Ревизия и ремонт терморегулятора на системе ГВС в ИТП	шт	6.000	4.320	491.87			491.87
	32МК-н - 3		6.000	4.320	491.87	0		491.87
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	36.000	36.000	4624.20			4624.20
	32МК-н - 3		36.000	36.000	4624.20	0		4624.20
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насажд		10921.000	112.300	11802.00		161.45	11963.45
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	10920.000	109.200	11479.10			11479.10
	32МК-н - 3		10920.000	109.200	11479.10	0		11479.10
	Ремонт качели-балансир с заменой повреждённых досок и последующей окраской	качели	1.000	3.100	322.90		161.45	484.35
	32МК-н - 3		1.000	3.100	322.90	0.57	161.45	484.35
	Доска обрезная 40 мм	м3				0.02	110.92	
	Шуруп 30*3	кг				0.05	2.03	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.5	48.50	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		2513.500	163.055	18544.76		573.32	19118.08
	Очистка внутреннего водостока	м	30.000	11.100	1210.57			1210.57
	32МК-н - 3		30.000	11.100	1210.57	0		1210.57
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	70.000	5.600	637.62		637.62	637.62
	32МК-н - 3		70.000	5.600	637.62	0		637.62
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек.	м2	400.000	115.200	13116.67			13116.67
	32МК-н - 3		400.000	115.200	13116.67	0		13116.67
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	2000.000	20.000	2277.20			2277.20
	32МК-н - 3		2000.000	20.000	2277.20	0		2277.20
	Переновеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмоостей	м	10.000	6.900	795.57		4.54	800.11
	32МК-н - 3		10.000	6.900	795.57	0.1	4.54	800.11
	Проволока вязальная	кг				0.1	4.54	
	Прочистка водопрямной воронки внутреннего водостока в холодный период	шт	2.000	1.660	189.01			189.01
	32МК-н - 3		2.000	1.660	189.01	0		189.01

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количеств о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Смена стекол толщ. 4 мм в деревянных переплётах слуховых окон на штапиках: при площ. стёкол до 0,5м ²	М ²	1.500	2.595	318.12		568.78	886.90
	32мк-н - 3		1.500	2.595	318.12	10.7325	568.78	886.90
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0075	0.38	
	Стекло 4мм	М ²				1.545	531.68	
	Штапик оконный	м				9.18	36.72	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		60.000	33.600	3825.70			3825.70
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления	1 стоя	60.000	33.600	3825.70			3825.70
	32мк-н - 3		60.000	33.600	3825.70	0		3825.70
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ. ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоснабж		396.214	387.725	46976.23			46976.23
	Запуск системы отопления	1000 м	56.272	82.157	10553.08			10553.08
	32мк-н - 3		56.272	82.157	10553.08	0		10553.08
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	39.942	159.768	20522.20			20522.20
	32мк-н - 3		39.942	159.768	20522.20	0		20522.20
	Очистка канализационной сети: внутренней	М	260.000	96.200	10491.57			10491.57
	32мк-н - 3		260.000	96.200	10491.57	0		10491.57
	Очистка канализационной сети: дворовой	М	40.000	49.600	5409.38			5409.38
	32мк-н - 3		40.000	49.600	5409.38	0		5409.38
	Итого:		18036.86	1100.862	130313.60	58.36	2779.72	133093.32

Сдал:

подпись

МП

управления

Мамонт В.В.

Принял:

подпись

МП

МКР 32-3-14я Воронина

№07

Мамонт М.В.В. Воронина О.В.
Директор ООО «В.В.»