

## Ведомость по планируемым работам

С.01.01.15 по 31.12.15  
 По Строению "33мк-н - 2", По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "№426 /2004  
 от 15.11.2004г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>142.826</b>	<b>32.251</b>	<b>3892.98</b>			<b>3892.98</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.200	4.800	616.56			616.56
	33мк-н - 2		1.200	4.800	616.56	0		616.56
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	1.172	3.047	391.41			391.41
	33мк-н - 2		1.172	3.047	391.41	0		391.41
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.450	0.504	64.74			64.74
	33мк-н - 2		0.450	0.504	64.74	0		64.74
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	132.000	5.808	746.04			746.04
	33мк-н - 2		132.000	5.808	746.04	0		746.04
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.504	17.117	1948.99			1948.99
	33мк-н - 2		5.504	17.117	1948.99	0		1948.99
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	2.500	0.975	125.24			125.24
	33мк-н - 2		2.500	0.975	125.24	0		125.24
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>857.500</b>	<b>8.575</b>	<b>976.35</b>			<b>976.35</b>
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	857.500	8.575	976.35			976.35
	33мк-н - 2		857.500	8.575	976.35	0		976.35
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>80.000</b>	<b>70.120</b>	<b>8688.94</b>		<b>301.32</b>	<b>8990.26</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2055.20			2055.20
	33мк-н - 2		64.000	16.000	2055.20	0		2055.20
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	40.680	4928.38		301.32	5229.70
	33мк-н - 2		2.000	40.680	4928.38	10.34	301.32	5229.70
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	
	Прокладки паранитовые Д-50	шт				6	131.22	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	<b>Ревизия и ремонт терморегулятора на системе ГВС в ИТП</b>	шт	<b>2.000</b>	<b>1.440</b>	<b>163.96</b>			<b>163.96</b>
	33мк-н - 2		2.000	1.440	163.96	0		163.96

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	12.000	12.000	1541.40			1541.40
	33мк-н - 2		12.000	12.000	1541.40	0		1541.40
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насажд</b>		<b>5066.000</b>	<b>85.150</b>	<b>9055.93</b>		<b>2834.76</b>	<b>11890.69</b>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	5000.000	50.000	5256.00			5256.00
	33мк-н - 2		5000.000	50.000	5256.00	0		5256.00
	Окраска деревянной скамьи со спинкой с металлическими опорами	шт	5.000	6.650	692.66		309.41	1002.07
	33мк-н - 2		5.000	6.650	692.66	3.35	309.41	1002.07
	Олифа	кг				0.35	18.41	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				3	291.00	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	50.000	12.000	1249.92		916.57	2166.49
	33мк-н - 2		50.000	12.000	1249.92	10.25	916.57	2166.49
	Олифа	кг				1.75	92.07	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				8.5	824.50	
	Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов	1 п.м.	10.000	14.300	1628.20		1504.13	3132.33
	33мк-н - 2		10.000	14.300	1628.20	3.81	1504.13	3132.33
	Брусок 50*50*6000	м3				0.15	957.75	
	Гвозди 2,5*50	кг				3.6	171.14	
	Доска обрезн 25*4000	м3				0.06	375.24	
	Ремонт качелей - маятников, каруселей с заменой поврежденных досок с последующей окраской	1 каче	1.000	2.200	229.15		104.65	333.80
	33мк-н - 2		1.000	2.200	229.15	1.004	104.65	333.80
	Доска обрезная 40 мм	м3				0.004	22.18	
	Олифа	кг				0.2	10.52	
	Шуруп 30*3	кг				0.1	4.05	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.7	67.90	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>250.000</b>	<b>16.400</b>	<b>1867.30</b>			<b>1867.30</b>
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скапывание сосулек.	м2	50.000	14.400	1639.58			1639.58
	33мк-н - 2		50.000	14.400	1639.58	0		1639.58
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	200.000	2.000	227.72			227.72
	33мк-н - 2		200.000	2.000	227.72	0		227.72
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b>		<b>17.400</b>	<b>20.424</b>	<b>2825.31</b>			<b>2825.31</b>

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	2.400	12.024	1868.89			1868.89
	33мк-н - 2		2.400	12.024	1868.89	0		1868.89
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления	1 стоя	15.000	8.400	956.42			956.42
	33мк-н - 2		15.000	8.400	956.42	0		956.42
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>95.962</b>	<b>98.209</b>	<b>11895.92</b>			<b>11895.92</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	13.669	19.957	2563.44			2563.44
	33мк-н - 2		13.669	19.957	2563.44	0		2563.44
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	10.293	41.172	5288.54			5288.54
	33мк-н - 2		10.293	41.172	5288.54	0		5288.54
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	60.000	22.200	2421.13			2421.13
	33мк-н - 2		60.000	22.200	2421.13	0		2421.13
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	12.000	14.880	1622.81			1622.81
	33мк-н - 2		12.000	14.880	1622.81	0		1622.81
	<b>Текущий ремонт подъезда</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>56000.00</b>			<b>56000.00</b>
	Текущий ремонт подъезда	подъе	2.000	2.000	56000.00			56000.00
	33мк-н - 2		2.000	2.000	56000.00	0		56000.00
	<b>Итого:</b>		<b>6511.69</b>	<b>333.129</b>	<b>95202.73</b>	<b>28.75</b>	<b>3136.08</b>	<b>98338.81</b>

Сдал:

*управлен Марачев В.А.*

подпись

МП

Принял:

подпись

МП

33-2-24 Работ

*Им.менер МНО-2 Сурф. Сумкова ОВ  
Директор ООО-2 АТМ Юр.конс. Александров А.А.*