

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15
 По Строению "33мк-н - 6". По Подрядчику "ИП Маньков В.А." По договору "№426 /2004
 от 15.11.2004г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		704.681	144.769	17566.55			17566.55
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	6.600	26.400	3391.08			3391.08
	33мк-н - 6		6.600	26.400	3391.08	0		3391.08
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	5.089	13.231	1699.57			1699.57
	33мк-н - 6		5.089	13.231	1699.57	0		1699.57
	Осмотр покрытий полов	1000 м	2.112	2.365	303.84			303.84
	33мк-н - 6		2.112	2.365	303.84	0		303.84
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	660.000	29.040	3730.19			3730.19
	33мк-н - 6		660.000	29.040	3730.19	0		3730.19
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	22.680	70.535	8031.09			8031.09
	33мк-н - 6		22.680	70.535	8031.09	0		8031.09
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	8.200	3.198	410.78			410.78
	33мк-н - 6		8.200	3.198	410.78	0		410.78
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		3914.900	39.149	4457.50			4457.50
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	3914.900	39.149	4457.50			4457.50
	33мк-н - 6		3914.900	39.149	4457.50	0		4457.50
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		200.000	175.300	21722.35		471.48	22193.83
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	160.000	40.000	5138.00			5138.00
	33мк-н - 6		160.000	40.000	5138.00	0		5138.00
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	5.000	101.700	12320.95		471.48	12792.43
	33мк-н - 6		5.000	101.700	12320.95	16.34	471.48	12792.43
	Прокладки паранитовые 80	шт				10	283.60	
	Прокладки паранитовые Д-50	шт				6	131.22	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Ревизия и ремонт терморегулятора на системе ГВС в ИТП	шт	5.000	3.600	409.90			409.90
	33мк-н - 6		5.000	3.600	409.90	0		409.90

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	30.000	30.000	3853.50			3853.50
	33мк-н - 6		30.000	30.000	3853.50	0		3853.50
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		16400.000	164.000	17239.68			17239.68
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	16400.000	164.000	17239.68			17239.68
	33мк-н - 6		16400.000	164.000	17239.68	0		17239.68
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		3000.000	169.000	19242.34			19242.34
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек.	м2	500.000	144.000	16395.84			16395.84
	33мк-н - 6		500.000	144.000	16395.84	0		16395.84
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	2500.000	25.000	2846.50			2846.50
	33мк-н - 6		2500.000	25.000	2846.50	0		2846.50
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		92.000	104.920	14445.38			14445.38
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	12.000	60.120	9344.45			9344.45
	33мк-н - 6		12.000	60.120	9344.45	0		9344.45
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления	1 стоя	80.000	44.800	5100.93			5100.93
	33мк-н - 6		80.000	44.800	5100.93	0		5100.93
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		555.442	571.382	67983.56		7954.97	75938.53
	Запуск системы отопления	1000 м	55.261	80.681	10363.49			10363.49
	33мк-н - 6		55.261	80.681	10363.49	0		10363.49
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	46.920	187.680	24107.50			24107.50
	33мк-н - 6		46.920	187.680	24107.50	0		24107.50
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	250.000	92.500	10088.05			10088.05
	33мк-н - 6		250.000	92.500	10088.05	0		10088.05
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	60.000	74.400	8114.06			8114.06
	33мк-н - 6		60.000	74.400	8114.06	0		8114.06
	Слив и наполнение водой систем: водоснабжения, отопления, стояков : с осмотров системы	1000 м	55.261	80.681	8210.11			8210.11
	33мк-н - 6		55.261	80.681	8210.11	0		8210.11
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	44.000	40.920	5256.17		5363.04	10619.21
	33мк-н - 6		44.000	40.920	5256.17	44.616	5363.04	10619.21

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
	Лен сантехнический	кг				0.308	66.84	
	Олифа	кг				0.308	16.20	
	Шаровый кран Ду 20	шт				44	5280.00	
	Смена стенов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром : 20 мм	шт	44.000	14.520	1844.18		2591.93	4436.11
	33мк-н - 6		44.000	14.520	1844.18	132.484	2591.93	4436.11
	Контрогайка Ду 20	шт				44	308.00	
	Лен сантехнический	кг				0.088	19.10	
	Муфта Ду20	шт				44	968.00	
	Олифа	кг				0.396	20.83	
	Сгон д 20	шт				44	1276.00	
	Текущий ремонт подъезда		3.000	3.000	84000.00			84000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	3.000	3.000	84000.00			84000.00
	33мк-н - 6		3.000	3.000	84000.00	0		84000.00
	Итого:		24870.02	1371.520	246657.36	193.44	8426.45	255083.81

Сдал: Вито / МП Мамедов В.А.
подпись

Принял: _____ МП
подпись

33-6-116 Суров В.И. Вайшев

Директор ООО МЭО-2 / Менеджер МЭО-2 / Инженер / Генеральный директор / Генеральный директор / Генеральный директор