

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15  
 По Строению "ЗЗМК-н - 7" По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "№426 /2004  
 от 15.11.2004г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>478.026</b>	<b>92.164</b>	<b>11209.59</b>			<b>11209.59</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	4.200	16.800	2157.96			2157.96
	ЗЗМК-н - 7		4.200	16.800	2157.96	0		2157.96
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	3.122	8.117	1042.65			1042.65
	ЗЗМК-н - 7		3.122	8.117	1042.65	0		1042.65
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.344	1.505	193.36			193.36
	ЗЗМК-н - 7		1.344	1.505	193.36	0		193.36
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	448.000	19.712	2532.01			2532.01
	ЗЗМК-н - 7		448.000	19.712	2532.01	0		2532.01
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	13.860	43.105	4907.89			4907.89
	ЗЗМК-н - 7		13.860	43.105	4907.89	0		4907.89
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	7.500	2.925	375.72			375.72
	ЗЗМК-н - 7		7.500	2.925	375.72	0		375.72
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>2410.800</b>	<b>24.108</b>	<b>2744.94</b>			<b>2744.94</b>
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	2410.800	24.108	2744.94			2744.94
	ЗЗМК-н - 7		2410.800	24.108	2744.94	0		2744.94
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>120.000</b>	<b>105.180</b>	<b>13033.41</b>		<b>358.04</b>	<b>13391.45</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	96.000	24.000	3082.80			3082.80
	ЗЗМК-н - 7		96.000	24.000	3082.80	0		3082.80
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	3.000	61.020	7392.57		<b>358.04</b>	<b>7750.61</b>
	ЗЗМК-н - 7		3.000	61.020	7392.57	<b>12.34</b>	<b>358.04</b>	<b>7750.61</b>
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				6	131.22	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	<b>Ревизия и ремонт терморегулятора на системе ГВС в ИТП</b>	<b>шт</b>	<b>3.000</b>	<b>2.160</b>	<b>245.94</b>			<b>245.94</b>
	ЗЗМК-н - 7		<b>3.000</b>	<b>2.160</b>	<b>245.94</b>	<b>0</b>		<b>245.94</b>

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	18.000	18.000	2312.10			2312.10
	33мк-н - 7		18.000	18.000	2312.10	0		2312.10
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст. зеленых насажд</b>		<b>15000.000</b>	<b>150.000</b>	<b>15768.00</b>			<b>15768.00</b>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	15000.000	150.000	15768.00			15768.00
	33мк-н - 7		15000.000	150.000	15768.00	0		15768.00
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыши</b>		<b>1800.000</b>	<b>101.400</b>	<b>11545.40</b>			<b>11545.40</b>
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек.	м2	300.000	86.400	9837.50			9837.50
	33мк-н - 7		300.000	86.400	9837.50	0		9837.50
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	1500.000	15.000	1707.90			1707.90
	33мк-н - 7		1500.000	15.000	1707.90	0		1707.90
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b>		<b>50.000</b>	<b>72.500</b>	<b>10337.50</b>			<b>10337.50</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	10.000	50.100	7787.04			7787.04
	33мк-н - 7		10.000	50.100	7787.04	0		7787.04
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления	1 стоя	40.000	22.400	2550.46			2550.46
	33мк-н - 7		40.000	22.400	2550.46	0		2550.46
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>349.416</b>	<b>355.024</b>	<b>42246.10</b>		<b>5106.97</b>	<b>47353.07</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	34.748	50.732	6516.54			6516.54
	33мк-н - 7		34.748	50.732	6516.54	0		6516.54
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	28.920	115.680	14859.10			14859.10
	33мк-н - 7		28.920	115.680	14859.10	0		14859.10
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	160.000	59.200	6456.35			6456.35
	33мк-н - 7		160.000	59.200	6456.35	0		6456.35
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	35.000	43.400	4733.20			4733.20
	33мк-н - 7		35.000	43.400	4733.20	0		4733.20
	Слив и наполнение водой систем: водоснабжения, отопления, стояков : с осмотром системы	1000 м	34.748	50.732	5162.50			5162.50
	33мк-н - 7		34.748	50.732	5162.50	0		5162.50
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	28.000	26.040	3344.84		3443.04	6787.88
	33мк-н - 7		28.000	26.040	3344.84	28.616	3443.04	6787.88



Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Лен сантехнический	кг				0.308	66.84	
	Олифа	кг				0.308	16.20	
	Шаровый кран Ду 20	шт				28	3360.00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром :20 мм	шт	28.000	9.240	1173.57		1663.93	2837.50
	33МК-Н - 7		28.000	9.240	1173.57	84.484	1663.93	2837.50
	Контрогайка Ду 20	шт				28	196.00	
	Лен сантехнический	кг				0.088	19.10	
	Муфта Ду20	шт				28	616.00	
	Олифа	кг				0.396	20.83	
	Сгон Д 20	шт				28	812.00	
	<b>Итого:</b>		<b>20208.24</b>	<b>900.376</b>	<b>106884.94</b>	<b>125.44</b>	<b>5465.01</b>	<b>112349.95</b>

Черновик: Сдал: *В.А. Манюков* В.А. МП

Принял: *Иванов* ООО "СЭЭ-2" МП *Руководитель, О.В.*

33-7-29 *Манюков* Н.И. *В.А.*