

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15
 По Строению "А квартал - 13". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору
 "дог-подряда №240 от 01.07.04". По всем Работам. По всем.

| Дата выполнения | Работа / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество о чел / часов | Стоимость работ | Количество материала в | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|---|--------|-----------------|--------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|----------------|
| | Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов | | | 34.219 | 4136.36 | | | 4136.36 |
| | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 м | 2.400 | 9.600 | 1233.12 | | | 1233.12 |
| | Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год) | 1000 м | 2.386 | 6.204 | 796.85 | | | 796.85 |
| | Осмотр покрытий полов | 1000 м | 0.593 | 0.664 | 85.32 | | | 85.32 |
| | Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год) | 1000 м | 4.680 | 14.555 | 1657.21 | | | 1657.21 |
| | Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год) | 1000 м | 8.194 | 3.196 | 363.86 | | | 363.86 |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов | | 33.000 | 28.340 | 3491.79 | | 5.13 | 3496.92 |
| | Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона | шт | 32.000 | 8.000 | 1027.60 | | | 1027.60 |
| | Подготовка ИТП к отопительному сезону | шт | 1.000 | 20.340 | 2464.19 | | 5.13 | 2469.32 |
| | Гайка М 16 | кг | | | | 0.05 | 5.13 | |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользования | | 87.000 | 14.520 | 1618.28 | | 401.71 | 2019.99 |
| | Окраска клеевыми составами: простая | м2 | 75.000 | 12.000 | 1320.24 | | 266.81 | 1587.05 |
| | Шпаклевка | кг | | | | 17.325 | 266.81 | |
| | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: без подг с расчисткой старой краски до 10% | м2 | 12.000 | 2.520 | 298.04 | | 134.90 | 432.94 |
| | Эмаль ПФ-115 голубая | кг | | | | 1.752 | 134.90 | |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов | | 15.000 | 7.500 | 853.95 | | 816.00 | 1669.95 |
| | Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит, плит козырьк над балк и подъезд к стенам | м | 15.000 | 7.500 | 853.95 | | 816.00 | 1669.95 |
| | Мастика "ТЭПСАН" | кг | | | | 5.1 | 816.00 | |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд | | 1729.000 | 17.290 | 1817.52 | | | 1817.52 |
| | Выкашивание газонов: газонокосилкой | м2 | 1729.000 | 17.290 | 1817.52 | | | 1817.52 |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн) | | 4.120 | 20.641 | 3208.26 | | | 3208.26 |
| | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения | 100 м | 4.120 | 20.641 | 3208.26 | | | 3208.26 |

| Дата выполнения | Работа / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество о чел / часов | Стоимость работ | Количество материало в | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|---|--------|-------------|--------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|----------|
| | Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвеед | | 49.482 | 134.198 | 17242.16 | | 3062.16 | 20304.32 |
| | Запуск системы отопления | 1000 м | 12.750 | 18.615 | 2391.10 | | | 2391.10 |
| | Изоляция трубопроводов отопления | 1 м3 | 0.100 | 1.517 | 197.77 | | 526.94 | 724.71 |
| | Скотч 50мм/66 м | шт | | | | 1.67 | 81.83 | |
| | Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) | м3 | | | | 0.124 | 445.11 | |
| | Изоляция трубопроводов ГВС | 1 м3 | 0.050 | 0.758 | 98.89 | | 263.47 | 362.36 |
| | Скотч 50мм/66 м | шт | | | | 0.835 | 40.91 | |
| | Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) | м3 | | | | 0.062 | 222.56 | |
| | Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках | 1000 м | 25.582 | 102.328 | 13144.03 | | | 13144.03 |
| | Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм | шт | 3.000 | 3.540 | 454.71 | | 926.79 | 1381.50 |
| | Шаров. кран-ручка ду25 | шт | | | | 3 | 926.79 | |
| | Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм | шт | 5.000 | 4.650 | 597.29 | | 840.60 | 1437.89 |
| | Шаровый кран ду 20 | шт | | | | 5 | 840.60 | |
| | Смена вентилей ХВС диаметром : 20 мм | шт | 3.000 | 2.790 | 358.37 | | 504.36 | 862.73 |
| | Шаровый кран ду 20 | шт | | | | 3 | 504.36 | |
| | Итого: | | 1935.85 | 256.708 | 32368.32 | 37.92 | 4285.00 | 36653.32 |

Управляющая компания ООО «Б.Б. Сервис»
 Веретинская ул. д. 13
 Подпись: [Подпись]

Управляющая компания ООО «Б.Б. Сервис»
 Подпись: [Подпись]

Принял: _____ МП

кв. и А д 13 кв. 2 Председатель совета дома
 Сафаришвили В.Г. [Подпись]