

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15
 По Строению "А квартал - 14". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору
 "дог-подряда N240 от 01.07.04". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		1.975	5.135	659.59			659.59
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	1.975	5.135	659.59			659.59
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта индивидуальных тепловых узлов		42.000	38.480	4784.81		1642.22	6427.03
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		320.15	2784.34
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	8.000	8.000	1027.60			1027.60
	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 25 мм	шт	1.000	2.140	265.42		1322.07	1587.49
	Клапан предохранит.ду25	шт				1	1020.20	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Фланец ду 50	шт				1	280.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		1715.000	17.150	1802.81			1802.81
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	1715.000	17.150	1802.81			1802.81
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		4.120	20.641	3208.26			3208.26
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	4.120	20.641	3208.26			3208.26
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		31.703	100.294	12882.82			12882.82
	Запуск системы отопления	1000 м	10.440	15.242	1957.89			1957.89
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	21.263	85.052	10924.93			10924.93
	Текущий ремонт подъезда		1.000	1.000	24000.00			24000.00

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
--------------------	--------------------	-----	-------------	--------------------------------	-----------------	------------------------------	-------------------------	-------

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Текущий ремонт подъезда	подъе	1.000	1.000	24000.00			24000.00
		Итого:	1795.80	182.700	47338.29	13.10	1642.22	48980.51

управлен. Тургаманово М.Б. Руф
 отдел: _____ подпись _____ МП
 начальник МР-3
 Веретисова СВ
 [Подпись]

Принял: _____ подпись _____ МП

кв 28 Тургаманово № 13 [Подпись]