

Ведомость по планируемым работам

С.01.01.15 по 31.12.15
 По Строению "А квартал - 15" По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору
 "дог-подряда №240 от 01.07.04". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		1.970	5.122	657.92			657.92
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	1.970	5.122	657.92			657.92
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		42.000	38.480	4784.81		1642.22	6427.03
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		320.15	2784.34
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	8.000	8.000	1027.60			1027.60
	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 25 мм	шт	1.000	2.140	265.42		1322.07	1587.49
	Клапан предохранит.ду25	шт				1	1020.20	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Фланец ду 50	шт				1	280.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		1653.000	16.530	1737.63			1737.63
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	1653.000	16.530	1737.63			1737.63
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)		4.120	20.641	3208.26			3208.26
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	4.120	20.641	3208.26			3208.26
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		31.888	101.161	12994.18			12994.18
	Запуск системы отопления	1000 м	10.390	15.169	1948.51			1948.51
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на п/клетках	1000 м	21.498	85.992	11045.67			11045.67
	Текущий ремонт подъезда		1.000	1.000	25000.00			25000.00

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало В	Стоимость материалов	Всего
	Текущий ремонт подъезда	подъе	1.000	1.000	25000.00			25000.00
	Итого:		1733.98	182.934	48382.80	13.10	1642.22	50025.02

управленч Бюджетачемко ст. 5 Служ
 Сдал: _____ подпись _____ МП
 Минимар 21.10.13
 Вертисова СВ
 Д.И.И.

Принял: _____ подпись _____ МП
 кв-ра н 26 Свочинерв И.Т. Д.ч.