

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15  
 По Строению "А квартал - 17". По Подрядчику "ИП Глушченко М.Б.". По договору  
 "дог-подряда N240 от 01.07.04". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		2.380	6.188	794.85			794.85
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	2.380	6.188	794.85			794.85
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		42.000	38.480	4784.81		1642.22	6427.03
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		320.15	2784.34
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	8.000	8.000	1027.60			1027.60
	Установка клапанов предохранительных однорычажных Диаметр: 25 мм	шт	1.000	2.140	265.42		1322.07	1587.49
	Клапан предохранит.ду25	шт				1	1020.20	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Фланец ду 50	шт				1	280.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насажд		3848.000	38.480	4045.02			4045.02
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	3848.000	38.480	4045.02			4045.02
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)		4.120	20.641	3208.26			3208.26
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	4.120	20.641	3208.26			3208.26
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		49.827	132.961	17089.27		5474.15	22563.42
	Запуск системы отопления	1000 м	12.542	18.311	2352.09			2352.09
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	25.285	101.140	12991.43			12991.43
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	303.14		505.29	808.43

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Лен сантехнический	кг				0.0244	5.29	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	500.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 32 мм	шт	3.000	3.540	454.71	0.036	4227.25	4681.96
	Лен сантехнический	кг				3	7.81	
	Шаров. кран ду32 навал	шт					4219.44	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	3.000	2.790	358.37	0.021	364.56	722.93
	Лен сантехнический	кг				3	4.56	
	Шаровый кран ду 20	шт					360.00	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	2.000	2.180	280.02		155.63	435.65
	Труба 25	т				0.0048	155.63	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	2.000	2.640	349.51		221.42	570.93
	Труба ду 32	т				0.0062	221.42	
	Текущий ремонт подъезда		1.000	1.000	24000.00			24000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	1.000	1.000	24000.00			24000.00
	Итого:		3947.33	237.750	53922.21	21.19	7116.37	61038.58

управлен. Бухгалтерия М.Б. Подпись

Министерство МРО-5  
Верхняя база САБ

*(Handwritten signature)*

Сдал: \_\_\_\_\_ МП  
Принял: \_\_\_\_\_ МП

КВ. №31 Баренцбург Н.О.  
Рыб-