

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15

По Строению "А квартал - 18" По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору "дог-подряда №240 от 01.07.04". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		1.976	5.138	659.92			659.92
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.976	5.138	659.92			659.92
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		355.000	53.600	5934.70		805.43	6740.13
	Окраска извлектовыми составами стен, потолков подвальных помещений	м2	350.000	42.000	4580.52		684.25	5264.77
	Известь	кг				80.5	684.25	
	Ремонт штукатурки примков по камню и бетону	м2	5.000	11.600	1354.18		121.18	1475.36
	Цемент	кг				22.44	121.18	
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		30.000	43.800	5180.23		3528.00	8708.23
	Ремонт бетонной отмостки	м2	30.000	43.800	5180.23		3528.00	8708.23
	Доска 150*25*4	м3				0.72	3528.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		42.000	38.480	4784.81		1642.22	6427.03
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		320.15	2784.34
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	8.000	8.000	1027.60			1027.60
	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 25 мм	шт	1.000	2.140	265.42		1322.07	1587.49
	Клапан предохранит.ду25	шт				1	1020.20	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Фланец ду 50	шт				1	280.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользования		52.000	8.920	1002.17		289.83	1292.00
	Окраска клеевыми составами: простая	м2	40.000	6.400	704.13		142.30	846.43
	Шпаклевка	кг				9.24	142.30	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: без подг с расчисткой старой краски до 10% Олифа	м2	12.000	2.520	298.04		147.53	445.57
	Змаль ПФ-115 голубая	кг				0.24	12.63	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов	кг				1.752	134.90	
	Устройство покрытий крылец: бетонных толщиной 30 мм	м2	4.000	2.120	224.89		395.96	620.85
	Бетон М-100	м3				0.1224	395.96	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насажд		1188.000	11.880	1248.83			1248.83
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	1188.000	11.880	1248.83			1248.83
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)		4.120	20.641	3208.26			3208.26
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	4.120	20.641	3208.26			3208.26
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		32.078	101.457	13032.10			13032.10
	Запуск системы отопления	1000 м	10.573	15.437	1982.83			1982.83
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	21.505	86.020	11049.27			11049.27
	Итого:		1709.17	286.036	35275.91	128.11	6661.44	41937.35

управляет: Бурмагенов М.Б. Директор

подпись _____ МП _____

принимает: Сергеев В.В.

Зубанов А.А. Директор

к.в. 13

Принял: _____ подпись _____ МП _____