

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15
 По Строению "А квартал - 2". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору
 "дог-подряда №240 от 01.07.04". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		21.230	46.070	5634.55			5634.55
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.530	14.120	1813.71			1813.71
	А квартал - 2		3.530	14.120	1813.71	0		1813.71
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	3.364	8.746	1123.47			1123.47
	А квартал - 2		3.364	8.746	1123.47	0		1123.47
	Осмотр покрытый полов	1000 м	0.870	0.974	125.16			125.16
	А квартал - 2		0.870	0.974	125.16	0		125.16
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	6.242	19.413	2210.32			2210.32
	А квартал - 2		6.242	19.413	2210.32	0		2210.32
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	7.224	2.817	361.89			361.89
	А квартал - 2		7.224	2.817	361.89	0		361.89
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		18.000	9.480	1103.07		618.08	1721.15
	Окраска поверхностей приемков, входов в подвал акриловыми составами за 2 раза	м2	15.000	2.520	290.56		545.37	835.93
	А квартал - 2		15.000	2.520	290.56	8.07	545.37	835.93
	Краска в/д "Оптимист" фасадная	кг				8.07	545.37	
	Ремонт штукатурки приемков по камню и бетону	м2	3.000	6.960	812.51		72.71	885.22
	А квартал - 2		3.000	6.960	812.51	13.464	72.71	885.22
	Цемент	кг				13.464	72.71	
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		50.000	28.550	3891.94		24.32	3916.26
	Восстановление герметизации стыков цоколя с отмосткой с заменой заполнителя	м	50.000	28.550	3891.94		24.32	3916.26
	А квартал - 2		50.000	28.550	3891.94	6.08	24.32	3916.26
	Цемент	кг				6.08	24.32	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		41.000	36.340	4519.39		320.15	4839.54
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	А квартал - 2		32.000	8.000	1027.60	0		1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		320.15	2784.34
	А квартал - 2		1.000	20.340	2464.19	10.1	320.15	2784.34
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые Д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	8.000	8.000	1027.60			1027.60
	А квартал - 2		8.000	8.000	1027.60	0		1027.60
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользования		55.000	9.550	1076.68		329.99	1406.67
	Окраска клеевыми составами: простая	м2	40.000	6.400	704.13		142.30	846.43
	А квартал - 2		40.000	6.400	704.13	9.24	142.30	846.43
	Шпаклевка	кг				9.24	142.30	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	15.000	3.150	372.55		187.69	560.24
	А квартал - 2		15.000	3.150	372.55	2.49	187.69	560.24
	Олифа	кг				0.3	15.78	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				2.19	171.91	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		450.000	74.400	8360.21		11689.40	20049.61
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов, цоколей под перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	м2	220.000	11.000	1210.22		2922.04	4132.26
	А квартал - 2		220.000	11.000	1210.22	44	2922.04	4132.26
	Грунтовка	кг				44	2922.04	
	Окраска перхлорвинил красками по подготовл поверхн фасадов, цоколей: простых за 2 р с земли и лесов	м2	220.000	37.400	4114.75		8525.00	12639.75
	А квартал - 2		220.000	37.400	4114.75	110	8525.00	12639.75
	Краска фасадная белая	кг				110	8525.00	
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли : цементно-извест. р-ром	м2	3.000	6.960	812.51		72.71	885.22
	А квартал - 2		3.000	6.960	812.51	13.464	72.71	885.22
	Цемент	кг				13.464	72.71	
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с люлек : цементно-известковым р-ром	м2	7.000	19.040	2222.73		169.65	2392.38
	А квартал - 2		7.000	19.040	2222.73	31.416	169.65	2392.38
	Цемент	кг				31.416	169.65	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		1380.000	13.800	1450.66			1450.66
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	1380.000	13.800	1450.66			1450.66
	А квартал - 2		1380.000	13.800	1450.66	0		1450.66

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		31.000	9.690	1118.62			1118.62
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек.	м2	30.000	8.640	983.75			983.75
	А квартал - 2		30.000	8.640	983.75	0		983.75
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	1.000	1.050	134.87			134.87
	А квартал - 2		1.000	1.050	134.87	0		134.87
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)		5.495	27.530	4278.97			4278.97
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	5.495	27.530	4278.97			4278.97
	А квартал - 2		5.495	27.530	4278.97	0		4278.97
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водопотеед		102.717	193.674	24590.40		1618.18	26208.58
	Запуск системы отопления	1000 м	17.860	26.076	3349.41			3349.41
	А квартал - 2		17.860	26.076	3349.41	0		3349.41
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	35.857	143.428	18423.33			18423.33
	А квартал - 2		35.857	143.428	18423.33	0		18423.33
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	40.000	14.800	1614.09			1614.09
	А квартал - 2		40.000	14.800	1614.09	0		1614.09
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	4.000	4.720	606.28		1010.59	1616.87
	А квартал - 2		4.000	4.720	606.28	4.0488	1010.59	1616.87
	Лен сантехнический	кг				0.0488	10.59	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				4	1000.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	5.000	4.650	597.29		607.59	1204.88
	А квартал - 2		5.000	4.650	597.29	5.035	607.59	1204.88
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаровый кран ду 20	шт				5	600.00	
	Итого:		2154.44	449.084	56024.49	257.41	14600.12	70624.61

Для инспектора № 20-3
 Веретинова В.И.

Сдал: _____ подпись _____ МП _____

председатель ТСМ
 Тугушаев С.Б.
 Подпись