

Ведомость по планируемым работам

С.01.01.15 по 31.12.15
 По Строению "А квартал - 5". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору
 "дог-подряда N240 от 01.07.04". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		11.396	24.637	2981.04			2981.04
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.280	5.120	657.66			657.66
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.884	4.898	629.20			629.20
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.549	0.615	78.98			78.98
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.047	12.586	1433.06			1433.06
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	3.636	1.418	182.14			182.14
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания. и текущ ремонт дверей и окон запол помещений общ пользов		3.000	4.650	529.45		1169.12	1698.57
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	3.000	4.650	529.45		1169.12	1698.57
	Гвозди 1,6*25	кг				0.015	0.76	
	Стекло 4мм	м2				3.09	1058.20	
	Штапик оконный	м				18.36	110.16	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		350.000	42.000	4580.52		684.25	5264.77
	Окраска известковыми составами стен, потолков подвальных помещений	м2	350.000	42.000	4580.52		684.25	5264.77
	Известь	кг				80.5	684.25	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		41.000	36.340	4519.39		320.15	4839.54
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		320.15	2784.34
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	8.000	8.000	1027.60			1027.60
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		1638.000	16.380	1721.87			1721.87

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	1638.000	16.380	1721.87			1721.87
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		32.400	10.872	1237.89		634.57	1872.46
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек.	м2	30.000	8.640	983.75			983.75
	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля	м2	2.400	2.232	254.14	0.0456	634.57	888.71
	Гвозди шиферные светл. оц. 5*120	кг				3.24	2.77	
	Шифер 7-волновый	шт					631.80	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)		4.120	20.641	3208.26			3208.26
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	4.120	20.641	3208.26			3208.26
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		70.332	131.288	16726.57		3757.68	20484.25
	Запуск системы отопления	1000 м	10.640	15.534	1995.39		106.54	1995.39
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	197.77		67.30	304.31
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	39.24	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124	106.54	304.31
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.100	1.517	197.77		67.30	
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	39.24	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124	45.97	65.75
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.010	0.152	19.78		6.73	
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.167	39.24	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124		
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	21.482	85.928	11037.45			11037.45
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	20.000	7.400	807.04			807.04
	Смена вентиля ГВС диаметром : 25мм	шт	10.000	11.800	1515.70		2526.48	4042.18
	Лен сантехнический	кг				0.122	26.48	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				10	2500.00	
	Смена вентиля отопления диаметром : 20 мм	шт	8.000	7.440	955.67		972.15	1927.82
	Лен сантехнический	кг				0.056	12.15	
	Шаровый кран ду 20	шт				8	960.00	
	Итого:		2150.25	286.808	35504.99	137.07	6565.77	42070.76

управление: Тулмагемко М.Б.

Иванов И.В.
Веринова И.Б.
КВ. N 17. Дегоров А.М.

Тулмагемко

