

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15

По Строению "А квартал - 6". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору "дог-подрядка N240 от 01.07.04". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		17.479	41.656	5117.10			5117.10
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.530	14.120	1813.71			1813.71
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	3.370	8.762	1125.48			1125.48
	Осмотр покрытый полов	1000 м	0.881	0.987	126.74			126.74
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.149	16.013	1823.29			1823.29
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	4.549	1.774	227.88			227.88
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверн и окон запол помещений общ пользо		6.300	5.357	595.57		973.63	1569.20
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	3.800	1.482	154.36			154.36
	Смена стекла толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекла до 0,5 м2	м2	2.500	3.875	441.21		973.63	1414.84
	Стекло 4мм	м2				2.575	881.83	
	Штапик оконный	м				15.3	91.80	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		49.000	44.340	5546.99		320.15	5867.14
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		320.15	2784.34
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	16.000	16.000	2055.20			2055.20
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст. зеленых насажд		1716.000	17.160	1803.86			1803.86
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	1716.000	17.160	1803.86			1803.86
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыши		532.500	15.365	1751.94			1751.94

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек.	м2	30.000	8.640	983.75			983.75
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	500.000	5.000	569.30			569.30
	Переновка водосточных труб: с земли, лестниц или подмоостей	м	2.500	1.725	198.89			198.89
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		5.495	27.530	4278.97			4278.97
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	5.495	27.530	4278.97			4278.97
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		149.633	227.795	28763.39		4425.51	33188.90
	Запуск системы отопления	1000 м	18.420	26.893	3454.43			3454.43
	Окраска масляными составами ранее окр поверхности труб канализации, внутр водостока: чугунных за 2раза	м2	20.000	11.800	1377.53		76.47	1454.00
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				3.22	76.47	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	36.213	144.852	18606.24			18606.24
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	50.000	18.500	2017.61			2017.61
	Смена вентиля ГВС диаметром : 25мм	шт	5.000	5.900	757.85		1263.24	2021.09
	Лен сантехнический	кг				0.061	13.24	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				5	1250.00	
	Смена вентиля ХВС диаметром : 25мм	шт	5.000	5.900	757.85		1263.02	2020.87
	Лен сантехнический	кг				0.06	13.02	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				5	1250.00	
	Смена вентиля отопления диаметром : 20 мм	шт	15.000	13.950	1791.88		1822.78	3614.66
	Лен сантехнический	кг				0.105	22.78	
	Шаровый кран ду 20	шт				15	1800.00	
	Итого:		2476.41	379.203	47857.82	56.42	5719.29	53577.11

Намерен № 00-3  
Верхова

Исполнитель: Трушаченко Л.Б. Руф

Сдал: \_\_\_\_\_ МП

Принял: Махов О.С. Махов  
А-6-5

\_\_\_\_\_ МП