

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15
 По Строению "Б квартал - 1" По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н." По договору
 "дог подряда №13/2005 от 01.02.05" По всем Работам. По всем

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		13.163	40.368	4898.67			4898.67
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.880	11.520	1479.74			1479.74
	Б квартал - 1		2.880	11.520	1479.74	0		1479.74
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	3.360	8.736	1122.14			1122.14
	Б квартал - 1		3.360	8.736	1122.14	0		1122.14
	Осмотр покрытый полов	1000 м	0.312	0.349	44.88			44.88
	Б квартал - 1		0.312	0.349	44.88	0		44.88
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	6.318	19.649	2237.23			2237.23
	Б квартал - 1		6.318	19.649	2237.23	0		2237.23
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.293	0.114	14.68			14.68
	Б квартал - 1		0.293	0.114	14.68	0		14.68
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания, и текущ ремонт дверн и окон запол помещен общ пользов		1.000	1.550	176.48		435.50	611.98
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	1.000	1.550	176.48		435.50	611.98
	Б квартал - 1		1.000	1.550	176.48	19.405	435.50	611.98
	Гвозди 1,6*25	кг				0.015	0.76	
	Стекло 4мм	м2				1.03	361.30	
	Штапик оконный	м				18.36	73.44	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт индивидуальных тепловых узлов		42.000	30.920	3970.53		1365.35	5335.88
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1156.05			1156.05
	Б квартал - 1		36.000	9.000	1156.05	0		1156.05
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67		122.33	2735.00
	Б квартал - 1		1.000	20.340	2612.67	5	122.33	2735.00
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Установка манометров	компл	2.000	0.500	66.19		793.02	859.21
	Б квартал - 1		2.000	0.500	66.19	2.06	793.02	859.21
	Лен сантехнический	кг				0.06	13.02	
	Манометр техн МП100 0-1,6 мПа	шт				2	780.00	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед	Объем работ	Количество О чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Установка термометров	компл	3.000	1.080	135.62	3	450.00	585.62
	Б квартал - 1		3.000	1.080	135.62	3	450.00	585.62
	Термометр ТТЖ-М	шт					450.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насажд		4212.800	42.128	4428.49			4428.49
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	4212.800	42.128	4428.49	0		4428.49
	Б квартал - 1		4212.800	42.128	4428.49	0		4428.49
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		347.500	52.760	6007.25			6007.25
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	227.500	18.200	2072.25	0		2072.25
	Б квартал - 1		227.500	18.200	2072.25	0		2072.25
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек.	м2	120.000	34.560	3935.00	0		3935.00
	Б квартал - 1		120.000	34.560	3935.00	0		3935.00
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		4.490	22.495	3496.38		0.20	3496.58
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	4.490	22.495	3496.38	0.0009	0.20	3496.58
	Б квартал - 1		4.490	22.495	3496.38	0.0009	0.20	3496.58
	Пен сантехнический	кг					0.20	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		189.923	208.699	26083.01		10366.88	36449.89
	Запуск системы отопления	1000 м	17.639	25.753	3307.96	0		3307.96
	Б квартал - 1		17.639	25.753	3307.96	0		3307.96
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	197.77	0.291	399.17	596.94
	Б квартал - 1		0.100	1.517	197.77	0.291	399.17	596.94
	Скотч 50мм/66 м	шт	0.100	1.517	197.77	0.167	6.73	204.50
	Б квартал - 1		0.100	1.517	197.77	0.167	6.73	204.50
	Теплоизоляция УРСА(0.75-1.09)	м3				0.124	392.44	392.44
	Б квартал - 1					0.124	392.44	392.44
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на клетках	1000 м	20.145	80.580	10350.50	0		10350.50
	Б квартал - 1		20.145	80.580	10350.50	0		10350.50
	Слив и наполнение водой систем: водоснабжения, отопления, стояков : с осмотром системы	1000 м	17.639	25.753	2620.61	0		2620.61
	Б квартал - 1		17.639	25.753	2620.61	0		2620.61
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	42.000	39.060	5017.26	42.588	4489.27	9506.53
	Б квартал - 1		42.000	39.060	5017.26	42.588	4489.27	9506.53
	Пен сантехнический	кг	42.000	39.060	5017.26	0.294	63.80	5081.06
	Б квартал - 1		42.000	39.060	5017.26	0.294	63.80	5081.06

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Олифа	кг				0.294	15.47	
	Шаровый кран Ду 20	шт				42	4410.00	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	8.400	8.316	1068.19		446.21	1514.40
	Б квартал - 1		8.400	8.316	1068.19	0.0181	446.21	1514.40
	Лен сантехнический	кг				0.0042	0.91	
	Труба 20	т				0.0139	445.30	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром : 20 мм	шт	84.000	27.720	3520.72		5032.23	8552.95
	Б квартал - 1		84.000	27.720	3520.72	252.924	5032.23	8552.95
	Контрогайка Ду 20	шт				84	672.00	
	Лен сантехнический	кг				0.168	36.46	
	Муфта Ду20	шт				84	1848.00	
	Олифа	кг				0.756	39.77	
	Сгон д 20	шт				84	2436.00	
	Итого:		4810.88	398.920	49060.81	325.29	12167.93	61228.74

Управляющий Администрации ТНФ
 МП
 Иванова И.А. Исполнитель № 20-3
 Веретина В.С.

Принял: _____ МП