

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15
 По Строение "Б квартал - 11" По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н." По договору
 "Лот подраза №13/2005 от 01.02.06г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		13.152	40.375	4899.55			4899.55
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.880	11.520	1479.74			1479.74
	Б квартал - 11		2.880	11.520	1479.74	0		1479.74
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	3.364	8.746	1123.47			1123.47
	Б квартал - 11		3.364	8.746	1123.47	0		1123.47
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.312	0.349	44.88			44.88
	Б квартал - 11		0.312	0.349	44.88	0		44.88
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	6.319	19.652	2237.59			2237.59
	Б квартал - 11		6.319	19.652	2237.59	0		2237.59
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.277	0.108	13.87			13.87
	Б квартал - 11		0.277	0.108	13.87	0		13.87
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		1.000	1.550	176.48		435.50	611.98
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м ²	м ²	1.000	1.550	176.48		435.50	611.98
	Б квартал - 11		1.000	1.550	176.48	19.405	435.50	611.98
	Гвозди 1,6*25	кг				0.015	0.76	
	Стекло 4мм	м ²				1.03	361.30	
	Штапик оконный	м				18.36	73.44	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		42.000	30.920	3970.53		1365.35	5335.88
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1156.05			1156.05
	Б квартал - 11		36.000	9.000	1156.05	0		1156.05
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67		122.33	2735.00
	Б квартал - 11		1.000	20.340	2612.67	5	122.33	2735.00
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Установка манометров	компл	2.000	0.500	66.19		793.02	859.21
	Б квартал - 11		2.000	0.500	66.19	2.06	793.02	859.21
	Лен сантехнический	кг				0.06	13.02	
	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				2	780.00	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов в	Стоимость материалов	Всего
	Установка термометров	компл	3,000	1,080	135.62	3	450.00	585.62
	Б квартал - 11		3,000	1,080	135.62	3	450.00	585.62
	Термометр ТТЖ-М	шт				3	450.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насаждений		5440.400	54.404	5718.95			5718.95
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	5440.400	54.404	5718.95	0		5718.95
	Б квартал - 11		5440.400	54.404	5718.95	0		5718.95
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		293.470	38.843	4422.62		13.19	4435.81
	Остекление оконным стеклом толщ. 4 мм слуховых окон: с одинарным переплетом	м2	0.500	0.420	47.82		12.62	60.44
	Б квартал - 11		0.500	0.420	47.82	3.0675	12.62	60.44
	Гвозди 1.6*25	кг				0.0075	0.38	
	Штатик оконный	м				3.06	12.24	2019.60
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	221.720	17.738	2019.60			2019.60
	Б квартал - 11		221.720	17.738	2019.60	0		2019.60
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек.	м2	70.000	20.160	2295.42	0		2295.42
	Б квартал - 11		70.000	20.160	2295.42	0		2295.42
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	1.250	0.525	59.78		0.57	60.35
	Б квартал - 11		1.250	0.525	59.78	0.0125	0.57	60.35
	Проволока вязальная	кг				0.0125	0.57	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)		4.495	22.520	3500.27		0.20	3500.47
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	4.495	22.520	3500.27		0.20	3500.47
	Б квартал - 11		4.495	22.520	3500.27	0.0009	0.20	3500.47
	Б квартал - 11	кг				0.0009	0.20	
	Бен сантехнический							
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ. ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоснабжд		42.871	128.102	16460.54		784.87	17245.41
	Запуск системы отопления	1000 м	17.959	26.220	3367.97			3367.97
	Б квартал - 11		17.959	26.220	3367.97	0		3367.97
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.200	3.034	395.54		784.87	1180.41
	Б квартал - 11		0.200	3.034	395.54	0.248	784.87	1180.41
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.248	784.87	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на лифтах	1000 м	24.712	98.848	12697.03			12697.03

Дата выполнения	Работы / Строения / Материалы	Ед:	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
3 квартал - 11			24.712	98.848	12697.03	0		12697.03
Текущий ремонт подъезда	подъе		1.000	1.000	60982.00			60982.00
Б квартал - 11		Итого:	5838.39	317.714	100130.94	32.79	2599.11	102730.05

Сдал: Израиль Канонизирован Израиль № 10-3
 подпись МП Веретнико в ш Д

Принял: _____ МП
 подпись
 № 9 Израиль 19 Д Израиль