

**Ведомость по планируемым работам**

03.01.15 № 31.12.15

По Строению "Б квартал - 15". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н.". По договору "дог подряда №13/2005 от 01.02.05г". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>9.498</b>	<b>29.021</b>	<b>3511.60</b>			<b>3511.60</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.920	7.680	986.50			986.50
	Б квартал - 15		1.920	7.680	986.50	0		986.50
	<b>Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)</b>	1000 м	<b>2.384</b>	<b>6.198</b>	<b>796.18</b>			<b>796.18</b>
	Б квартал - 15		2.384	6.198	796.18	0		796.18
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.208	0.233	29.93			29.93
	Б квартал - 15		0.208	0.233	29.93	0		29.93
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.767	14.825	1688.02			1688.02
	Б квартал - 15		4.767	14.825	1688.02	0		1688.02
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.219	0.085	10.97			10.97
	Б квартал - 15		0.219	0.085	10.97	0		10.97
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>1.000</b>	<b>1.550</b>	<b>176.48</b>		<b>435.50</b>	<b>611.98</b>
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	1.000	1.550	176.48		435.50	611.98
	Б квартал - 15		1.000	1.550	176.48	19.405	435.50	611.98
	Гвозди 1,6*25	кг				0.015	0.76	
	Стекло 4мм	м2				1.03	361.30	
	Штапик оконный	м				18.36	73.44	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>43.000</b>	<b>33.060</b>	<b>4235.95</b>		<b>2385.55</b>	<b>6621.50</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1156.05			1156.05
	Б квартал - 15		36.000	9.000	1156.05	0		1156.05
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67		122.33	2735.00
	Б квартал - 15		1.000	20.340	2612.67	5	122.33	2735.00
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 25 мм	шт	1.000	2.140	265.42		1020.20	1285.62
	Б квартал - 15		1.000	2.140	265.42	1	1020.20	1285.62
	Клапан предохранит.ду25	шт				1	1020.20	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Установка манометров	КОМПЛ	2.000	0.500	66.19		793.02	859.21
	Б квартал - 15		2.000	0.500	66.19	2.06	793.02	859.21
	Лен сантехнический	кг				0.06	13.02	
	Манометр техн.МП100 0-1,6 МПа	шт				2	780.00	
	Установка термометров	КОМПЛ	3.000	1.080	135.62	3	450.00	585.62
	Б квартал - 15		3.000	1.080	135.62	3	450.00	585.62
	Термометр ТТЖ-М	шт				3	450.00	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насажд</b>		<b>7068.800</b>	<b>70.688</b>	<b>7430.72</b>			<b>7430.72</b>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	М2	7068.800	70.688	7430.72			7430.72
	Б квартал - 15		7068.800	70.688	7430.72	0		7430.72
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>240.590</b>	<b>34.536</b>	<b>3932.30</b>		<b>640.86</b>	<b>4573.16</b>
	Остекление оконным стеклом толщ. 4 мм слуховых	М2	0.400	0.336	38.26		420.58	458.84
	Окон: с одинарным переплетом		0.400	0.336	38.26	3.6255	420.58	458.84
	Б квартал - 15	кг				0.0075	0.38	
	Гвозди 1,6*25	М2				1.17	410.41	
	Стекло 4мм	М				2.448	9.79	
	Штапик оконный	М						
	Очистка желобов от грязи и листьев	М2	168.940	13.515	1538.84	0		1538.84
	Б квартал - 15		168.940	13.515	1538.84	0		1538.84
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек.	М2	70.000	20.160	2295.42			2295.42
	Б квартал - 15		70.000	20.160	2295.42	0		2295.42
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	М	1.250	0.525	59.78		220.28	280.06
	Б квартал - 15		1.250	0.525	59.78	1.0062	220.28	280.06
	Проволока вязальная	кг				0.0062	0.28	
	Труба в/сточная L 1250	шт				1	220.00	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b>		<b>3.400</b>	<b>17.034</b>	<b>2647.59</b>		<b>0.15</b>	<b>2647.74</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	3.400	17.034	2647.59		0.15	2647.74
	Б квартал - 15		3.400	17.034	2647.59	0.0007	0.15	2647.74
	Лен сантехнический	кг				0.0007	0.15	
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>35.157</b>	<b>108.885</b>	<b>13989.19</b>		<b>399.17</b>	<b>14388.36</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	12.937	18.888	2426.16			2426.16

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало В	Стоимость материалов	Всего
	Б квартал - 15		12.937	18.888	2426.16	0		2426.16
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	197.77		399.17	596.94
	Б квартал - 15		0.100	1.517	197.77	0.291	399.17	596.94
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.167	6.73	
	Теплоизоляция УРСА(0.75-1.08)	м3				0.124	392.44	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	22.120	88.480	11365.26			11365.26
	Б квартал - 15		22.120	88.480	11365.26	0		11365.26
	Итого:		7401.44	294.774	35923.83	35.39	3861.23	39785.06

Сдал: Управляющий домом И.Н. Буца МП  
 кв N 22 Брежневых О.В. О. Буца  
 инженер М.В. С  
 Веретов ба С.И. К

Принял: \_\_\_\_\_ МП  
 \_\_\_\_\_ подпись