

## Ведомость по планируемым работам

С.01.01.15 по 31.12.15  
 По Строение "Б квартал - 17". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н.". По договору  
 "дог подряда №13/2005 от 01.02.05.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>9.421</b>	<b>28.704</b>	<b>3474.92</b>			<b>3474.92</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.920	7.680	986.50	0		986.50
	Б квартал - 17		1.920	7.680	986.50			986.50
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	2.368	6.157	790.84	0		790.84
	Б квартал - 17		2.368	6.157	790.84			790.84
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.208	0.233	29.93	0		29.93
	Б квартал - 17		0.208	0.233	29.93			29.93
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.674	14.536	1655.08	0		1655.08
	Б квартал - 17		4.674	14.536	1655.08			1655.08
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.251	0.098	12.57			12.57
	Б квартал - 17		0.251	0.098	12.57			12.57
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>1.200</b>	<b>1.860</b>	<b>211.78</b>		<b>507.76</b>	<b>719.54</b>
	Смена стекл толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекл до 0,5 м2	м2	1.200	1.860	211.78	19.611	507.76	719.54
	Б квартал - 17		1.200	1.860	211.78	0.015	0.76	
	Гвозди 1,6*25	кг				1.236	433.56	
	Стекло 4мм	м2				18.36	73.44	
	Штапик оконный	м						
	<b>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундамнтов</b>		<b>168.000</b>	<b>95.928</b>	<b>13076.90</b>		<b>342.29</b>	<b>13419.19</b>
	Восстановление герметизации стыков цоколя с отмосткой с заменой заполнителя	м	168.000	95.928	13076.90	53.8826	342.29	13419.19
	Б квартал - 17		168.000	95.928	13076.90	10.08	54.53	
	Гипс строительный	кг				0.1226	51.89	
	Песок раств.	т				43.68	235.87	
	Цемент	кг						
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>43.000</b>	<b>33.060</b>	<b>4235.95</b>		<b>2385.55</b>	<b>6621.50</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1156.05			1156.05
	Б квартал - 17		36.000	9.000	1156.05	0		1156.05

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67		122.33	2735.00
	Б квартал - 17		1.000	20.340	2612.67	5	122.33	2735.00
	Прокладки парниковые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки парниковые 80	шт				3	65.61	
	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 25 мм	шт	1.000	2.140	265.42		1020.20	1285.62
	Б квартал - 17		1.000	2.140	265.42	1	1020.20	1285.62
	Клапан предохранит. Ду25	шт				1	1020.20	
	Установка манометров	компл	2.000	0.500	66.19		793.02	859.21
	Б квартал - 17		2.000	0.500	66.19	2.06	793.02	859.21
	Лен сантехнический	кг				0.06	13.02	
	Манометр техн. МП100 0-1,6 МПа	шт				2	780.00	
	Установка термометров	компл	3.000	1.080	135.62		450.00	585.62
	Б квартал - 17		3.000	1.080	135.62	3	450.00	585.62
	Термометр ТТЖ-М	шт				3	450.00	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насаждений</b>		<b>6414.900</b>	<b>64.149</b>	<b>6743.34</b>			<b>6743.34</b>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	6414.900	64.149	6743.34			6743.34
	Б квартал - 17		6414.900	64.149	6743.34	0		6743.34
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыши</b>		<b>220.660</b>	<b>29.312</b>	<b>3337.44</b>		<b>653.33</b>	<b>3990.77</b>
	Остекление оконным стеклом толщ. 4 мм слуховых окон: с одинарным переплетом	м2	0.400	0.336	38.26		420.58	458.84
	Б квартал - 17		0.400	0.336	38.26	3.6255	420.58	458.84
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0075	0.38	
	Стекло 4мм	м2				1.17	410.41	
	Штاپлик оконный	м				2.448	9.79	
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	168.010	13.441	1530.37			1530.37
	Б квартал - 17		168.010	13.441	1530.37	0		1530.37
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек.	м2	50.000	14.400	1639.58			1639.58
	Б квартал - 17		50.000	14.400	1639.58	0		1639.58
	Смена: отливов(отметов)водосточных труб	шт	1.000	0.610	69.45		232.18	301.63
	Б квартал - 17		1.000	0.610	69.45	1.004	232.18	301.63
	Отметы водосточные	шт				1	232.00	
	Проволока вазальная	кг				0.004	0.18	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, пестниц и подмостей	м	1.250	0.525	59.78		0.57	60.35
	Б квартал - 17		1.250	0.525	59.78	0.0125	0.57	60.35
	Проволока вазальная	кг				0.0125	0.57	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
	Труба в/сточная L 1250	шт				1	220.00	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b>		<b>3.400</b>	<b>17.034</b>	<b>2647.59</b>		<b>0.15</b>	<b>2647.74</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	3.400	17.034	2647.59		0.15	2647.74
	Б квартал - 17		3.400	17.034	2647.59	0.0007	0.15	2647.74
	Лен сантехнический	кг				0.0007	0.15	
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>34.841</b>	<b>108.307</b>	<b>13914.92</b>		<b>399.17</b>	<b>14314.09</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	12.667	18.494	2375.53			2375.53
	Б квартал - 17		12.667	18.494	2375.53	0		2375.53
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	197.77		399.17	596.94
	Б квартал - 17		0.100	1.517	197.77	0.291	399.17	596.94
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.167	6.73	
	Теплоизоляция УРСА(0.75-1,08)	м3				0.124	392.44	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	22.074	88.296	11341.62			11341.62
	Б квартал - 17		22.074	88.296	11341.62	0		11341.62
	Итого:		6895.42	378.354	47642.84	90.48	4507.96	52150.80

Сдал: Управляющая компания ЖНБ МП  
Иванова И.И.  
 № 3 Магистральная ИК  
 Верещагина ИИХ  
 Иванова

Принял: \_\_\_\_\_ МП  
 подпись