

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15
 По Строению "Б квартал - 8" По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н.". По договору
 "лог подряда №13/2005 от 01.02.05г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количеств о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		13.665	41.859	5069.12			5069.12
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.880	11.520	1479.74			1479.74
	Б квартал - 8		2.880	11.520	1479.74	0		1479.74
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	3.375	8.775	1127.15			1127.15
	Б квартал - 8		3.375	8.775	1127.15	0		1127.15
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.312	0.349	44.88			44.88
	Б квартал - 8		0.312	0.349	44.88	0		44.88
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	6.782	21.092	2401.53			2401.53
	Б квартал - 8		6.782	21.092	2401.53	0		2401.53
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.316	0.123	15.82			15.82
	Б квартал - 8		0.316	0.123	15.82	0		15.82
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания, и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		0.800	1.240	141.19		363.24	504.43
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	0.800	1.240	141.19			504.43
	Б квартал - 8		0.800	1.240	141.19	19.199	363.24	504.43
	Гвозди 1,6*25	кг				0.015	0.76	
	Стекло 4мм	м2				0.824	289.04	
	Штапик оконный	м				18.36	73.44	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1.500	3.480	406.25		71.96	478.21
	Ремонт штукатурки приемков по камню и бетону	м2	1.500	3.480	406.25		71.96	478.21
	Б квартал - 8		1.500	3.480	406.25	9.812	71.96	478.21
	Известь	кг				3.08	26.18	
	Цемент	кг				6.732	45.78	
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундамента		140.000	79.940	10897.42		204.78	11102.20
	Восстановление герметизации стыков цоколя с отмосткой с заменой заполнителя	м	140.000	79.940	10897.42		204.78	11102.20
	Б квартал - 8		140.000	79.940	10897.42	25.5629	204.78	11102.20
	Гипс строительный	кг				8.4	45.44	
	Песок раств.	т				0.1024	43.33	
	Цемент	кг				17.0605	116.01	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		42.000	30.920	3970.53		1365.35	5335.88
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1156.05	0		1156.05
	Б квартал - 8		36.000	9.000	1156.05			1156.05
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67	5	122.33	2735.00
	Б квартал - 8		1.000	20.340	2612.67	5	122.33	2735.00
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые Д-50	шт				3	65.61	
	Установка манометров	компл	2.000	0.500	66.19	2.06	793.02	859.21
	Б квартал - 8		2.000	0.500	66.19	2.06	793.02	859.21
	Лен сантехнический	кг				0.06	13.02	
	Манометр техн. МП100 0-1,6 МПа	шт				2	780.00	
	Установка термометров	компл	3.000	1.080	135.62		450.00	585.62
	Б квартал - 8		3.000	1.080	135.62	3	450.00	585.62
	Термометр ТТЖ-М	шт				3	450.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущ. ремонта полов помещений общего пользования		3.000	1.410	160.54		29.12	189.66
	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2	мест	3.000	1.410	160.54	5.3922	29.12	189.66
	Б квартал - 8		3.000	1.410	160.54	5.3922	29.12	189.66
	Цемент	кг						
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		184.800	48.483	5490.08		401.07	5891.15
	Окраска цементным молочком ранее окр цоколей простых :по штукатурке с земли и лесов	м2	140.300	29.463	3241.52	28.06	190.81	3432.33
	Б квартал - 8		140.300	29.463	3241.52	28.06	190.81	3432.33
	Цемент	кг				28.06	190.81	
	Перетирка штукатурки :фасадов, цоколей гладких с земли и лесов	м2	42.000	17.220	2010.26		32.47	2042.73
	Б квартал - 8		42.000	17.220	2010.26		32.47	2042.73
	Известь	кг				4.3344	14.99	
	Цемент	кг				1.764	17.48	
	Ремонт штукатурки фасадов, цоколей сухой растворной смесью типа ("Бетонит)	м2	2.500	1.800	238.30		177.79	416.09
	Б квартал - 8		2.500	1.800	238.30	13.5	177.79	416.09
	Штукатурка гипсовая	кг				13.5	177.79	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		5697.400	56.974	5989.11			5989.11

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	5697.400	56.974	5989.11			5989.11
	Б квартал - 8		5697.400	56.974	5989.11	0		5989.11
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		260.820	28.591	3255.33		464.93	3720.26
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	227.570	18.206	2072.89			2072.89
	Б квартал - 8		227.570	18.206	2072.89	0		2072.89
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скальвание сосулек.	м2	30.000	8.640	983.75			983.75
	Б квартал - 8		30.000	8.640	983.75	0		983.75
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	2.000	1.220	138.91		464.36	603.27
	Б квартал - 8		2.000	1.220	138.91	2.008	464.36	603.27
	Отметы водосточные	шт				2	464.00	
	Проволока вязальная	кг				0.008	0.36	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	1.250	0.525	59.78		0.57	60.35
	Б квартал - 8		1.250	0.525	59.78	0.0125	0.57	60.35
	Проволока вязальная	кг				0.0125	0.57	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)		4.490	22.495	3496.38		0.20	3496.58
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	4.490	22.495	3496.38		0.20	3496.58
	Б квартал - 8		4.490	22.495	3496.38	0.0009	0.20	3496.58
	Лен сантехнический	кг				0.0009	0.20	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		39.691	110.757	14229.70		399.17	14628.87
	Запуск системы отопления	1000 м	19.340	28.236	3626.97			3626.97
	Б квартал - 8		19.340	28.236	3626.97	0		3626.97
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	197.77		399.17	596.94
	Б квартал - 8		0.100	1.517	197.77	0.291	399.17	596.94
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.167	6.73	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	392.44	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	20.251	81.004	10404.96			10404.96
	Б квартал - 8		20.251	81.004	10404.96	0		10404.96
	Текущий ремонт подъезда		1.000	1.000	60645.00			60645.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	1.000	1.000	60645.00			60645.00
	Б квартал - 8		1.000	1.000	60645.00	0		60645.00
	Итого:		6389.17	427.149	113750.65	118.23	3299.82	117050.47

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
-----------------	-------------------------------	-----	-------------	--------------------------------	-----------------	------------------------------	-------------------------	-------

Сделано Устройство котельной № 39
подпись Кашацкая МП

Минус Всего 115
2000

Принял:

_____ подпись _____ МП

№ 39 Кашацкая № 39