

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15  
 По Строеанию "Б квартал - 9". По Порядку "ИП Камалутдинова Т.Н.". По договору  
 №13/2005 от 01.02.05". По всем работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строеание / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов в	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>8.964</b>	<b>27.315</b>	<b>3317.72</b>			<b>3317.72</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.920	7.680	986.50	0		986.50
	Б квартал - 9		1.920	7.680	986.50	0		986.50
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	2.396	6.230	800.19	0		800.19
	Б квартал - 9		2.396	6.230	800.19	0		800.19
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.208	0.233	29.93	0		29.93
	Б квартал - 9		0.208	0.233	29.93	0		29.93
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	4.206	13.081	1489.37	0		1489.37
	Б квартал - 9		4.206	13.081	1489.37	0		1489.37
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	0.234	0.091	11.73	0		11.73
	Б квартал - 9		0.234	0.091	11.73	0		11.73
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущ. ремонта дверей и окон запол помещений общ. пользой</b>		<b>1.500</b>	<b>2.325</b>	<b>264.72</b>		<b>616.16</b>	<b>880.88</b>
	Замена стекл толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекл до 0,5 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	1.500	2.325	264.72	19.92	616.16	880.88
	Б квартал - 9		1.500	2.325	264.72	19.92	616.16	880.88
	Гвозди 1,6*25	кг				0.015	0.76	
	Стекло 4мм	м <sup>2</sup>				1.545	541.96	
	Штапик оконный	м				18.36	73.44	
	<b>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов</b>		<b>165.200</b>	<b>94.329</b>	<b>12858.96</b>		<b>336.58</b>	<b>13195.54</b>
	Восстановление герметизации стыков цоколя с отмосткой с заменой заполнителя	м	165.200	94.329	12858.96	52.9846	336.58	13195.54
	Б квартал - 9		165.200	94.329	12858.96	52.9846	336.58	13195.54
	Гипс строительный	кг				9.912	53.62	
	Песок раств.	т				0.1206	51.02	
	Цемент	кг				42.952	231.94	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>42.000</b>	<b>30.920</b>	<b>3970.53</b>		<b>1365.35</b>	<b>5335.88</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1156.05	0		1156.05
	Б квартал - 9		36.000	9.000	1156.05	0		1156.05

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67		122.33	2735.00
	Б квартал - 9		1.000	20.340	2612.67	5	122.33	2735.00
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые Д-50	шт				3	65.61	
	Установка манометров	компл	2.000	0.500	66.19		793.02	859.21
	Б квартал - 9		2.000	0.500	66.19	2.06	793.02	859.21
	Лен сантехнический	кг				0.06	13.02	
	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				2	780.00	
	Установка термометров	компл	3.000	1.080	135.62		450.00	585.62
	Б квартал - 9		3.000	1.080	135.62	3	450.00	585.62
	Термометр ТТЖ-М	шт				3	450.00	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</b>		<b>2866.500</b>	<b>28.665</b>	<b>3013.26</b>			<b>3013.26</b>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	2866.500	28.665	3013.26			3013.26
	Б квартал - 9		2866.500	28.665	3013.26	0		3013.26
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>238.850</b>	<b>35.457</b>	<b>4037.14</b>		<b>885.51</b>	<b>4922.65</b>
	Остекление оконным стеклом толщ. 4 мм слуховых окон: с одинарным переплетом	м2	0.400	0.336	38.26		420.58	458.84
	Б квартал - 9		0.400	0.336	38.26	3.6255	420.58	458.84
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0075	0.38	
	Стекло 4мм	м2				1.17	410.41	
	Штاپик оконный	м				2.448	9.79	
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	165.200	13.216	1504.77			1504.77
	Б квартал - 9		165.200	13.216	1504.77	0		1504.77
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек.	м2	70.000	20.160	2295.42			2295.42
	Б квартал - 9		70.000	20.160	2295.42	0		2295.42
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	2.000	1.220	138.91		464.36	603.27
	Б квартал - 9		2.000	1.220	138.91	2.008	464.36	603.27
	Отметы водосточные	шт				2	464.00	
	Проволока вязальная	кг				0.008	0.36	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей	м	1.250	0.525	59.78		0.57	60.35
	Б квартал - 9		1.250	0.525	59.78	0.0125	0.57	60.35
	Проволока вязальная	кг				0.0125	0.57	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b>		<b>3.400</b>	<b>17.034</b>	<b>2647.59</b>		<b>0.15</b>	<b>2647.74</b>

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	3.400	17.034	2647.59	0.0007	0.15	2647.74
	Б квартал - 9		3.400	17.034	2647.59	0.0007	0.15	2647.74
	Лен сантехнический	кг				0.0007	0.15	
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>36.230</b>	<b>110.444</b>	<b>14189.44</b>		<b>399.17</b>	<b>14588.61</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	14.013	20.459	2627.96			2627.96
	Б квартал - 9		14.013	20.459	2627.96	0		2627.96
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	197.77		399.17	596.94
	Б квартал - 9		0.100	1.517	197.77	0.291	399.17	596.94
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.167	6.73	
	Теплоизоляция УРСА(0.75-1.08)	м3				0.124	392.44	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	22.117	88.468	11363.71			11363.71
	Б квартал - 9		22.117	88.468	11363.71	0		11363.71
	<b>Итого:</b>		<b>3362.64</b>	<b>346.489</b>	<b>44299.36</b>	<b>88.90</b>	<b>3602.92</b>	<b>47902.28</b>

Сдал: Израиль Камилевичев МП Или жисер МП

подпись У 89 Дюкель Н.В. Зин

Время на сс 15

Принял: \_\_\_\_\_ МП

подпись

Или жисер