

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "15мк-н - 11". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У.". По договору "договор-подряда №242-П/2004 от 01.07.04". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>39.517</b>	<b>42.676</b>	<b>5145.42</b>			<b>5145.42</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.760	5.520	709.04			709.04
	15мк-н - 11		2.760	5.520	709.04	0		709.04
	<b>Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)</b>	1000 м	<b>4.895</b>	<b>12.727</b>	<b>1634.78</b>			<b>1634.78</b>
	15мк-н - 11		4.895	12.727	1634.78	0		1634.78
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.229	1.376	176.81			176.81
	15мк-н - 11		1.229	1.376	176.81	0		176.81
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	9.533	14.824	1687.84			1687.84
	15мк-н - 11		9.533	14.824	1687.84	0		1687.84
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	21.100	8.229	936.95			936.95
	15мк-н - 11		21.100	8.229	936.95	0		936.95
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>33.480</b>	<b>33.795</b>	<b>3823.19</b>		<b>2240.33</b>	<b>6063.52</b>
	Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами	шт	5.000	4.550	518.06		4.66	522.72
	15мк-н - 11		5.000	4.550	518.06	0.115	4.66	522.72
	Шуруп 30*3	кг				0.115	4.66	
	Смена дверных приборов: петли	шт	7.000	8.050	916.57		265.87	1182.44
	15мк-н - 11		7.000	8.050	916.57	8.12	265.87	1182.44
	Петля 130 мм (навес)	шт				7	220.50	
	Шуруп 30*3	кг				1.12	45.37	
	Смена дверных приборов: проушин	шт	4.000	1.504	171.24		208.76	380.00
	15мк-н - 11		4.000	1.504	171.24	16	208.76	380.00
	Проушина д/замка	шт				4	207.20	
	Саморез 3,5*16	шт				12	1.56	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	8.000	5.280	601.18		373.15	974.33
	15мк-н - 11		8.000	5.280	601.18	8.64	373.15	974.33
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				8	348.80	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.64	24.35	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	шт	6.000	10.200	1161.37		174.97	1336.34
	15мк-н - 11		6.000	10.200	1161.37	6.6	174.97	1336.34
	Шпингалет	шт				6	150.66	
	Шуруп 30*3	кг				0.6	24.31	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	3.480	4.211	454.77		1212.92	1667.69
	15мк-н - 11		3.480	4.211	454.77	17.828	1212.92	1667.69
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0104	0.53	
	Стекло 4мм	м2				3.6192	1127.20	
	Штапик оконный	м				14.1984	85.19	
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>5802.700</b>	<b>68.263</b>	<b>7387.35</b>		<b>141.16</b>	<b>7528.51</b>
	Очистка подвалов от мусора	м2	1883.900	22.607	2170.25			2170.25
	15мк-н - 11		1883.900	22.607	2170.25	0		2170.25
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	3916.000	39.160	4458.76			4458.76
	15мк-н - 11		3916.000	39.160	4458.76	0		4458.76
	Ремонт штукатурки стен входов в подвал	м2	2.800	6.496	758.34		141.16	899.50
	15мк-н - 11		2.800	6.496	758.34	21.1904	141.16	899.50
	Известь	кг				8.624	73.30	
	Цемент	кг				12.5664	67.86	
	<b>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов</b>		<b>300.200</b>	<b>57.038</b>	<b>7775.42</b>		<b>421.48</b>	<b>8196.90</b>
	Заделка трещин в местах примыкания отмостки к цоколю	м	300.200	57.038	7775.42		421.48	8196.90
	15мк-н - 11		300.200	57.038	7775.42	78.052	421.48	8196.90
	Цемент	кг				78.052	421.48	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>70.000</b>	<b>58.680</b>	<b>7537.45</b>		<b>264.74</b>	<b>7802.19</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2055.20			2055.20
	15мк-н - 11		64.000	16.000	2055.20	0		2055.20
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	4.000	2.000	256.90			256.90
	15мк-н - 11		4.000	2.000	256.90	0		256.90
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	40.680	5225.35		264.74	5490.09
	15мк-н - 11		2.000	40.680	5225.35	7.304	264.74	5490.09
	Болт 16*70	кг				0.6	38.10	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Паранит 3мм	кг				0.504	52.34	
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	43.74	
	Резина листовая	кг				0.1	6.86	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>		<b>54.800</b>	<b>23.098</b>	<b>2653.94</b>		<b>181.50</b>	<b>2835.44</b>

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	51.200	14.746	1678.93			1678.93
	15мк-н - 11		51.200	14.746	1678.93	0		1678.93
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли : цементно-извест. р-ром	м2	3.600	8.352	975.01		181.50	1156.51
	15мк-н - 11		3.600	8.352	975.01	27.2448	181.50	1156.51
	Известь	кг				11.088	94.25	
	Цемент	кг				16.1568	87.25	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</b>		<b>4988.007</b>	<b>135.629</b>	<b>14579.85</b>		<b>14254.09</b>	<b>28833.94</b>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	4900.000	49.000	5150.88		97.98	5248.86
	15мк-н - 11		4900.000	49.000	5150.88	10.829	97.98	5248.86
	Леска 3,0	м				10.731	60.74	
	Масло SHTIL	л				0.098	37.24	
	Заполнение песочницы песком	песочн	1.000	0.110	11.46		974.38	985.84
	15мк-н - 11		1.000	0.110	11.46	1.455	974.38	985.84
	Песок раств.	т				1.455	974.38	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	4.000	2.480	258.32		157.54	415.86
	15мк-н - 11		4.000	2.480	258.32	1.32	157.54	415.86
	Олифа	кг				0.12	6.72	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				1.2	150.82	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	9.807	1.344	156.85		145.25	302.10
	15мк-н - 11		9.807	1.344	156.85	1.9435	145.25	302.10
	Олифа	кг				0.4136	23.16	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.5299	122.09	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	1.000	0.660	68.75		43.68	112.43
	15мк-н - 11		1.000	0.660	68.75	0.53	43.68	112.43
	Олифа	кг				0.03	1.68	
	Эмаль ПФ-115 бирюзовая	кг				0.5	42.00	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	22.400	4.928	513.30		332.41	845.71
	15мк-н - 11		22.400	4.928	513.30	4.032	332.41	845.71
	Олифа	кг				0.224	12.54	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				3.808	319.87	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	7.560	9.828	1023.68		162.43	1186.11
	15мк-н - 11		7.560	9.828	1023.68	2.1294	162.43	1186.11
	Олифа	кг				0.315	17.64	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.8144	144.79	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	6.440	10.497	1093.39		281.54	1374.93
	15мк-н - 11		6.440	10.497	1093.39	3.1556	281.54	1374.93
	Олифа	кг				0.644	36.06	
	Эмаль ПФ-115 морск. волна	кг				2.5116	245.48	
	Окраска турника	турник	1.000	0.700	72.91		22.47	95.38
	15мк-н - 11		1.000	0.700	72.91	0.21	22.47	95.38
	Олифа	кг				0.04	2.24	
	Эмаль ПФ-115 синяя	кг				0.17	20.23	
	Разборка штакета	м2	4.800	2.942	335.02			335.02
	15мк-н - 11		4.800	2.942	335.02	0		335.02
	Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов	1 п.м.	16.000	20.800	2368.29		1202.46	3570.75
	15мк-н - 11		16.000	20.800	2368.29	2.096	1202.46	3570.75
	Брусok 50*50*6000	м3				0.08	510.80	
	Гвозди 2,5*50	кг				1.92	91.28	
	Доска обрeзн.25*4000	м3				0.096	600.38	
	Установка металлических ограждений с окраской	1 п.м.	14.000	32.340	3527.00		10833.95	14360.95
	15мк-н - 11		14.000	32.340	3527.00	14.7	10833.95	14360.95
	Ограждение метал. 2м	шт				7	10261.16	
	Олифа	кг				0.98	54.88	
	Электроды МР-4	кг				3.36	235.67	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				3.36	282.24	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>599.200</b>	<b>189.697</b>	<b>21685.77</b>		<b>18.59</b>	<b>21704.36</b>
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	500.000	144.000	16395.84			16395.84
	15мк-н - 11		500.000	144.000	16395.84	0		16395.84
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	51.200	0.512	58.30			58.30
	15мк-н - 11		51.200	0.512	58.30	0		58.30
	Переноска водосточных труб: с люлек	м	26.000	32.500	3747.25		11.79	3759.04
	15мк-н - 11		26.000	32.500	3747.25	0.26	11.79	3759.04
	Проволока вязальная	кг				0.26	11.79	
	Ремонт чердачных люков	шт	1.000	3.032	389.46		1.04	390.50
	15мк-н - 11		1.000	3.032	389.46	0.03	1.04	390.50
	Гвозди 3*70	кг				0.03	1.04	
	Установка и укрепление водосточных труб ( б/у)	м	15.000	6.345	722.44		3.40	725.84
	15мк-н - 11		15.000	6.345	722.44	0.075	3.40	725.84
	Проволока вязальная	кг				0.075	3.40	
	Установка и укрепление отливов б/у ( отметов б/у ) водосточных труб	шт	4.000	2.440	277.82		2.00	279.82
	15мк-н - 11		4.000	2.440	277.82	8	2.00	279.82

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Саморез 3,5*25	шт				8	2.00	
	Установка и укрепление ухватов б/у для водосточных труб	шт	2.000	0.868	94.66		0.36	95.02
	15мк-н - 11		2.000	0.868	94.66	0.008	0.36	95.02
	Проволока вязальная	кг				0.008	0.36	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)</b>		<b>8.930</b>	<b>44.739</b>	<b>5746.76</b>			<b>5746.76</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	8.930	44.739	5746.76			5746.76
	15мк-н - 11		8.930	44.739	5746.76	0		5746.76
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</b>		<b>428.528</b>	<b>284.434</b>	<b>33774.53</b>		<b>1179.93</b>	<b>34954.46</b>
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов ГВС	м2	1.200	1.548	201.81		292.70	494.51
	15мк-н - 11		1.200	1.548	201.81	1.02	292.70	494.51
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.96	47.04	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.06	245.66	
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов отопления	м2	1.426	1.839	239.82		347.78	587.60
	15мк-н - 11		1.426	1.839	239.82	1.2113	347.78	587.60
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.14	55.86	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0713	291.92	
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов ХВС	м2	1.200	1.548	201.81		292.70	494.51
	15мк-н - 11		1.200	1.548	201.81	1.02	292.70	494.51
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.96	47.04	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.06	245.66	
	Запуск системы отопления	1000 м	27.022	39.452	5067.62			5067.62
	15мк-н - 11		27.022	39.452	5067.62	0		5067.62
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	23.496	93.984	12072.24			12072.24
	15мк-н - 11		23.496	93.984	12072.24	0		12072.24
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	340.000	125.800	13719.75			13719.75
	15мк-н - 11		340.000	125.800	13719.75	0		13719.75
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	6.000	7.440	811.41			811.41
	15мк-н - 11		6.000	7.440	811.41	0		811.41
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	17.000	4.250	483.90			483.90
	15мк-н - 11		17.000	4.250	483.90	0		483.90
	Ремонт вентилях ГВС,,ХВС,отопления	шт	6.000	2.880	327.92		26.04	353.96

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
			6.000	2.880	327.92	0.12	26.04	353.96
	15мк-н - 11					0.12	26.04	
	Лен сантехнический	кг						197.36
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	мЗ	1.184	1.733	197.36	0		197.36
	15мк-н - 11						220.71	671.60
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	4.000	3.960	450.89		220.71	671.60
	15мк-н - 11		4.000	3.960	450.89	0.0066	220.71	
	Труба 20	т				0.0066	220.71	
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен</b>		<b>231.000</b>	<b>32.340</b>	<b>4281.49</b>		<b>224.33</b>	<b>4505.82</b>
	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором	м	231.000	32.340	4281.49		224.33	4505.82
	15мк-н - 11		231.000	32.340	4281.49	36.997	224.33	4505.82
	Песок раств.	т				0.037	24.75	
	Цемент	кг				36.96	199.58	
	<b>Итого:</b>		<b>12556.36</b>	<b>970.389</b>	<b>114391.17</b>	<b>282.24</b>	<b>18926.15</b>	<b>133317.32</b>

Сдал: Ваш Вяткина. А.У.  
подпись МП

Исполнитель Ю. В. Даворенко

Принял: \_\_\_\_\_  
подпись МП

Представитель собственников МКД № 11, 15-п