

## Ведомость по планируемым работам

С 01 01 16 по 31 12 16

По Строению "15мк-н - 13", По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У". По договору "договор-подряда №242-П/2004 от 01.07.04". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>23.546</b>	<b>24.901</b>	<b>2994.68</b>			<b>2994.68</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.280	2.560	328.83			328.83
	15мк-н - 13		1.280	2.560	328.83	0		328.83
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	2.829	7.355	944.80			944.80
	15мк-н - 13		2.829	7.355	944.80	0		944.80
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.900	1.008	129.48			129.48
	15мк-н - 13		0.900	1.008	129.48	0		129.48
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.793	9.008	1025.66			1025.66
	15мк-н - 13		5.793	9.008	1025.66	0		1025.66
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	12.744	4.970	565.91			565.91
	15мк-н - 13		12.744	4.970	565.91	0		565.91
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>12.320</b>	<b>9.517</b>	<b>1060.59</b>		<b>1267.61</b>	<b>2328.20</b>
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	2.000	0.680	70.83		6.98	77.81
	15мк-н - 13		2.000	0.680	70.83	0.16	6.98	77.81
	Гвозди 40*2	кг				0.16	6.98	
	Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами	шт	3.000	2.730	310.84		218.80	529.64
	15мк-н - 13		3.000	2.730	310.84	12.069	218.80	529.64
	Угольник 15	шт				12	216.00	
	Шуруп 30*3	кг				0.069	2.80	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	5.000	3.300	375.74		233.22	608.96
	15мк-н - 13		5.000	3.300	375.74	5.4	233.22	608.96
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				5	218.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.4	15.22	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по заматке при площ стекол до 1 м2	м2	2.320	2.807	303.18		808.61	1111.79
	15мк-н - 13		2.320	2.807	303.18	11.8854	808.61	1111.79
	Гвозди 1,6*25	кг				0.007	0.35	
	Стекло 4мм	м2				2.4128	751.47	
	Штапик оконный	м				9.4656	56.79	
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>3318.300</b>	<b>35.336</b>	<b>3792.64</b>			<b>3792.64</b>

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Очистка подвалов от мусора	м2	1076.300	12.916	1239.90			1239.90
	15мк-н - 13		1076.300	12.916	1239.90	0		1239.90
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	2242.000	22.420	2552.74			2552.74
	15мк-н - 13		2242.000	22.420	2552.74	0		2552.74
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>35.000</b>	<b>29.340</b>	<b>3768.72</b>		<b>132.37</b>	<b>3901.09</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	15мк-н - 13		32.000	8.000	1027.60	0		1027.60
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	128.45			128.45
	15мк-н - 13		2.000	1.000	128.45	0		128.45
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67		132.37	2745.04
	15мк-н - 13		1.000	20.340	2612.67	3.652	132.37	2745.04
	Болт 16*70	кг				0.3	19.05	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Паранит 3мм	кг				0.252	26.17	
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.05	3.43	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован</b>		<b>135.400</b>	<b>26.511</b>	<b>3102.19</b>		<b>1216.87</b>	<b>4319.06</b>
	Окраска клеевыми составами: простая	м2	39.200	6.272	690.04		139.45	829.49
	15мк-н - 13		39.200	6.272	690.04	9.0552	139.45	829.49
	Шпаклевка	кг				9.0552	139.45	
	Окраска масляным составами :плинтусов	м2	2.350	1.034	119.22		39.77	158.99
	15мк-н - 13		2.350	1.034	119.22	0.6885	39.77	158.99
	Олифа	кг				0.0752	4.21	
	Шпаклевка	кг				0.2914	4.49	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0.3219	31.07	
	Окраска масляным составами ранее окрашенных поверхностей труб: :стальных за 2 раз	м2	1.530	1.423	166.11		28.40	194.51
	15мк-н - 13		1.530	1.423	166.11	0.384	28.40	194.51
	Олифа	кг				0.1377	7.71	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.2463	20.69	
	Перетирка штукатурки:внутренних помещений	м2	13.720	4.390	506.21		39.94	546.15
	15мк-н - 13		13.720	4.390	506.21	2.6068	39.94	546.15
	Штукатурка гипсовая	кг				2.6068	39.94	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен, потолков	м2	39.200	2.940	377.64		338.43	716.07
	15мк-н - 13		39.200	2.940	377.64	5.096	338.43	716.07
	Грунтовка	кг				5.096	338.43	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	38.500	8.085	956.21		585.55	1541.76
	15мк-н - 13		38.500	8.085	956.21	6.391	585.55	1541.76
	Олифа	кг				0.77	43.12	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				5.621	542.43	
	Ремонт штук внутри стен по камню и бетону цем-изв р-ром, площадью отдел мест: до 1м2 толщ сл до 20мм	м2	0.900	2.367	286.76		45.33	332.09
	15мк-н - 13		0.900	2.367	286.76	6.804	45.33	332.09
	Известь	кг				2.772	23.56	
	Цемент	кг				4.032	21.77	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущ ремонта полов помещений общего пользования</b>		<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>455.44</b>		<b>112.86</b>	<b>568.30</b>
	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2	мест	5.000	4.000	455.44		112.86	568.30
	15мк-н - 13		5.000	4.000	455.44	20.9	112.86	568.30
	Цемент	кг				20.9	112.86	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</b>		<b>3611.130</b>	<b>42.909</b>	<b>4515.22</b>		<b>266.44</b>	<b>4781.66</b>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	3600.000	36.000	3784.32		71.98	3856.30
	15мк-н - 13		3600.000	36.000	3784.32	7.956	71.98	3856.30
	Леска 3,0	м				7.884	44.62	
	Масло SHTIL	л				0.072	27.36	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	6.500	0.890	103.96		95.48	199.44
	15мк-н - 13		6.500	0.890	103.96	1.274	95.48	199.44
	Олифа	кг				0.26	14.56	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.014	80.92	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	4.630	6.019	626.94		98.98	725.92
	15мк-н - 13		4.630	6.019	626.94	1.2953	98.98	725.92
	Олифа	кг				0.1841	10.31	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.1112	88.67	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>358.500</b>	<b>134.949</b>	<b>15456.22</b>		<b>2246.49</b>	<b>17702.71</b>
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	305.000	87.840	10001.46			10001.46

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 13		305.000	87.840	10001.46	0		10001.46
	Переновеска водосточных труб: с люлек	м	26.000	32.500	3747.25		11.79	3759.04
	15мк-н - 13		26.000	32.500	3747.25	0.26	11.79	3759.04
	Проволока вязальная	кг				0.26	11.79	
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	2.000	2.100	269.74		6.98	276.72
	15мк-н - 13		2.000	2.100	269.74	0.16	6.98	276.72
	Гвозди 40*2	кг				0.16	6.98	
	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	шт	1.000	0.430	46.90		51.85	98.75
	15мк-н - 13		1.000	0.430	46.90	1.004	51.85	98.75
	Проволока вязальная	кг				0.004	0.18	
	Ухваты д/водосточных труб	шт				1	51.67	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	2.500	1.050	119.55		440.57	560.12
	15мк-н - 13		2.500	1.050	119.55	2.0125	440.57	560.12
	Проволока вязальная	кг				0.0125	0.57	
	Труба в/сточная L 1250	шт				2	440.00	
	Установка жалюзи слуховых окон: глухих	створс	1.000	0.980	135.47		1488.62	1624.09
	15мк-н - 13		1.000	0.980	135.47	1.04	1488.62	1624.09
	Рама слух.окна 0,79*0,69 жалюзи	шт				1	1487.00	
	Шуруп 30*3	кг				0.04	1.62	
	Установка и укрепление водосточных труб ( б/у)	м	10.000	4.230	481.63		2.27	483.90
	15мк-н - 13		10.000	4.230	481.63	0.05	2.27	483.90
	Проволока вязальная	кг				0.05	2.27	
	Установка и укрепление отливов б/у ( отметов б/у ) водосточных труб	шт	6.000	3.660	416.73		3.00	419.73
	15мк-н - 13		6.000	3.660	416.73	12	3.00	419.73
	Саморез 3,5*25	шт				12	3.00	
	Установка и укрепление ухватов б/у для водосточных труб	шт	4.000	1.736	189.33		0.73	190.06
	15мк-н - 13		4.000	1.736	189.33	0.016	0.73	190.06
	Проволока вязальная	кг				0.016	0.73	
	Установка отливов (отметов) водосточных труб	шт	1.000	0.423	48.16		240.68	288.84
	15мк-н - 13		1.000	0.423	48.16	3	240.68	288.84
	Отметы водосточные	шт				1	240.00	
	Саморез для ГКЛ 3,5*41	шт				2	0.68	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b>		<b>4.970</b>	<b>24.900</b>	<b>3198.37</b>			<b>3198.37</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	4.970	24.900	3198.37			3198.37
	15мк-н - 13		4.970	24.900	3198.37	0		3198.37

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>298.198</b>	<b>218.653</b>	<b>26268.80</b>		<b>7183.53</b>	<b>33452.33</b>
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов ГВС	м2	2.400	3.096	403.63		585.39	989.02
	15мк-н - 13		2.400	3.096	403.63	2.04	585.39	989.02
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.92	94.08	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.12	491.31	
	Запуск системы отопления	1000 м	15.616	22.799	2928.58			2928.58
	15мк-н - 13		15.616	22.799	2928.58	0		2928.58
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.300	4.551	593.31		1768.56	2361.87
	15мк-н - 13		0.300	4.551	593.31	5.382	1768.56	2361.87
	Скотч 50мм/66 м	шт				5.01	245.49	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1523.07	
	Масляная окраска метал поверхностей трубопроводов, отопления, ;диаметром менее 50 мм, за 2 раза	м2	1.800	1.476	172.31		25.75	198.06
	15мк-н - 13		1.800	1.476	172.31	0.4914	25.75	198.06
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.4428	23.03	
	Олифа	кг				0.0486	2.72	
	Окраска масляными составами ранее окр поверхностей труб канализации,внутр водостока:чугунных за2раза	м2	66.690	39.347	4593.38		1560.15	6153.53
	15мк-н - 13		66.690	39.347	4593.38	16.7392	1560.15	6153.53
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				10.7371	1224.03	
	Олифа	кг				6.0021	336.12	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	13.452	53.808	6911.64			6911.64
	15мк-н - 13		13.452	53.808	6911.64	0		6911.64
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	165.000	61.050	6658.11			6658.11
	15мк-н - 13		165.000	61.050	6658.11	0		6658.11
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раст	8.000	4.640	614.29		11.66	625.95
	15мк-н - 13		8.000	4.640	614.29	2.16	11.66	625.95
	Цемент	кг				2.16	11.66	
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм	1 раст	3.000	2.100	237.09		4.70	241.79
	15мк-н - 13		3.000	2.100	237.09	0.87	4.70	241.79
	Цемент	кг				0.87	4.70	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	5.940	8.696	990.15			990.15
	15мк-н - 13		5.940	8.696	990.15	0		990.15
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	151.57		363.91	515.48

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 13		1.000	1.180	151.57	1.0122	363.91	515.48
	Лен сантехнический	кг				0.0122	2.65	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	361.26	
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	151.57		363.86	515.43
	15мк-н - 13		1.000	1.180	151.57	1.012	363.86	515.43
	Лен сантехнический	кг				0.012	2.60	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	361.26	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	303.14		993.35	1296.49
	15мк-н - 13		2.000	2.360	303.14	2.024	993.35	1296.49
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				2	988.14	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	1.000	0.930	119.46		196.52	315.98
	15мк-н - 13		1.000	0.930	119.46	1.007	196.52	315.98
	Лен сантехнический	кг				0.007	1.52	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	195.00	
	Смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных труб диаметром до 20 мм	м	1.500	1.485	190.75		82.77	273.52
	15мк-н - 13		1.500	1.485	190.75	0.0025	82.77	273.52
	Труба 20	т				0.0025	82.77	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.500	2.475	317.91		137.95	455.86
	15мк-н - 13		2.500	2.475	317.91	0.0041	137.95	455.86
	Труба 20	т				0.0041	137.95	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.000	1.980	225.44		110.36	335.80
	15мк-н - 13		2.000	1.980	225.44	0.0033	110.36	335.80
	Труба 20	т				0.0033	110.36	
	Установка кранов для спуска воды , диаметром 15,20 мм из системы ХВС	шт	2.000	2.200	282.59		403.04	685.63
	15мк-н - 13		2.000	2.200	282.59	4.014	403.04	685.63
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Сгон д 20	шт				1	34.00	
	Сгон д-15	шт				1	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	155.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	195.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	1.000	1.100	141.29		172.52	313.81
	15мк-н - 13		1.000	1.100	141.29	2.007	172.52	313.81
	Лен сантехнический	кг				0.007	1.52	
	Сгон д-15	шт				1	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	155.00	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	2.000	2.200	282.59		403.04	685.63
	15мк-н - 13		2.000	2.200	282.59	4.014	403.04	685.63
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Сгон д 20	шт				1	34.00	
	Сгон д-15	шт				1	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	155.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	195.00	
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен</b>		<b>52.000</b>	<b>7.280</b>	<b>963.80</b>		<b>50.50</b>	<b>1014.30</b>
	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором	м	52.000	7.280	963.80		50.50	1014.30
	15мк-н - 13		52.000	7.280	963.80	8.3283	50.50	1014.30
	Песок раств.	т				0.0083	5.57	
	Цемент	кг				8.32	44.93	
	<b>Итого:</b>		<b>7854.36</b>	<b>558.296</b>	<b>65576.67</b>	<b>166.27</b>	<b>12476.67</b>	<b>78053.34</b>

Сдал: Виль Вяткина А.У.  
подпись МП

Исполнитель Юркович Н.К. Давыденко

Принял: \_\_\_\_\_  
подпись МП

Представитель собственников МКД №13, 15м-р кв №2 Филиппов. О.Г

Юркович