

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "15мк-н - 18". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У". По договору "договор-подряда №242-П/2004 от 01.07.04". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>36.570</b>	<b>41.124</b>	<b>4963.84</b>			<b>4963.84</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.674	5.348	686.95			686.95
	15мк-н - 18		2.674	5.348	686.95	0		686.95
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	4.834	12.568	1614.41			1614.41
	15мк-н - 18		4.834	12.568	1614.41	0		1614.41
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.227	1.374	176.52			176.52
	15мк-н - 18		1.227	1.374	176.52	0		176.52
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	9.423	14.653	1668.37			1668.37
	15мк-н - 18		9.423	14.653	1668.37	0		1668.37
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	18.412	7.181	817.59			817.59
	15мк-н - 18		18.412	7.181	817.59	0		817.59
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>11.480</b>	<b>9.491</b>	<b>1055.95</b>		<b>1690.99</b>	<b>2746.94</b>
	Смена дверных приборов: пружины	шт	8.000	5.280	601.18		373.15	974.33
	15мк-н - 18		8.000	5.280	601.18	8.64	373.15	974.33
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				8	348.80	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.64	24.35	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	3.480	4.211	454.77		1317.84	1772.61
	15мк-н - 18		3.480	4.211	454.77	17.828	1317.84	1772.61
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0104	0.53	
	Стекло 4мм	м2				3.6192	1232.12	
	Штапик оконный	м				14.1984	85.19	
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>5606.800</b>	<b>59.598</b>	<b>6407.55</b>			<b>6407.55</b>
	Очистка подвалов от мусора	м2	1764.800	21.178	2033.05			2033.05
	15мк-н - 18		1764.800	21.178	2033.05	0		2033.05
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	3842.000	38.420	4374.50			4374.50
	15мк-н - 18		3842.000	38.420	4374.50	0		4374.50

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>70.000</b>	<b>58.680</b>	<b>7537.45</b>		<b>264.74</b>	<b>7802.19</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2055.20			2055.20
	15мк-н - 18		64.000	16.000	2055.20	0		2055.20
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	4.000	2.000	256.90			256.90
	15мк-н - 18		4.000	2.000	256.90	0		256.90
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	40.680	5225.35		264.74	5490.09
	15мк-н - 18		2.000	40.680	5225.35	7.304	264.74	5490.09
	Болт 16*70	кг				0.6	38.10	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Паранит 3мм	кг				0.504	52.34	
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	43.74	
	Резина листовая	кг				0.1	6.86	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>		<b>51.200</b>	<b>14.746</b>	<b>1678.93</b>			<b>1678.93</b>
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	51.200	14.746	1678.93			1678.93
	15мк-н - 18		51.200	14.746	1678.93	0		1678.93
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</b>		<b>3838.538</b>	<b>75.211</b>	<b>7938.69</b>		<b>1333.55</b>	<b>9272.24</b>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	3800.000	38.000	3994.56		75.98	4070.54
	15мк-н - 18		3800.000	38.000	3994.56	8.398	75.98	4070.54
	Леска 3,0	м				8.322	47.10	
	Масло SHTIL	л				0.076	28.88	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	6.000	3.720	387.47		236.30	623.77
	15мк-н - 18		6.000	3.720	387.47	1.98	236.30	623.77
	Олифа	кг				0.18	10.08	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				1.8	226.22	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	10.340	1.417	165.37		151.88	317.25
	15мк-н - 18		10.340	1.417	165.37	2.0266	151.88	317.25
	Олифа	кг				0.4136	23.16	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.613	128.72	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	8.450	10.985	1144.20		194.84	1339.04
	15мк-н - 18		8.450	10.985	1144.20	2.6174	194.84	1339.04
	Олифа	кг				0.5894	33.01	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				2.028	161.83	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	9.748	15.889	1655.02		373.93	2028.95
	15мк-н - 18		9.748	15.889	1655.02	4.7765	373.93	2028.95
	Олифа	кг				0.9748	54.59	
	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				3.8017	319.34	
	Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов	1 п.м.	4.000	5.200	592.07		300.62	892.69
	15мк-н - 18		4.000	5.200	592.07	0.524	300.62	892.69
	Брусok 50*50*6000	м3				0.02	127.70	
	Гвозди 2,5*50	кг				0.48	22.82	
	Доска обреш.25*4000	м3				0.024	150.10	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>193.100</b>	<b>51.106</b>	<b>5872.07</b>		<b>3206.24</b>	<b>9078.31</b>
	Герметизация трещин асбестоцементных листов	м2 кров	5.600	0.112	12.91		367.92	380.83
	15мк-н - 18		5.600	0.112	12.91	4.256	367.92	380.83
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				1.456	283.92	
	Стеклоткань	м				2.8	84.00	
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	103.000	29.664	3377.54			3377.54
	15мк-н - 18		103.000	29.664	3377.54	0		3377.54
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	51.200	0.512	58.30			58.30
	15мк-н - 18		51.200	0.512	58.30	0		58.30
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	4.000	4.200	539.49		6.98	546.47
	15мк-н - 18		4.000	4.200	539.49	0.16	6.98	546.47
	Гвозди 40*2	кг				0.16	6.98	
	Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцементных листов: обыкновенного профиля	м2	6.800	6.324	720.05		1801.08	2521.13
	15мк-н - 18		6.800	6.324	720.05	9.3092	1801.08	2521.13
	Гвозди шиферные светл. оц. 5*120	кг				0.1292	10.98	
	Шифер 7-волновый	шт				9.18	1790.10	
	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	шт	2.000	0.860	93.79		103.70	197.49
	15мк-н - 18		2.000	0.860	93.79	2.008	103.70	197.49
	Проволока вязальная	кг				0.008	0.36	
	Ухваты д/водосточных труб	шт				2	103.34	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	2.500	1.050	119.55		440.57	560.12
	15мк-н - 18		2.500	1.050	119.55	2.0125	440.57	560.12
	Проволока вязальная	кг				0.0125	0.57	
	Труба в/сточная L 1250	шт				2	440.00	
	Установка и укрепление водосточных труб ( б/у)	м	10.000	4.230	481.63		2.27	483.90

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 18		10.000	4.230	481.63	0.05	2.27	483.90
	Проволока вязальная	кг				0.05	2.27	
	Установка и укрепление отливов б/у ( отметов б/у ) водосточных труб	шт	4.000	2.440	277.82		2.00	279.82
	15мк-н - 18		4.000	2.440	277.82	8	2.00	279.82
	Саморез 3,5*25	шт				8	2.00	
	Установка и укрепление ухватов б/у для водосточных труб	шт	2.000	0.868	94.66		0.36	95.02
	15мк-н - 18		2.000	0.868	94.66	0.008	0.36	95.02
	Проволока вязальная	кг				0.008	0.36	
	Установка отливов (отметов) водосточных труб	шт	2.000	0.846	96.33		481.36	577.69
	15мк-н - 18		2.000	0.846	96.33	6	481.36	577.69
	Отметы водосточные	шт				2	480.00	
	Саморез для ГКЛ 3,5*41	шт				4	1.36	
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>237.455</b>	<b>231.972</b>	<b>28437.33</b>		<b>7265.56</b>	<b>35702.89</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	26.685	38.960	5004.42			5004.42
	15мк-н - 18		26.685	38.960	5004.42	0		5004.42
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.400	6.068	791.08		2358.08	3149.16
	15мк-н - 18		0.400	6.068	791.08	7.176	2358.08	3149.16
	Скотч 50мм/66 м	шт				6.68	327.32	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.496	2030.76	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.370	5.613	731.75		2282.76	3014.51
	15мк-н - 18		0.370	5.613	731.75	6.6626	2282.76	3014.51
	Скотч 50мм/66 м	шт				6.179	302.77	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.4836	1979.99	
	Масляная окраска метал поверхностей трубопроводов, отопления ,:диаметром менее 50 мм, за 2 раза	м2	3.448	2.827	330.07		49.32	379.39
	15мк-н - 18		3.448	2.827	330.07	0.9413	49.32	379.39
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.8482	44.11	
	Олифа	кг				0.0931	5.21	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	23.052	92.208	11844.12			11844.12
	15мк-н - 18		23.052	92.208	11844.12	0		11844.12
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	160.000	59.200	6456.35			6456.35
	15мк-н - 18		160.000	59.200	6456.35	0		6456.35
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	6.500	9.516	1083.49			1083.49
	15мк-н - 18		6.500	9.516	1083.49	0		1083.49
	Смена вентиляей ГВС диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	151.57		363.91	515.48

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 18		1.000	1.180	151.57	1.0122	363.91	515.48
	Лен сантехнический	кг				0.0122	2.65	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	361.26	
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	151.57		370.66	522.23
	15мк-н - 18		1.000	1.180	151.57	1.012	370.66	522.23
	Лен сантехнический	кг				0.012	9.40	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	361.26	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	151.57		363.86	515.43
	15мк-н - 18		1.000	1.180	151.57	1.012	363.86	515.43
	Лен сантехнический	кг				0.012	2.60	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	361.26	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	1.000	0.930	119.46		196.52	315.98
	15мк-н - 18		1.000	0.930	119.46	1.007	196.52	315.98
	Лен сантехнический	кг				0.007	1.52	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	195.00	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.500	2.475	317.91		137.95	455.86
	15мк-н - 18		2.500	2.475	317.91	0.0041	137.95	455.86
	Труба 20	т				0.0041	137.95	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	2.000	1.780	202.67		88.11	290.78
	15мк-н - 18		2.000	1.780	202.67	0.0026	88.11	290.78
	Труба ду 15	т				0.0026	88.11	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.000	1.980	254.33		110.36	364.69
	15мк-н - 18		2.000	1.980	254.33	0.0033	110.36	364.69
	Труба 20	т				0.0033	110.36	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.500	2.475	281.80		137.95	419.75
	15мк-н - 18		2.500	2.475	281.80	0.0041	137.95	419.75
	Труба 20	т				0.0041	137.95	
	Установка кранов для спуска воды , диаметром 15,20 мм из системы ХВС	шт	1.000	1.100	141.29		230.52	371.81
	15мк-н - 18		1.000	1.100	141.29	2.007	230.52	371.81
	Лен сантехнический	кг				0.007	1.52	
	Сгон д 20	шт				1	34.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	195.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	1.000	1.100	141.29		172.52	313.81
	15мк-н - 18		1.000	1.100	141.29	2.007	172.52	313.81
	Лен сантехнический	кг				0.007	1.52	
	Сгон д-15	шт				1	16.00	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	155.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	2.000	2.200	282.59		403.04	685.63
	15мк-н - 18		2.000	2.200	282.59	4.014	403.04	685.63
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Сгон д 20	шт				1	34.00	
	Сгон д-15	шт				1	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	155.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	195.00	
	<b>Итого:</b>		<b>10045.14</b>	<b>541.928</b>	<b>63891.81</b>	<b>112.76</b>	<b>13761.08</b>	<b>77652.89</b>

Сдал: Виталий Витальевич №4  
подпись МП

Менеджер ООО «ИДМ» №. Н. Давыденко

Принял: \_\_\_\_\_  
подпись МП

Представитель собственников МКД №18, 15м-р №1/2. Попугова №3