

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "15мк-н - 21". По Подрядчику "ИП Викулов Д. В.
(15-1,2,5,6,8,9,21,22,24,25)". По договору "Договор-подряда №244-П/2004 за
содержание и ремонт жилого фонда". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		18.659	24.404	2985.85			2985.85
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.850	3.400	436.73			436.73
	15мк-н - 21		0.850	3.400	436.73	0		436.73
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.051	5.333	684.97			684.97
	15мк-н - 21		2.051	5.333	684.97	0		684.97
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.834	0.934	119.98			119.98
	15мк-н - 21		0.834	0.934	119.98	0		119.98
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.278	10.195	1160.76			1160.76
	15мк-н - 21		3.278	10.195	1160.76	0		1160.76
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	11.646	4.542	583.41			583.41
	15мк-н - 21		11.646	4.542	583.41	0		583.41
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	3491.79		320.15	3811.94
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	15мк-н - 21		32.000	8.000	1027.60	0		1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		320.15	2784.34
	15мк-н - 21		1.000	20.340	2464.19	10.1	320.15	2784.34
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		430.000	4.300	452.02			452.02
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	430.000	4.300	452.02			452.02
	15мк-н - 21		430.000	4.300	452.02	0		452.02
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)		2.330	11.673	1814.38			1814.38
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	2.330	11.673	1814.38			1814.38

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 21		2.330	11.673	1814.38	0		1814.38
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		30.456	76.886	9878.90		1153.02	11031.92
	Запуск системы отопления	1000 м	10.880	15.885	2040.40			2040.40
	15мк-н - 21		10.880	15.885	2040.40	0		2040.40
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	197.77		526.94	724.71
	15мк-н - 21		0.100	1.517	197.77	1.794	526.94	724.71
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	81.83	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	445.11	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	13.476	53.904	6923.97			6923.97
	15мк-н - 21		13.476	53.904	6923.97	0		6923.97
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	2.000	1.860	238.92		190.00	428.92
	15мк-н - 21		2.000	1.860	238.92	2	190.00	428.92
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	190.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	2.000	1.860	238.92		243.04	481.96
	15мк-н - 21		2.000	1.860	238.92	2.014	243.04	481.96
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	240.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	шт	2.000	1.860	238.92		193.04	431.96
	15мк-н - 21		2.000	1.860	238.92	2.014	193.04	431.96
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	190.00	
	Итого:		514.44	145.603	18622.94	17.92	1473.17	20096.11

Сдал:

подпись

МП

Иванов И.И. 70-15
Ю.И. Довыденко Ю.И.

Принял:

подпись

МП