

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строеению "15мк-н - 25". По Подрядчику "ИП Викулов Д. В.
(15-1,2,5,6,8,9,21,22,24,25)". По договору "Договор-подряда №244-П/2004 за
содержание и ремонт жилого фонда". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строеение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		30.961	48.489	5938.15			5938.15
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.450	9.800	1258.81			1258.81
	15мк-н - 25		2.450	9.800	1258.81	0		1258.81
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	4.208	10.941	1405.35			1405.35
	15мк-н - 25		4.208	10.941	1405.35	0		1405.35
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.192	1.335	171.48			171.48
	15мк-н - 25		1.192	1.335	171.48	0		171.48
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	6.397	19.895	2265.21			2265.21
	15мк-н - 25		6.397	19.895	2265.21	0		2265.21
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	16.714	6.518	837.30			837.30
	15мк-н - 25		16.714	6.518	837.30	0		837.30
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		26.800	26.722	2923.67		5745.29	8668.96
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	3.800	1.292	134.57			134.57
	15мк-н - 25		3.800	1.292	134.57	0		134.57
	Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами	шт	8.000	7.280	828.90			828.90
	15мк-н - 25		8.000	7.280	828.90	0		828.90
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	15.000	18.150	1960.20		5745.29	7705.49
	15мк-н - 25		15.000	18.150	1960.20	76.845	5745.29	7705.49
	Гвозди 1,6*25	кг				0.045	2.27	
	Стекло 4мм	м2				15.6	5498.22	
	Штапик оконный	м				61.2	244.80	
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		110.000	89.480	11407.33		13915.21	25322.54
	Восстановление герметизации стыков цоколя с отмосткой с заменой заполнителя	м	80.000	45.680	6227.10		112.32	6339.42
	15мк-н - 25		80.000	45.680	6227.10	20.8	112.32	6339.42
	Цемент	кг				20.8	112.32	
	Ремонт бетонной отмостки	м2	30.000	43.800	5180.23		13802.89	18983.12
	15мк-н - 25		30.000	43.800	5180.23	11.22	13802.89	18983.12

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Бетон М-100	м3				3	9705.00	
	Гвозди 1,8*32	кг				6	269.88	
	Гравий	т				1.5	300.01	
	Доска 150*25*4	м3				0.72	3528.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		66.000	56.680	6983.58		325.28	7308.86
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2055.20			2055.20
	15мк-н - 25		64.000	16.000	2055.20	0		2055.20
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	40.680	4928.38		325.28	5253.66
	15мк-н - 25		2.000	40.680	4928.38	10.15	325.28	5253.66
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		53.500	26.760	3070.28		1523.52	4593.80
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит, плит козырьк над балк и подъезд к стенам	м	20.000	10.000	1138.60		1438.70	2577.30
	15мк-н - 25		20.000	10.000	1138.60	27.8	1438.70	2577.30
	Вилатерм Ду 20	м				21	350.70	
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				6.8	1088.00	
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	30.000	8.640	983.75			983.75
	15мк-н - 25		30.000	8.640	983.75	0		983.75
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли : цементно-извест. р-ром	м2	3.500	8.120	947.93		84.82	1032.75
	15мк-н - 25		3.500	8.120	947.93	15.708	84.82	1032.75
	Цемент	кг				15.708	84.82	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		2522.000	50.800	5315.32		2638.66	7953.98
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	2500.000	25.000	2628.00			2628.00
	15мк-н - 25		2500.000	25.000	2628.00	0		2628.00
	Заполнение песочницы песком	м3	2.000	0.220	22.91		1231.16	1254.07
	15мк-н - 25		2.000	0.220	22.91	2.91	1231.16	1254.07
	Песок раств.	т				2.91	1231.16	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	2.000	1.240	129.16		61.36	190.52

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 25		2.000	1.240	129.16	0.66	61.36	190.52
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.6	58.20	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	1.000	0.660	68.75			68.75
	15мк-н - 25		1.000	0.660	68.75	0		68.75
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	15.000	21.450	2234.23		1285.20	3519.43
	15мк-н - 25		15.000	21.450	2234.23	3.6	1285.20	3519.43
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				3.6	1285.20	
	Окраска турника	турник	1.000	0.700	72.91		16.55	89.46
	15мк-н - 25		1.000	0.700	72.91	0.21	16.55	89.46
	Олифа	кг				0.04	2.10	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.17	14.45	
	Окраска шведских стенок, лестниц	лестниц	1.000	1.530	159.36		44.39	203.75
	15мк-н - 25		1.000	1.530	159.36	0.54	44.39	203.75
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.36	34.92	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		82.000	25.140	2893.07			2893.07
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек.	м2	80.000	23.040	2623.33			2623.33
	15мк-н - 25		80.000	23.040	2623.33	0		2623.33
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	2.000	2.100	269.74			269.74
	15мк-н - 25		2.000	2.100	269.74	0		269.74
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта лестниц		5.000	10.810	1230.83		2536.20	3767.03
	Ремонт металлических перильных ограждений: п/кл	м2	5.000	10.810	1230.83		2536.20	3767.03
	15мк-н - 25		5.000	10.810	1230.83	30	2536.20	3767.03
	Полоса перильного ограждения	шт				30	2536.20	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		7.130	35.721	5552.16			5552.16
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	7.130	35.721	5552.16			5552.16
	15мк-н - 25		7.130	35.721	5552.16	0		5552.16
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		109.301	162.636	20531.87		1158.22	21690.09
	Запуск системы отопления	1000 м	22.137	32.320	4151.50			4151.50
	15мк-н - 25		22.137	32.320	4151.50	0		4151.50