

## Ведомость по планируемым работам

С 01 01 16 по 31 12 16

По Строение "15мк-н - 26" По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №244-П/2004 за содержание и ремонт жилого фонда" По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 26		17624.196	756.024	151280.39	286.8804	26077.85	177358.24
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>57.790</b>	<b>88.152</b>	<b>10515.80</b>			<b>10515.80</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.304	13.216	1697.59			1697.59
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	6.739	17.521	2250.62			2250.62
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.863	2.087	268.02			268.02
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	13.762	42.800	4873.18			4873.18
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	32.122	12.528	1426.39			1426.39
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>39.530</b>	<b>37.150</b>	<b>4187.53</b>		<b>15159.54</b>	<b>19347.07</b>
	Остекление новых окон стеклом толщ 4 мм с одинарным переплетом	м2	3.650	2.664	303.38		1106.33	1409.71
	Олифа	кг				0.0547	3.07	
	Стекло 4мм	м2				2.847	969.23	
	Штапик оконный	м				22.338	134.03	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	11.000	7.260	826.62		666.86	1493.48
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				11	633.38	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.88	33.48	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	18.000	21.780	2352.24		7573.47	9925.71
	Гвозди 1,6*25	кг				0.054	2.72	
	Стекло 4мм	м2				20.8	7081.15	
	Штапик оконный	м				81.6	489.60	
	Снятие оконных переплетов: остекленных	м2	2.880	1.526	163.39			163.39
	Установка неостекленных оконных переплетов:глухих	створ	4.000	3.920	541.90		5812.88	6354.78
	Петля накладная ПН-85	шт				8	513.92	
	Рама окон 0,995*0,775	м2				4	5292.48	
	Шуруп 30*3	кг				0.16	6.48	
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>7490.000</b>	<b>79.628</b>	<b>8559.79</b>			<b>8559.79</b>
	Очистка подвалов от мусора	м2	2364.000	28.368	2723.33			2723.33
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	5126.000	51.260	5836.46			5836.46

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>99.000</b>	<b>85.020</b>	<b>10920.82</b>		<b>319.61</b>	<b>11240.43</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	96.000	24.000	3082.80			3082.80
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	3.000	61.020	7838.02		319.61	8157.63
	Болт 16*70	кг				0.9	58.17	
	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	10.28	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>		<b>21.400</b>	<b>12.886</b>	<b>1508.79</b>		<b>2325.49</b>	<b>3834.28</b>
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит, плит козырьк над балк и подъезд к стенам	м	17.600	8.800	1001.97		1166.88	2168.85
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				5.984	1166.88	
	Установка металлических поручней из труб	м	3.600	2.516	328.06		369.63	697.69
	Труба ду 32	т				0.0111	369.63	
	Устройство железобетонных ступеней крыльца	м3	0.200	1.570	178.76		788.98	967.74
	Арматура ду16	т				0.009	330.30	
	Гвозди 90мм	кг				0.0476	1.81	
	Доска обрез. 50мм	м3				0.0148	82.08	
	Песок раств	т				0.23	154.03	
	Проволока сварочн 3,0мм	кг				0.0122	0.44	
	Цемент	кг				40.8	220.32	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</b>		<b>9500.000</b>	<b>95.000</b>	<b>9986.40</b>			<b>9986.40</b>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	9500.000	95.000	9986.40			9986.40
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>202.410</b>	<b>52.465</b>	<b>6003.48</b>		<b>16.74</b>	<b>6020.22</b>
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	92.000	26.496	3016.83			3016.83
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	71.410	0.714	81.31			81.31
	Переновка водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	м	30.000	20.700	2386.71		13.61	2400.32
	Проволока вязальная	кг				0.3	13.61	
	Установка и укрепление водосточных труб ( б/у)	м	5.000	2.115	240.81		1.13	241.94
	Проволока вязальная	кг				0.025	1.13	
	Установка и укрепление отливов б/у ( отметов б/у ) водосточных труб	шт	4.000	2.440	277.82		2.00	279.82



Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Саморез 3,5*25	шт				8	2.00	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта лестниц</b>		<b>47.500</b>	<b>27.315</b>	<b>3036.81</b>		<b>5302.94</b>	<b>8339.75</b>
	Разборка поручней поливинилхлоридных	м	30.000	1.200	130.87			130.87
	Ремонт металлических перильных ограждений: п/кл	м2	7.500	16.215	1846.24		3350.34	5196.58
	Полоса перильного ограждения	шт				45	3260.25	
	Электроды МР-3 ду4	кг				1.4	90.09	
	Установка штучных изделий : поручней деревянных	шт	10.000	9.900	1059.70		1952.60	3012.30
	Гвозди 40*2	кг				1	43.60	
	Поручни 70*50*3000	шт				10	1909.00	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b>		<b>11.540</b>	<b>57.815</b>	<b>8986.25</b>			<b>8986.25</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	11.540	57.815	8986.25			8986.25
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>154.026</b>	<b>219.593</b>	<b>27574.72</b>		<b>2953.53</b>	<b>30528.25</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	35.770	52.224	6708.20			6708.20
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	30.756	123.024	15802.43			15802.43
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	52.500	19.425	2118.49			2118.49
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	7.000	8.680	946.64			946.64
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	18.000	4.500	512.37			512.37
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	303.14		858.79	1161.93
	Лен сантехнический	кг				0.024	18.79	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	840.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	303.14		858.79	1161.93
	Лен сантехнический	кг				0.024	18.79	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	840.00	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 25 мм	м	2.000	2.180	248.21		232.00	480.21
	Лен сантехнический	кг				0.001	0.78	
	Резьба ду25	шт				2	34.00	
	Труба 25	т				0.0048	194.55	
	Электроды МР-4	кг				0.038	2.67	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	2.000	2.640	349.51		246.99	596.50
	Лен сантехнический	кг				0.001	0.78	
	Резьба Д32	шт				2	40.12	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Труба ду 32	т				0.0062	206.09	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	2.000	2.200	282.59		756.96	1039.55
	Лен сантехнический	кг				0.014	10.96	
	Сгон д 20	шт				2	44.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	702.00	
	<b>Текущий ремонт подъезда</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>60000.00</b>			<b>60000.00</b>
	Текущий ремонт подъезда	подъе	1.000	1.000	60000.00			60000.00
	<b>Итого:</b>		<b>17624.20</b>	<b>756.024</b>	<b>151280.39</b>	<b>286.88</b>	<b>26077.85</b>	<b>177358.24</b>

Сдал:

  
подпись МП



Принял:

\_\_\_\_\_  
подпись МП