

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "15мк-н - 30". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №244-П/2004 за содержание и ремонт жилого фонда". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 30							
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		5351.380	448.950	54061.94	205.8713	17532.08	71594.02
			19.840	34.065	4071.82			4071.82
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.331	5.324	683.87			683.87
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.758	7.171	921.09			921.09
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.660	0.739	94.95			94.95
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.495	17.089	1945.80			1945.80
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	9.596	3.742	426.11			426.11
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		26.600	22.638	2565.68		5563.52	8129.20
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	3.600	1.224	127.49		7.48	134.97
	Гвозди 3*70	кг				0.216	7.48	
	Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами	шт	8.000	7.280	828.90		587.18	1416.08
	Угольник 15	шт				32	576.00	
	Шуруп 30*3	кг				0.276	11.18	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	4.000	2.640	300.59		186.58	487.17
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				4	174.40	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.32	12.18	
	Смена оконных приборов: завертки форточные	шт	5.000	1.900	216.33		57.60	273.93
	Завертки форточные	шт				5	49.50	
	Шуруп 30*3	кг				0.2	8.10	
	Смена оконных приборов : шпингалет	шт	2.000	3.394	386.44		50.22	436.66
	Шпингалет	шт				2	50.22	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	4.000	6.200	705.93		4674.46	5380.39
	Гвозди 1,6*25	кг				0.02	1.01	
	Стекло 4мм	м2				12.36	4232.81	
	Штапик оконный	м				73.44	440.64	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		3070.500	32.562	3508.51			3508.51
	Очистка подвалов от мусора	м2	928.500	11.142	1069.63			1069.63

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	2142.000	21.420	2438.88			2438.88
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		42.000	37.060	4749.85		106.54	4856.39
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67		106.54	2719.21
	Болт 16*70	кг				0.3	19.39	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.05	3.43	
	Ревизия и ремонт терморегулятора на системе ГВС в ИТП	шт	1.000	0.720	81.98			81.98
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	8.000	8.000	1027.60			1027.60
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		36.000	12.912	1470.16		795.60	2265.76
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит, плит козырьк над балк и подъезд к стенам	м	12.000	6.000	683.16		795.60	1478.76
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				4.08	795.60	
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	24.000	6.912	787.00			787.00
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		1726.500	40.207	4386.58		2556.55	6943.13
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	1700.000	17.000	1787.04			1787.04
	Заполнение песочницы песком	песочн	2.000	0.220	22.91		1231.16	1254.07
	Песок раств	т				2.91	1231.16	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	2.000	1.240	129.16		122.86	252.02
	Олифа	кг				0.06	3.36	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.2	25.14	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.2	71.40	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.2	22.96	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	10.500	3.727	429.78		513.83	943.61
	Олифа	кг				1.05	58.80	
	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				1.365	114.66	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				1.365	171.55	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Эмаль ПФ-115 оранжевая	кг				1 365	168 82	
	Окраска шведских стенок, лестниц	лестниц	2 000	3 060	318.73		87.47	406.20
	Олифа	кг				0 18	10 08	
	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				0 24	20 16	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0 24	27 55	
	Эмаль ПФ-115 оранжевая	кг				0 24	29 68	
	Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов	1 п.м.	8 000	10 400	1184.14		601.23	1785.37
	Брусok 50*50*6000	м3				0 04	255 40	
	Гвозди 2.5*50	кг				0 96	45 64	
	Доска обрeзн.25*4000	м3				0 048	300 19	
	Формовочная обрезка деревьев высотой: более 5 м	дерев	2 000	4 560	514.82			514.82
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		233.650	71.010	8134.74		264.84	8399.58
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	180 000	51 840	5902.50			5902.50
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	24 400	0 244	27.78			27.78
	Переноска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	м	12 000	8 280	954.68		5 44	960.12
	Проволока вязальная	кг				0 12	5 44	
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	3 000	3 150	404.62			404.62
	Ремонт оконных переплетов слуховых окон	створ	2 000	1 900	216.33		36.26	252.59
	Саморез 3,5*16	шт				2	0 26	
	Угольник 15	шт				2	36 00	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	1 250	0 525	59.78		220.28	280.06
	Проволока вязальная	кг				0 0062	0 28	
	Труба в/сточная L 1250	шт				1	220 00	
	Установка и укрепление водосточных труб (б/у)	м	5 000	2 115	240.81		1 13	241.94
	Проволока вязальная	кг				0 025	1 13	
	Установка и укрепление отливов б/у (отметов б/у) водосточных труб	шт	2 000	1 220	138.91		1 00	139.91
	Саморез 3,5*25	шт				4	1 00	
	Установка и укрепление ухватов б/у для водосточных труб	шт	4 000	1 736	189.33		0 73	190.06
	Проволока вязальная	кг				0 016	0 73	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		5 100	25 551	3971.39			3971.39
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	5 100	25 551	3971.39			3971.39

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		188.490	172.027	21083.53		8104.72	29188.25
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов отопления	м2	2.000	2.580	336.35		487.83	824.18
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.6	78.40	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.1	409.43	
	Запуск системы отопления	1000 м	14.638	21.371	2745.17			2745.17
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.200	3.034	395.54		964.86	1360.40
	Скотч 50мм/66 м	шт				3.34	163.66	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.2232	801.20	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.400	6.068	791.08		2358.08	3149.16
	Скотч 50мм/66 м	шт				6.68	327.32	
	Теплоизоляция УРСА(0.75-1.08)	м3				0.496	2030.76	
	Масляная окраска метал поверхностей трубопроводов, отопления ,:диаметром менее 50 мм, за 2 раза	м2	1.800	1.476	172.31		13.08	185.39
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.4428	10.52	
	Олифа	кг				0.0486	2.56	
	Окраска масляными составами ранее окр поверхностей труб канализации,внутр водостока:чугунных за 1раз	м2	58.000	29.580	3453.17		1013.42	4466.59
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				7.75	883.50	
	Олифа	кг				2.32	129.92	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	12.852	51.408	6603.36			6603.36
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	50.000	18.500	2017.61			2017.61
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	6.000	7.440	811.41			811.41
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	15.000	3.750	426.97			426.97
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раст	1.000	0.580	76.79			76.79
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 50 мм	1 раст	1.000	0.460	60.90			60.90
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	3.600	5.270	600.09			600.09
	Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм	шт	1.000	1.180	151.57		496.67	648.24
	Лен сантехнический	кг				0.012	2.60	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				1	494.07	
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	303.14		858.79	1161.93
	Лен сантехнический	кг				0.024	18.79	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	840.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	303.14			303.14

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	1.000	0.930	119.46		190.88	310.34
	Лен сантехнический	кг				0 007	5 48	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	185 40	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	1.000	0.930	119.46		356.48	475.94
	Лен сантехнический	кг				0 007	5 48	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	351 00	
	Смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных труб диаметром до 15 мм	м	2.000	1.780	228.64		88.11	316.75
	Труба ду 15	т				0 0026	88 11	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	1.500	1.335	152.00		66.08	218.08
	Труба ду 15	т				0 0019	66 08	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.000	1.980	254.33		110.36	364.69
	Труба 20	т				0 0033	110 36	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	1.500	1.335	152.00		66.08	218.08
	Труба ду 15	т				0 0019	66 08	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :25 мм	шт	2.000	0.960	121.93		137.04	258.97
	Контрогайка Ду 25	шт				2	17 40	
	Лен сантехнический	кг				0 0072	5 64	
	Муфта ду 25	шт				2	46 00	
	Сгон 25	шт				2	68 00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :32 мм	шт	2.000	0.960	121.93		130.64	252.57
	Контрогайка ду 32	шт				2	22 60	
	Лен сантехнический	кг				0 0072	5 64	
	Муфта ду 32	шт				2	36 00	
	Сгон 32	шт				2	66 40	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	4.000	4.400	565.18		766.32	1331.50
	Лен сантехнический	кг				0 028	6 08	
	Сгон д 20	шт				2	58 00	
	Сгон д-15	шт				2	16 00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	350 00	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	336 24	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		2.700	0.918	119.68		140.31	259.99
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стен панелей монтаж пеной	м	2.700	0.918	119.68		140.31	259.99
	Пена монтажная Проф 750мл/0,9 кг	шт				0 6264	140 31	

