

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "15мк-н - 31а". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №244-П/2004 за содержание и ремонт жилого фонда". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		23.618	37.892	4534.10			4534.10
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.616	6.464	830.30			830.30
	15мк-н - 31а		1.616	6.464	830.30	0		830.30
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.937	7.636	980.87			980.87
	15мк-н - 31а		2.937	7.636	980.87	0		980.87
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.852	0.954	122.57			122.57
	15мк-н - 31а		0.852	0.954	122.57	0		122.57
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.785	17.991	2048.49			2048.49
	15мк-н - 31а		5.785	17.991	2048.49	0		2048.49
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	12.428	4.847	551.87			551.87
	15мк-н - 31а		12.428	4.847	551.87	0		551.87
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		8.600	4.524	503.23		233.22	736.45
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	3.600	1.224	127.49			127.49
	15мк-н - 31а		3.600	1.224	127.49	0		127.49
	Смена дверных приборов: пружины	шт	5.000	3.300	375.74		233.22	608.96
	15мк-н - 31а		5.000	3.300	375.74	5.4	233.22	608.96
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				5	218.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.4	15.22	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		3253.000	34.560	3717.47			3717.47
	Очистка подвалов от мусора	м2	1015.000	12.180	1169.28			1169.28
	15мк-н - 31а		1015.000	12.180	1169.28	0		1169.28
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	2238.000	22.380	2548.19			2548.19
	15мк-н - 31а		2238.000	22.380	2548.19	0		2548.19
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	3640.27		106.54	3746.81
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	15мк-н - 31а		32.000	8.000	1027.60	0		1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67		106.54	2719.21

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 31а		1,000	20,340	2612.67	3.4	106.54	2719.21
	Болт 16*70	кг				0.3	19.39	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.05	3.43	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован		97.470	25.188	2916.83		839.17	3756.00
	Окраска клеевыми составами: простая	м2	41,000	6,560	721.73		145.85	867.58
	15мк-н - 31а		41,000	6,560	721.73	9,471	145.85	867.58
	Шпаклевка	кг				9,471	145.85	
	Окраска масляным составами :плинтусов	м2	3,100	1,364	157.27		48.94	206.21
	15мк-н - 31а		3,100	1,364	157.27	0,9083	48.94	206.21
	Олифа	кг				0,0992	5.22	
	Шпаклевка	кг				0,3844	5.92	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0,4247	37.80	
	Окраска масляным составами ранее окрашенных поверхностей труб: :стальных за 2 раз	м2	1,170	1,088	127.02		20.04	147.06
	15мк-н - 31а		1,170	1,088	127.02	0,2937	20.04	147.06
	Олифа	кг				0,1053	5.54	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0,1884	14.50	
	Перетирка штукатурки:внутренних помещений	м2	14,400	4,608	531.30		38.91	570.21
	15мк-н - 31а		14,400	4,608	531.30	2,736	38.91	570.21
	Штукатурка гипсовая	кг				2,736	38.91	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	36,300	7,623	901.57		509.87	1411.44
	15мк-н - 31а		36,300	7,623	901.57	6,0258	509.87	1411.44
	Олифа	кг				0,726	38.19	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				5,2998	471.68	
	Ремонт штук внутр стен по камню и бетону цем-изв р-ром, площадью отдел мест: до 1м2 толщ сл до 20мм	м2	1,500	3,945	477.94		75.56	553.50
	15мк-н - 31а		1,500	3,945	477.94	11,34	75.56	553.50
	Известь	кг				4,62	39.27	
	Цемент	кг				6,72	36.29	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		30.000	8.640	983.75			983.75
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	30,000	8,640	983.75			983.75
	15мк-н - 31а		30,000	8,640	983.75	0		983.75

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		3000.000	30.000	3153.60			3153.60
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	3000.000	30.000	3153.60			3153.60
	15мк-н - 31а		3000.000	30.000	3153.60	0		3153.60
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		303.500	108.099	12444.79		747.61	13192.40
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	215.000	61.920	7050.21			7050.21
	15мк-н - 31а		215.000	61.920	7050.21	0		7050.21
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	40.000	0.400	45.54			45.54
	15мк-н - 31а		40.000	0.400	45.54	0		45.54
	Переноска водосточных труб: с люлек	м	26.000	32.500	3747.25		11.79	3759.04
	15мк-н - 31а		26.000	32.500	3747.25	0.26	11.79	3759.04
	Проволока вязальная	кг				0.26	11.79	
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	6.000	6.300	809.23			809.23
	15мк-н - 31а		6.000	6.300	809.23	0		809.23
	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	шт	1.000	0.430	46.90		51.85	98.75
	15мк-н - 31а		1.000	0.430	46.90	1.004	51.85	98.75
	Проволока вязальная	кг				0.004	0.18	
	Ухваты д/водосточных труб	шт				1	51.67	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	2.500	1.050	119.55		440.57	560.12
	15мк-н - 31а		2.500	1.050	119.55	2.0125	440.57	560.12
	Проволока вязальная	кг				0.0125	0.57	
	Труба в/сточная L 1250	шт				2	440.00	
	Установка и укрепление водосточных труб (б/у)	м	12.000	5.076	577.95		2.72	580.67
	15мк-н - 31а		12.000	5.076	577.95	0.06	2.72	580.67
	Проволока вязальная	кг				0.06	2.72	
	Установка отливов (отметов) водосточных труб	шт	1.000	0.423	48.16		240.68	288.84
	15мк-н - 31а		1.000	0.423	48.16	3	240.68	288.84
	Отметы водосточные	шт				1	240.00	
	Саморез для ГКЛ 3,5*41	шт				2	0.68	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		5.080	25.451	3955.82			3955.82
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	5.080	25.451	3955.82			3955.82
	15мк-н - 31а		5.080	25.451	3955.82	0		3955.82

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		170.798	151.462	18398.60		3987.30	22385.90
	Запуск системы отопления	1000 м	15.590	22.761	2923.70			2923.70
	15мк-н - 31а		15.590	22.761	2923.70	0		2923.70
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.280	4.248	553.76		1787.01	2340.77
	15мк-н - 31а		0.280	4.248	553.76	5.11	1787.01	2340.77
	Скотч 50мм/66 м	шт				4 676	229 12	
	Теплоизоляция УРСА(0.75-1,08)	м3				0 434	1557 89	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	13.428	53.712	6899.31			6899.31
	15мк-н - 31а		13.428	53.712	6899.31	0		6899.31
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	100.000	37.000	4035.22			4035.22
	15мк-н - 31а		100.000	37.000	4035.22	0		4035.22
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	7.000	8.680	946.64			946.64
	15мк-н - 31а		7.000	8.680	946.64	0		946.64
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	15.000	3.750	426.97			426.97
	15мк-н - 31а		15.000	3.750	426.97	0		426.97
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	4.000	5.856	666.76			666.76
	15мк-н - 31а		4.000	5.856	666.76	0		666.76
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	303.14		581.21	884.35
	15мк-н - 31а		2.000	2.360	303.14	2.024	581.21	884.35
	Лен сантехнический	кг				0 024	5 21	
	Шаров кран-ручка ду25	шт				2	576 00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	2.000	1.860	238.92		178.04	416.96
	15мк-н - 31а		2.000	1.860	238.92	1.014	178.04	416.96
	Лен сантехнический	кг				0 014	3 04	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	175 00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	2.000	1.860	238.92		392.60	631.52
	15мк-н - 31а		2.000	1.860	238.92	2.012	392.60	631.52
	Лен сантехнический	кг				0 012	2 60	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	390 00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 20 мм	шт	1.000	0.930	119.46		196.52	315.98
	15мк-н - 31а		1.000	0.930	119.46	1.007	196.52	315.98
	Лен сантехнический	кг				0 007	1 52	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	195 00	
	Смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.500	2.475	317.91		137.95	455.86
	15мк-н - 31а		2.500	2.475	317.91	0.0041	137.95	455.86
	Труба 20	т				0 0041	137.95	

