

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "15мк-н - 316" По Подрядчику "ИП Викулов Д В". По договору "Договор-подряда №244-П/2004 за содержание и ремонт жилого фонда". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		9.991	25.136	3017.63			3017.63
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.905	7.620	978.79			978.79
	15мк-н - 316		1.905	7.620	978.79	0		978.79
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	0.823	2.140	274.86			274.86
	15мк-н - 316		0.823	2.140	274.86	0		274.86
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.814	0.912	117.11			117.11
	15мк-н - 316		0.814	0.912	117.11	0		117.11
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.393	13.662	1555.58			1555.58
	15мк-н - 316		4.393	13.662	1555.58	0		1555.58
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	2.056	0.802	91.29			91.29
	15мк-н - 316		2.056	0.802	91.29	0		91.29
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		18.800	17.032	1904.97		2448.71	4353.68
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	1.800	0.612	63.75		3.74	67.49
	15мк-н - 316		1.800	0.612	63.75	0.108	3.74	67.49
	Гвозди 3*70	кг				0.108	3.74	
	Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами	шт	12.000	10.920	1243.35		875.18	2118.53
	15мк-н - 316		12.000	10.920	1243.35	48.276	875.18	2118.53
	Угольник 15	шт				48	864.00	
	Шуруп 30*3	кг				0.276	11.18	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	1.000	0.660	75.15		46.64	121.79
	15мк-н - 316		1.000	0.660	75.15	1.08	46.64	121.79
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				1	43.60	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.08	3.04	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекл до 1 м2	м2	4.000	4.840	522.72		1523.15	2045.87
	15мк-н - 316		4.000	4.840	522.72	20.492	1523.15	2045.87
	Гвозди 1,6*25	кг				0.012	0.60	
	Стекло 4мм	м2				4.16	1424.63	
	Штапик эжонный	м				16.32	97.92	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1227.700	13.272	1404.53			1404.53

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Очистка подвалов от мусора	м2	497.700	5.972	573.35			573.35
	15мк-н - 316		497.700	5.972	573.35	0		573.35
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	730.000	7.300	831.18			831.18
	15мк-н - 316		730.000	7.300	831.18	0		831.18
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		34.000	29.060	3722.25		106.54	3828.79
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	15мк-н - 316		32.000	8.000	1027.60	0		1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67		106.54	2719.21
	15мк-н - 316		1.000	20.340	2612.67	3.4	106.54	2719.21
	Болт 16*70	кг				0.3	19.39	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.05	3.43	
	Ревизия и ремонт терморегулятора на системе ГВС в ИТП	шт	1.000	0.720	81.98			81.98
	15мк-н - 316		1.000	0.720	81.98	0		81.98
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован		24.226	5.981	690.63		192.58	883.21
	Окраска клеевыми составами: простая	м2	11.740	1.878	206.66		41.76	248.42
	15мк-н - 316		11.740	1.878	206.66	2.7119	41.76	248.42
	Шпаклевка	кг				2.7119	41.76	
	Окраска масляным составами :плинтусов	м2	0.624	0.275	31.66		11.12	42.78
	15мк-н - 316		0.624	0.275	31.66	0.1829	11.12	42.78
	Олифа	кг				0.02	1.12	
	Шпаклевка	кг				0.0774	1.19	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0.0855	8.81	
	Окраска масляным составами ранее окрашенных поверхностей труб: :стальных за 2 раз	м2	0.850	0.790	92.28		15.78	108.06
	15мк-н - 316		0.850	0.790	92.28	0.2133	15.78	108.06
	Олифа	кг				0.0765	4.28	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.1368	11.50	
	Перетирка штукатурки:внутренних помещений	м2	3.522	1.127	129.94		22.78	152.72
	15мк-н - 316		3.522	1.127	129.94	1.4828	22.78	152.72
	Шпаклевка	кг				0.8136	12.53	
	Штукатурка гипсовая	кг				0.6692	10.25	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен, потолок	м2	3.720	0.279	35.84		33.37	69.21
	15мк-н - 31б		3.720	0.279	35.84	0.4836	33.37	69.21
	Грунтовка	кг				0.4836	33.37	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	3.570	0.750	88.67		57.69	146.36
	15мк-н - 31б		3.570	0.750	88.67	0.5926	57.69	146.36
	Олифа	кг				0.0714	4.00	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0.5212	53.69	
	Ремонт штук откосов внутри здания по камню и бетону цем-изв р-ром: прямолинейных	м2	0.200	0.882	105.58		10.08	115.66
	15мк-н - 31б		0.200	0.882	105.58	1.512	10.08	115.66
	Известь	кг				0.616	5.24	
	Цемент	кг				0.896	4.84	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущ ремонта полов помещен общего пользования		0.250	0.117	13.38		0.13	13.51
	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2	мест	0.250	0.117	13.38		0.13	13.51
	15мк-н - 31б		0.250	0.117	13.38	0.025	0.13	13.51
	Цемент	кг				0.025	0.13	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		354.500	8.885	968.68		1525.00	2493.68
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	350.000	3.500	367.92			367.92
	15мк-н - 31б		350.000	3.500	367.92	0		367.92
	Заполнение песочницы песком	песочн	1.500	0.165	17.19		1461.58	1478.77
	15мк-н - 31б		1.500	0.165	17.19	2.1825	1461.58	1478.77
	Песок раств.	т				2.1825	1461.58	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	1.000	0.660	68.75		63.42	132.17
	15мк-н - 31б		1.000	0.660	68.75	0.53	63.42	132.17
	Олифа	кг				0.03	1.58	
	Эмаль ПФ-115 оранжевая	кг				0.5	61.84	
	Формовочная обрезка деревьев высотой: более 5 м	дерев	2.000	4.560	514.82			514.82
	15мк-н - 31б		2.000	4.560	514.82	0		514.82
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		431.200	49.630	4966.84		2497.58	7464.42
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	6.700	0.067	7.63			7.63
	15мк-н - 31б		6.700	0.067	7.63	0		7.63
	Очистка рулонной кровли от снега толщ. 30 см.	м2	411.000	39.456	3787.78			3787.78
	15мк-н - 31б		411.000	39.456	3787.78	0		3787.78

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Ремонт примыканий мягкой кровли к вентиляционным каналам, канализационным вытяжкам	м2	6.000	2.832	343.10		2497.50	2840.60
	15мк-н - 316		6.000	2.832	343.10		2497.50	2840.60
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				22.2	2164.50	
	Стеклоткань	м				11.1	333.00	
	Укрепление покрытий парапетов из листовой оцинкованной стали	м2	7.500	7.275	828.33		0.08	828.41
	15мк-н - 316		7.500	7.275	828.33	0.3	0.08	828.41
	Саморез 3,5*32	шт				0.3	0.08	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		1.740	8.717	1354.94			1354.94
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	1.740	8.717	1354.94			1354.94
	15мк-н - 316		1.740	8.717	1354.94	0		1354.94
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		161.449	116.177	13815.57		4310.47	18126.04
	Запуск системы отопления	1000 м	8.689	12.686	1629.50			1629.50
	15мк-н - 316		8.689	12.686	1629.50	0		1629.50
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.180	2.731	355.99		948.49	1304.48
	15мк-н - 316		0.180	2.731	355.99	3.2292	948.49	1304.48
	Скотч 50мм/66 м	шт				3.006	147.29	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.2232	801.20	
	Масляная окраска метал поверхностей трубопроводов, отопления, диаметром менее 50 мм, за 2 раза	м2	1.800	1.476	172.31		13.08	185.39
	15мк-н - 316		1.800	1.476	172.31	0.4914	13.08	185.39
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.4428	10.52	
	Олифа	кг				0.0486	2.56	
	Окраска масляными составами ранее окр поверхностей труб канализации, внутр водостока: чугунных за 1раз	м2	15.000	7.650	893.06		265.05	1158.11
	15мк-н - 316		15.000	7.650	893.06	2.325	265.05	1158.11
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				2.325	265.05	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	4.380	17.520	2250.44			2250.44
	15мк-н - 316		4.380	17.520	2250.44	0		2250.44
	Очистка внутреннего водостока	м	8.000	2.960	351.83			351.83
	15мк-н - 316		8.000	2.960	351.83	0		351.83
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	90.000	33.300	3631.70			3631.70

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 316		90.000	33.300	3631.70	0		3631.70
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	12.000	14.880	1622.82			1622.82
	15мк-н - 316		12.000	14.880	1622.82	0		1622.82
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раст	2.000	1.160	153.57		2.92	156.49
	15мк-н - 316		2.000	1.160	153.57	0.54	2.92	156.49
	Цемент	кг				0.54	2.92	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	2.400	3.514	400.06			400.06
	15мк-н - 316		2.400	3.514	400.06	0		400.06
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	151.57		429.55	581.12
	15мк-н - 316		1.000	1.180	151.57	1.0122	429.55	581.12
	Лен сантехнический	кг				0.0122	9.55	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	420.00	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	1.000	0.930	119.46		170.48	289.94
	15мк-н - 316		1.000	0.930	119.46	1.007	170.48	289.94
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	165.00	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	шт	1.000	0.930	119.46		356.48	475.94
	15мк-н - 316		1.000	0.930	119.46	1.007	356.48	475.94
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	351.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	1.000	0.930	119.46		167.60	287.06
	15мк-н - 316		1.000	0.930	119.46	1.012	167.60	287.06
	Лен сантехнический	кг				0.012	2.60	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	165.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	2.000	1.860	238.92		339.28	578.20
	15мк-н - 316		2.000	1.860	238.92	2.014	339.28	578.20
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	336.24	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	3.000	3.960	524.26		309.13	833.39
	15мк-н - 316		3.000	3.960	524.26	0.0093	309.13	833.39
	Труба ду 32	т				0.0093	309.13	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.500	2.475	317.91		137.95	455.86
	15мк-н - 316		2.500	2.475	317.91	0.0041	137.95	455.86
	Труба 20	т				0.0041	137.95	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	1.500	1.635	198.08		224.30	422.38
	15мк-н - 316		1.500	1.635	198.08	3.0043	224.30	422.38
	Лен сантехнический	кг				0.0007	0.59	
	Отвод 25	шт				1.5	52.50	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Резьба ду25	шт				1.5	25.50	
	Труба 25	т				0.0036	145.71	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	1.000	1.100	141.29		378.48	519.77
	15мк-н - 31б		1.000	1.100	141.29	2.007	378.48	519.77
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д 20	шт				1	22.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	351.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	3.000	3.300	423.88		567.68	991.56
	15мк-н - 31б		3.000	3.300	423.88	6.021	567.68	991.56
	Лен сантехнический	кг				0.021	4.56	
	Сгон д 20	шт				1	29.00	
	Сгон д-15	шт				2	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	350.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	168.12	
	Итого:		2263.86	274.007	31859.42	129.46	11081.01	42940.43

Сдал:


подпись МП



Принял:

_____ МП