

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "15мк-н - 38" По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №244-П/2004 за содержание и ремонт жилого фонда". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 38		5266.918	450.356	53943.14	57.3226	9329.18	63272.32
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		121.772	56.829	6847.84			6847.84
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.861	15.444	1983.78			1983.78
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.764	4.586	589.12			589.12
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.432	1.604	206.01			206.01
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	96.000	4.224	542.57			542.57
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	8.703	27.066	3081.77			3081.77
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	10.012	3.905	444.59			444.59
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		4.000	3.740	411.65		854.87	1266.52
	Смена дверных приборов: пружины	шт	2.000	1.320	150.29		93.29	243.58
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				2	87.20	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.16	6.09	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	2.000	2.420	261.36		761.58	1022.94
	Гвозди 1,6*25	кг				0.006	0.30	
	Стекло 4мм	м2				2.08	712.32	
	Штапик оконный	м				8.16	48.96	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1929.000	20.292	2203.07			2203.07
	Очистка подвалов от мусора	м2	501.000	6.012	577.15			577.15
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	1428.000	14.280	1625.92			1625.92
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		66.000	56.680	7280.55		213.08	7493.63
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2055.20			2055.20
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	40.680	5225.35		213.08	5438.43
	Болт 16*70	кг				0.6	38.78	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	43.74	
	Резина листовая	кг				0.1	6.86	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		2220.990	29.850	3181.20		2270.70	5451.90
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	2200.000	22.000	2312.64			2312.64
	Заполнение песочницы песком	песочн	2.000	0.220	22.91		1231.16	1254.07
	Песок раств	т				2.91	1231.16	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	5.000	3.100	322.90		123.39	446.29
	Олифа	кг				0.15	7.89	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1.5	115.50	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	2.000	0.274	31.99		30.69	62.68
	Олифа	кг				0.08	4.48	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.312	26.21	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	11.990	4.256	490.76		885.46	1376.22
	Олифа	кг				1.199	67.14	
	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				1.5587	130.93	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1.5587	130.93	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				1.5587	556.46	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		651.200	82.308	9548.53		4.27	9552.80
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30 см. Скалывание сосулек.	м2	601.200	60.120	6845.26			6845.26
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	36.000	0.360	40.99			40.99
	Ремонт чердачных люков	шт	4.000	12.128	1557.84		4.16	1562.00
	Гвозди 3*70	кг				0.12	4.16	
	Укрепление покрытий парапетов из листовой оцинкованной стали	м2	10.000	9.700	1104.44		0.11	1104.55
	Саморез 3,5*32	шт				0.4	0.11	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		3.730	18.687	2904.57			2904.57
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	3.730	18.687	2904.57			2904.57
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		270.226	181.970	21565.73		5986.26	27551.99
	Запуск системы отопления	1000 м	15.458	22.569	2898.95			2898.95
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.400	6.068	791.08		2107.76	2898.84

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Скотч 50мм/66 м	шт				6 68	327 32	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0 496	1780 44	
	Масляная окраска метал поверхностей трубопроводов, отопления, диаметром менее 50 мм, за 2 раза	м2	3.600	2.952	344.62		26.14	370.76
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0 8856	21 03	
	Олифа	кг				0 0972	5 11	
	Окраска масляными составами ранее окр поверхностей труб канализации,внутр водостока:чугунных за 1раз	м2	29.000	14.790	1726.58		512.43	2239.01
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				4 495	512 43	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	8.568	34.272	4402.24			4402.24
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	186.000	68.820	7505.51			7505.51
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	6.000	7.440	811.41			811.41
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	4.200	6.149	700.10			700.10
	Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм	шт	1.000	1.180	151.57		496.67	648.24
	Лен сантехнический	кг				0 012	2 60	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				1	494 07	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	303.14		623.15	926.29
	Лен сантехнический	кг				0 0244	5 29	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	617 86	
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	303.14		623.07	926.21
	Лен сантехнический	кг				0 024	5 21	
	Шаров кран-ручка ду25	шт				2	617 86	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	151.57		311.53	463.10
	Лен сантехнический	кг				0 012	2 60	
	Шаров кран-ручка ду25	шт				1	308 93	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	1.500	1.635	210.02		122.58	332.60
	Труба 25	т				0 0036	122 58	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.000	1.980	254.33		110.36	364.69
	Труба 20	т				0 0033	110 36	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 25 мм	м	2.000	2.180	248.21		163.67	411.88
	Труба 25	т				0 0048	163 67	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	1.500	1.635	198.08		122.58	320.66
	Труба 25	т				0 0036	122 58	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	4.000	4.400	565.18		766.32	1331.50

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Лен сантехнический	кг				0 028	6 08	
	Сгон д 20	шт				2	58 00	
	Сгон д-15	шт				2	16 00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	350 00	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	336 24	
	Итого:		5266.92	450.356	53943.14	57.32	9329.18	63272.32

Сдал: Витурлов Д.В.
подпись МП

Исполнитель: Ю.А. Шилько Давыденко

№67. Ю.А. Шилько Г.П. Шилько

Принял: _____
подпись МП