

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "15мк-н - 39" По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №244-П/2004 за содержание и ремонт жилого фонда". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		117.982	55.282	6672.09			6672.09
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.793	15.172	1948.84			1948.84
	15мк-н - 39		3.793	15.172	1948.84	0		1948.84
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.846	4.800	616.51			616.51
	15мк-н - 39		1.846	4.800	616.51	0		616.51
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.514	1.696	217.81			217.81
	15мк-н - 39		1.514	1.696	217.81	0		217.81
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	96.000	4.224	542.57			542.57
	15мк-н - 39		96.000	4.224	542.57	0		542.57
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	8.679	26.992	3073.27			3073.27
	15мк-н - 39		8.679	26.992	3073.27	0		3073.27
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	6.150	2.398	273.09			273.09
	15мк-н - 39		6.150	2.398	273.09	0		273.09
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		2.000	2.420	261.36		761.58	1022.94
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	2.000	2.420	261.36		761.58	1022.94
	15мк-н - 39		2.000	2.420	261.36	10.246	761.58	1022.94
	Гвозди 1,6*25	кг				0.006	0.30	
	Стекло 4мм	м2				2.08	712.32	
	Штапик оконный	м				8.16	48.96	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1907.000	20.044	2177.83			2177.83
	Очистка подвалов от мусора	м2	487.000	5.844	561.02			561.02
	15мк-н - 39		487.000	5.844	561.02	0		561.02
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	1420.000	14.200	1616.81			1616.81
	15мк-н - 39		1420.000	14.200	1616.81	0		1616.81
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		66.000	56.680	7280.55		213.08	7493.63

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2055,20			2055.20
	15мк-н - 39		64.000	16.000	2055.20	0		2055.20
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	40.680	5225.35		213.08	5438.43
	15мк-н - 39		2.000	40.680	5225.35	6.8	213.08	5438.43
	Болт 16*70	кг				0.6	38.78	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	43.74	
	Резина листовая	кг				0.1	6.86	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст. зеленых насажд		452.000	4.720	495.95		1231.16	1727.11
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	450.000	4.500	473.04			473.04
	15мк-н - 39		450.000	4.500	473.04	0		473.04
	Заполнение песочницы песком	песочн	2.000	0.220	22.91		1231.16	1254.07
	15мк-н - 39		2.000	0.220	22.91	2.91	1231.16	1254.07
	Песок раств.	т				2.91	1231.16	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		1479.500	76.663	7800.05		2.14	7802.19
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	879.200	8.792	1001.06			1001.06
	15мк-н - 39		879.200	8.792	1001.06	0		1001.06
	Очистка рулонной кровли от снега толщ. 30 см.	м2	593.300	56.957	5467.85			5467.85
	15мк-н - 39		593.300	56.957	5467.85	0		5467.85
	Ремонт чердачных люков	шт	2.000	6.064	778.92		2.08	781.00
	15мк-н - 39		2.000	6.064	778.92	0.06	2.08	781.00
	Гвозди 3*70	кг				0.06	2.08	
	Укрепление покрытий парапетов из листовой оцинкованной стали	м2	5.000	4.850	552.22		0.06	552.28
	15мк-н - 39		5.000	4.850	552.22	0.2	0.06	552.28
	Саморез 3,5*32	шт				0.2	0.06	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		3.870	19.389	3013.59			3013.59
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	3.870	19.389	3013.59			3013.59
	15мк-н - 39		3.870	19.389	3013.59	0		3013.59
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		230.938	171.698	20577.21		6066.40	26643.61
	Запуск системы отопления	1000 м	19.038	27.795	3570.33			3570.33
	15мк-н - 39		19.038	27.795	3570.33	0		3570.33

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.380	5.765	751.53		2002.37	2753.90
	15мк-н - 39		0.380	5.765	751.53	6.8172	2002.37	2753.90
	Скотч 50мм/66 м	шт				6.346	310.95	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.4712	1691.42	
	Масляная окраска метал поверхностей трубопроводов, отопления, диаметром менее 50 мм, за 2 раза	м2	3.500	2.870	335.04		25.42	360.46
	15мк-н - 39		3.500	2.870	335.04	0.9555	25.42	360.46
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.861	20.45	
	Олифа	кг				0.0945	4.97	
	Окраска масляными составами ранее окр поверхностей труб канализации,внутр водостока:чугунных за 1раз	м2	29.000	14.790	1726.58		512.43	2239.01
	15мк-н - 39		29.000	14.790	1726.58	4.495	512.43	2239.01
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				4.495	512.43	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	8.520	34.080	4377.58			4377.58
	15мк-н - 39		8.520	34.080	4377.58	0		4377.58
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	140.000	51.800	5649.31			5649.31
	15мк-н - 39		140.000	51.800	5649.31	0		5649.31
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	6.000	7.440	811.41			811.41
	15мк-н - 39		6.000	7.440	811.41	0		811.41
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раст	3.000	1.740	230.36		4.37	234.73
	15мк-н - 39		3.000	1.740	230.36	0.81	4.37	234.73
	Цемент	кг				0.81	4.37	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	4.500	6.588	750.11			750.11
	15мк-н - 39		4.500	6.588	750.11	0		750.11
	Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм	шт	1.000	1.180	151.57		496.67	648.24
	15мк-н - 39		1.000	1.180	151.57	1.012	496.67	648.24
	Лен сантехнический	кг				0.012	2.60	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				1	494.07	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	151.57		620.51	772.08
	15мк-н - 39		1.000	1.180	151.57	2.0122	620.51	772.08
	Лен сантехнический	кг				0.0122	2.65	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	617.86	
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	303.14		623.07	926.21
	15мк-н - 39		2.000	2.360	303.14	2.024	623.07	926.21
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	617.86	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	151.57		311.53	463.10

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 39		1.000	1.180	151.57	1.012	311.53	463.10
	Лен сантехнический	кг				0.012	2.60	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	308.93	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	1.500	1.635	210.02		122.58	332.60
	15мк-н - 39		1.500	1.635	210.02	0.0036	122.58	332.60
	Труба 25	т				0.0036	122.58	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.000	1.980	254.33		110.36	364.69
	15мк-н - 39		2.000	1.980	254.33	0.0033	110.36	364.69
	Труба 20	т				0.0033	110.36	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 25 мм	м	2.000	2.180	248.21		163.67	411.88
	15мк-н - 39		2.000	2.180	248.21	0.0048	163.67	411.88
	Труба 25	т				0.0048	163.67	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	1.500	1.635	198.08		122.58	320.66
	15мк-н - 39		1.500	1.635	198.08	0.0036	122.58	320.66
	Труба 25	т				0.0036	122.58	
	Установка кранов для спуска воды , диаметром 15,20 мм из системы ХВС	шт	1.000	1.100	141.29		184.52	325.81
	15мк-н - 39		1.000	1.100	141.29	2.007	184.52	325.81
	Лен сантехнический	кг				0.007	1.52	
	Сгон д-15	шт				1	8.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	175.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	4.000	4.400	565.18		766.32	1331.50
	15мк-н - 39		4.000	4.400	565.18	8.028	766.32	1331.50
	Лен сантехнический	кг				0.028	6.08	
	Сгон д 20	шт				2	58.00	
	Сгон д-15	шт				2	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	350.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	336.24	
	Итого:		4259.29	406.896	48278.63	49.40	8274.36	56552.99

Сдал:

Винюнов Д.В.
подпись МП

И.В. Велу *Зотов Н.П.*

Исполнитель: *Зотов Н.П.*

Сдал: *Винюнов Д.В.*
Подпись:

Винюнов Д.В.