

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "15мк-н - 5". По Подрядчику "ИП Викулов Д. В. (15-1,2,5,6,8,9,21,22,24,25)".

По договору "Договор-подряда №244-П/2004 за содержание и ремонт жилого фонда".

По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		36.309	66.144	8018.91			8018.91
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.060	12.240	1572.23			1572.23
	15мк-н - 5		3.060	12.240	1572.23	0		1572.23
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	5.073	13.190	1694.23			1694.23
	15мк-н - 5		5.073	13.190	1694.23	0		1694.23
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.539	1.724	221.41			221.41
	15мк-н - 5		1.539	1.724	221.41	0		221.41
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	10.515	32.702	3723.40			3723.40
	15мк-н - 5		10.515	32.702	3723.40	0		3723.40
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	16.122	6.288	807.64			807.64
	15мк-н - 5		16.122	6.288	807.64	0		807.64
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		3.000	3.630	392.04		1149.05	1541.09
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекл до 1 м2	м2	3.000	3.630	392.04		1149.05	1541.09
	15мк-н - 5		3.000	3.630	392.04	15.369	1149.05	1541.09
	Гвозди 1,6*25	кг				0.009	0.45	
	Стекло 4мм	м2				3.12	1099.64	
	Штапик оконный	м				12.24	48.96	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		3.500	8.120	947.93		84.82	1032.75
	Ремонт штукатурки стен входов в подвал	м2	3.500	8.120	947.93		84.82	1032.75
	15мк-н - 5		3.500	8.120	947.93	15.708	84.82	1032.75
	Цемент	кг				15.708	84.82	
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		210.000	116.100	14245.57		27816.39	42061.96
	Заделка трещин в местах примыкания отмостки к цоколю	м	150.000	28.500	3885.12		210.60	4095.72
	15мк-н - 5		150.000	28.500	3885.12	39	210.60	4095.72
	Цемент	кг				39	210.60	
	Ремонт бетонной отмостки	м2	60.000	87.600	10360.45		27605.79	37966.24
	15мк-н - 5		60.000	87.600	10360.45	22.44	27605.79	37966.24
	Бетон М-100	м3				6	19410.00	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Гвозди 1,8*32	кг				12	539.76	
	Гравий	т				3	600.03	
	Доска 150*25*4	м3				1.44	7056.00	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта индивидуальных тепловых узлов</i>		66.000	56.680	6983.58		325.28	7308.86
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2055.20			2055.20
	15мк-н - 5		64.000	16.000	2055.20	0		2055.20
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	40.680	4928.38		325.28	5253.66
	15мк-н - 5		2.000	40.680	4928.38	10.15	325.28	5253.66
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован</i>		10.000	2.100	248.37		112.42	360.79
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	10.000	2.100	248.37		112.42	360.79
	15мк-н - 5		10.000	2.100	248.37	1.46	112.42	360.79
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1.46	112.42	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>		349.000	79.980	8945.86		3708.94	12654.80
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит,плит козырьк над балк и подъезд к стенам	м	15.000	7.500	853.95		816.00	1669.95
	15мк-н - 5		15.000	7.500	853.95	5.1	816.00	1669.95
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				5.1	816.00	
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов,цоколей под перхлорвиниловыми красками:простых с земли и лесов	м2	50.000	2.500	275.05		664.10	939.15
	15мк-н - 5		50.000	2.500	275.05	10	664.10	939.15
	Грунтовка	кг				10	664.10	
	Окраска перхлорвинил красками по подготовл поверхн фасадов,цоколей:простых за 2 р с земли и лесов	м2	50.000	8.500	935.17		1937.50	2872.67
	15мк-н - 5		50.000	8.500	935.17	25	1937.50	2872.67
	Краска фасадная белая	кг				25	1937.50	
	Окраска цементным молочком ранее окр цоколей простых :по штукатурке с земли и лесов	м2	180.000	37.800	4158.76		194.40	4353.16
	15мк-н - 5		180.000	37.800	4158.76	36	194.40	4353.16

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Цемент	кг				36	194.40	
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	50.000	14.400	1639.58			1639.58
	15мк-н - 5		50.000	14.400	1639.58	0		1639.58
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли : цементно-извест. р-ром	м2	4.000	9.280	1083.35		96.94	1180.29
	15мк-н - 5		4.000	9.280	1083.35	17.952	96.94	1180.29
	Цемент	кг				17.952	96.94	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</i>		2567.000	91.100	9582.32		2903.92	12486.24
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	2500.000	25.000	2628.00			2628.00
	15мк-н - 5		2500.000	25.000	2628.00	0		2628.00
	Заполнение песочницы песком	м3	2.000	0.220	22.91		1231.16	1254.07
	15мк-н - 5		2.000	0.220	22.91	2.91	1231.16	1254.07
	Песок раств.	т				2.91	1231.16	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	3.000	1.860	193.74		92.03	285.77
	15мк-н - 5		3.000	1.860	193.74	0.99	92.03	285.77
	Олифа	кг				0.09	4.73	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.9	87.30	
	Окраска качели-балансира	качеля	1.000	1.450	151.03		39.93	190.96
	15мк-н - 5		1.000	1.450	151.03	0.49	39.93	190.96
	Олифа	кг				0.09	4.73	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.4	35.20	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	20.000	4.800	499.97		309.72	809.69
	15мк-н - 5		20.000	4.800	499.97	3.6	309.72	809.69
	Олифа	кг				0.2	10.52	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				3.4	299.20	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	30.000	42.900	4468.46		826.63	5295.09
	15мк-н - 5		30.000	42.900	4468.46	7.2	826.63	5295.09
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				7.2	826.63	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	2.000	3.260	339.56		78.00	417.56
	15мк-н - 5		2.000	3.260	339.56	0.88	78.00	417.56
	Олифа	кг				0.1	5.26	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.78	72.74	
	Окраска турника	турник	2.000	1.400	145.82		31.00	176.82
	15мк-н - 5		2.000	1.400	145.82	0.38	31.00	176.82
	Олифа	кг				0.04	2.10	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.34	28.90	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Окраска шведских стен, лестниц	лестнич	2.000	3.060	318.73		79.31	398.04
	15мк-н - 5		2.000	3.060	318.73	0.9	79.31	398.04
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.72	69.84	
	Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов	1 п.м.	5.000	7.150	814.10		216.14	1030.24
	15мк-н - 5		5.000	7.150	814.10	0.63	216.14	1030.24
	Гвозди 2,5*50	кг				0.6	28.52	
	Доска обреш.25*4000	м3				0.03	187.62	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		600.000	46.920	5403.59		2871.20	8274.79
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек.	м2	80.000	23.040	2623.33			2623.33
	15мк-н - 5		80.000	23.040	2623.33	0		2623.33
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	500.000	5.000	569.30			569.30
	15мк-н - 5		500.000	5.000	569.30	0		569.30
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	4.000	4.200	539.49			539.49
	15мк-н - 5		4.000	4.200	539.49	0		539.49
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	4.000	2.440	277.82		960.00	1237.82
	15мк-н - 5		4.000	2.440	277.82	4	960.00	1237.82
	Отметы водосточные	шт				4	960.00	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	м	12.000	12.240	1393.65		1911.20	3304.85
	15мк-н - 5		12.000	12.240	1393.65	9.66	1911.20	3304.85
	Проволока вязальная	кг				0.06	2.72	
	Труба в/сточная L 1250	шт				9.6	1908.48	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		10.570	52.956	8230.90			8230.90
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	10.570	52.956	8230.90			8230.90
	15мк-н - 5		10.570	52.956	8230.90	0		8230.90
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		134.539	215.189	27291.08		4280.45	31571.53
	Запуск системы отопления	1000 м	28.007	40.890	5252.35			5252.35
	15мк-н - 5		28.007	40.890	5252.35	0		5252.35
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.300	4.551	593.31		1768.56	2361.87
	15мк-н - 5		0.300	4.551	593.31	5.382	1768.56	2361.87
	Скотч 50мм/66 м	шт				5.01	245.49	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1523.07	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов в	Стоимость материалов	Всего
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	32.232	128.928	16560.80			16560.80
	15мк-н - 5		32.232	128.928	16560.80	0		16560.80
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	50.000	18.500	2017.61			2017.61
	15мк-н - 5		50.000	18.500	2017.61	0		2017.61
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	8.000	7.440	955.67		767.59	1723.26
	15мк-н - 5		8.000	7.440	955.67	8.035	767.59	1723.26
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				8	760.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	8.000	7.440	955.67		972.15	1927.82
	15мк-н - 5		8.000	7.440	955.67	8.056	972.15	1927.82
	Лен сантехнический	кг				0.056	12.15	
	Шаровый кран ду 20	шт				8	960.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	шт	8.000	7.440	955.67		772.15	1727.82
	15мк-н - 5		8.000	7.440	955.67	8.056	772.15	1727.82
	Лен сантехнический	кг				0.056	12.15	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				8	760.00	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		100.000	14.000	1853.46		86.40	1939.86
	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором	м	100.000	14.000	1853.46		86.40	1939.86
	15мк-н - 5		100.000	14.000	1853.46	16	86.40	1939.86
	Цемент	кг				16	86.40	
	Ремонт и изготовление инвентаря		2.000	1.870	212.91			212.91
	Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5	шт	1.000	1.120	127.52			127.52
	15мк-н - 5		1.000	1.120	127.52	0		127.52
	Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5	шт	1.000	0.750	85.39			85.39
	15мк-н - 5		1.000	0.750	85.39	0		85.39
	Итого:		4091.92	754.789	92356.52	275.35	43338.87	135695.39

Сдал:

подпись

МП

Принял:

подпись

МП

Итого: 70-15
 Юдмила Доловская ЮК
 ст. по дому №5 Мах Мажорова