

Ведомость по планируемым работам

С 01 01 16 по 31 12 16

По Строение "15мк-н - 52". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У.". По договору "договор-подряда №242-П/2004 от 01 07 04". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

| Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество о чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|--|--------|---------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| | Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов | | 11.274 | 11.891 | 1425.98 | | | 1425.98 |
| | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 м | 0.678 | 1.356 | 174.18 | | | 174.18 |
| | 15мк-н - 52 | | 0.678 | 1.356 | 174.18 | 0 | | 174.18 |
| | Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год) | 1000 м | 1.250 | 3.250 | 417.46 | | | 417.46 |
| | 15мк-н - 52 | | 1.250 | 3.250 | 417.46 | 0 | | 417.46 |
| | Осмотр покрытий полов | 1000 м | 0.299 | 0.335 | 43.02 | | | 43.02 |
| | 15мк-н - 52 | | 0.299 | 0.335 | 43.02 | 0 | | 43.02 |
| | Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год) | 1000 м | 2.937 | 4.567 | 520.00 | | | 520.00 |
| | 15мк-н - 52 | | 2.937 | 4.567 | 520.00 | 0 | | 520.00 |
| | Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год) | 1000 м | 6.110 | 2.383 | 271.32 | | | 271.32 |
| | 15мк-н - 52 | | 6.110 | 2.383 | 271.32 | 0 | | 271.32 |
| | Работы, выполн в целях надлежащего содержания. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов | | 12.320 | 13.467 | 1516.92 | | 1397.85 | 2914.77 |
| | Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами | шт | 4.000 | 3.640 | 414.45 | | 291.73 | 706.18 |
| | 15мк-н - 52 | | 4.000 | 3.640 | 414.45 | 16.092 | 291.73 | 706.18 |
| | Угольник 15 | шт | | | | 16 | 288.00 | |
| | Шуруп 30*3 | кг | | | | 0.092 | 3.73 | |
| | Смена дверных приборов: петли | шт | 2.000 | 2.300 | 261.88 | | 75.96 | 337.84 |
| | 15мк-н - 52 | | 2.000 | 2.300 | 261.88 | 2.32 | 75.96 | 337.84 |
| | Петля 130 мм (навес) | шт | | | | 2 | 63.00 | |
| | Шуруп 30*3 | кг | | | | 0.32 | 12.96 | |
| | Смена дверных приборов: пружины | шт | 2.000 | 1.320 | 150.29 | | 93.29 | 243.58 |
| | 15мк-н - 52 | | 2.000 | 1.320 | 150.29 | 2.16 | 93.29 | 243.58 |
| | Пружина дверная (на подъезд) | шт | | | | 2 | 87.20 | |
| | Шуруп 25*2,5 | кг | | | | 0.16 | 6.09 | |
| | Смена дверных приборов: шпингалеты | шт | 2.000 | 3.400 | 387.12 | | 58.32 | 445.44 |
| | 15мк-н - 52 | | 2.000 | 3.400 | 387.12 | 2.2 | 58.32 | 445.44 |
| | Шпингалет | шт | | | | 2 | 50.22 | |
| | Шуруп 30*3 | кг | | | | 0.2 | 8.10 | |
| | Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по заматке при площ стекол до 1 м2 | м2 | 2.320 | 2.807 | 303.18 | | 878.55 | 1181.73 |

| Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|---|--------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| | 15мк-н - 52 | | 2.320 | 2.807 | 303.18 | 11.8854 | 878.55 | 1181.73 |
| | Гвозди 1,6*25 | кг | | | | 0.007 | 0.35 | |
| | Стекло 4мм | м2 | | | | 2.4128 | 821.41 | |
| | Штапик оконный | м | | | | 9.4656 | 56.79 | |
| | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами | | 1474.900 | 15.699 | 1685.68 | | | 1685.68 |
| | Очистка подвалов от мусора | м2 | 474.900 | 5.699 | 547.08 | | | 547.08 |
| | 15мк-н - 52 | | 474.900 | 5.699 | 547.08 | 0 | | 547.08 |
| | Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов | м2 | 1000.000 | 10.000 | 1138.60 | | | 1138.60 |
| | 15мк-н - 52 | | 1000.000 | 10.000 | 1138.60 | 0 | | 1138.60 |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов | | 35.000 | 29.340 | 3768.72 | | 132.37 | 3901.09 |
| | Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона | шт | 32.000 | 8.000 | 1027.60 | | | 1027.60 |
| | 15мк-н - 52 | | 32.000 | 8.000 | 1027.60 | 0 | | 1027.60 |
| | Перевод ГВС по телефонограмме | шт | 2.000 | 1.000 | 128.45 | | | 128.45 |
| | 15мк-н - 52 | | 2.000 | 1.000 | 128.45 | 0 | | 128.45 |
| | Подготовка ИТП к отопительному сезону | шт | 1.000 | 20.340 | 2612.67 | | 132.37 | 2745.04 |
| | 15мк-н - 52 | | 1.000 | 20.340 | 2612.67 | 3.652 | 132.37 | 2745.04 |
| | Болт 16*70 | кг | | | | 0.3 | 19.05 | |
| | Гайка М 16 | кг | | | | 0.05 | 5.13 | |
| | Паранит 3мм | кг | | | | 0.252 | 26.17 | |
| | Прокладки паранитовые 80 | шт | | | | 2 | 56.72 | |
| | Прокладки паранитовые д-50 | шт | | | | 1 | 21.87 | |
| | Резина листовая | кг | | | | 0.05 | 3.43 | |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов | | 12.800 | 3.686 | 419.73 | | | 419.73 |
| | Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см. | м2 | 12.800 | 3.686 | 419.73 | | | 419.73 |
| | 15мк-н - 52 | | 12.800 | 3.686 | 419.73 | 0 | | 419.73 |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд | | 2005.931 | 22.914 | 2411.25 | | 1098.06 | 3509.31 |
| | Выкашивание газонов: газонокосилкой | м2 | 2000.000 | 20.000 | 2102.40 | | 39.99 | 2142.39 |
| | 15мк-н - 52 | | 2000.000 | 20.000 | 2102.40 | 4.42 | 39.99 | 2142.39 |
| | Леска 3,0 | м | | | | 4.38 | 24.79 | |
| | Масло SHTIL | л | | | | 0.04 | 15.20 | |
| | Заполнение песочницы песком | песочн | 1.000 | 0.110 | 11.46 | | 974.38 | 985.84 |
| | 15мк-н - 52 | | 1.000 | 0.110 | 11.46 | 1.455 | 974.38 | 985.84 |
| | Песок раств. | т | | | | 1.455 | 974.38 | |

| Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|--|-----|----------------|------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| | Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров | м2 | 3.101 | 0.425 | 49.59 | | 44.33 | 93.92 |
| | 15мк-н - 52 | | 3.101 | 0.425 | 49.59 | 0.5862 | 44.33 | 93.92 |
| | Олифа | кг | | | | 0.1024 | 5.73 | |
| | Эмаль ПФ-115 серая | кг | | | | 0.4838 | 38.60 | |
| | Окраска ранее окрашенных металлических ограждений | м | 1.830 | 2.379 | 247.80 | | 39.36 | 287.16 |
| | 15мк-н - 52 | | 1.830 | 2.379 | 247.80 | 0.5162 | 39.36 | 287.16 |
| | Олифа | кг | | | | 0.077 | 4.31 | |
| | Эмаль ПФ-115 серая | кг | | | | 0.4392 | 35.05 | |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш | | 944.500 | 73.314 | 8389.97 | | 13.47 | 8403.44 |
| | Очистка желобов от грязи и листьев | м2 | 33.000 | 2.640 | 300.59 | | | 300.59 |
| | 15мк-н - 52 | | 33.000 | 2.640 | 300.59 | 0 | | 300.59 |
| | Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек. | м2 | 145.000 | 41.760 | 4754.79 | | | 4754.79 |
| | 15мк-н - 52 | | 145.000 | 41.760 | 4754.79 | 0 | | 4754.79 |
| | Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев | м2 | 740.000 | 7.400 | 842.56 | | | 842.56 |
| | 15мк-н - 52 | | 740.000 | 7.400 | 842.56 | 0 | | 842.56 |
| | Переноска водосточных труб: с люлек | м | 10.000 | 12.500 | 1441.25 | | 4.54 | 1445.79 |
| | 15мк-н - 52 | | 10.000 | 12.500 | 1441.25 | 0.1 | 4.54 | 1445.79 |
| | Проволока вязальная | кг | | | | 0.1 | 4.54 | |
| | Ремонт жалюзи слуховых окон | шт | 2.000 | 2.100 | 269.74 | | 5.23 | 274.97 |
| | 15мк-н - 52 | | 2.000 | 2.100 | 269.74 | 0.12 | 5.23 | 274.97 |
| | Гвозди 40*2 | кг | | | | 0.12 | 5.23 | |
| | Установка и укрепление водосточных труб (б/у) | м | 7.500 | 3.172 | 361.22 | | 1.70 | 362.92 |
| | 15мк-н - 52 | | 7.500 | 3.172 | 361.22 | 0.0375 | 1.70 | 362.92 |
| | Проволока вязальная | кг | | | | 0.0375 | 1.70 | |
| | Установка и укрепление отливов б/у (отметов б/у) водосточных труб | шт | 4.000 | 2.440 | 277.82 | | 2.00 | 279.82 |
| | 15мк-н - 52 | | 4.000 | 2.440 | 277.82 | 8 | 2.00 | 279.82 |
| | Саморез 3,5*25 | шт | | | | 8 | 2.00 | |
| | Установка и укрепление ухватов б/у для водосточных труб | шт | 3.000 | 1.302 | 142.00 | | | 142.00 |
| | 15мк-н - 52 | | 3.000 | 1.302 | 142.00 | 0 | | 142.00 |
| | Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед | | 147.650 | 103.282 | 12285.19 | | 3447.83 | 15733.02 |
| | Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов ХВС | м2 | 0.800 | 1.032 | 134.54 | | 195.13 | 329.67 |
| | 15мк-н - 52 | | 0.800 | 1.032 | 134.54 | 0.68 | 195.13 | 329.67 |
| | Скотч 50мм/66 м | шт | | | | 0.64 | 31.36 | |

| Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|---|--------|-------------|------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|---------|
| | Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) | м3 | | | | 0.04 | 163.77 | |
| | Запуск системы отопления | 1000 м | 6.903 | 10.078 | 1294.57 | | | 1294.57 |
| | 15мк-н - 52 | | 6.903 | 10.078 | 1294.57 | 0 | | 1294.57 |
| | Изоляция трубопроводов отопления | 1 м3 | 0.250 | 3.792 | 494.43 | | 1473.79 | 1968.22 |
| | 15мк-н - 52 | | 0.250 | 3.792 | 494.43 | 4.485 | 1473.79 | 1968.22 |
| | Скотч 50мм/66 м | шт | | | | 4.175 | 204.57 | |
| | Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) | м3 | | | | 0.31 | 1269.22 | |
| | Масляная окраска метал поверхностей трубопроводов, отопления ,:диаметром менее 50 мм, за 2 раза | м2 | 1.897 | 1.555 | 181.59 | | 27.14 | 208.73 |
| | 15мк-н - 52 | | 1.897 | 1.555 | 181.59 | 0.5179 | 27.14 | 208.73 |
| | Лак БТ (кузбаслак) | кг | | | | 0.4667 | 24.27 | |
| | Олифа | кг | | | | 0.0512 | 2.87 | |
| | Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках | 1000 м | 6.000 | 24.000 | 3082.80 | | | 3082.80 |
| | 15мк-н - 52 | | 6.000 | 24.000 | 3082.80 | 0 | | 3082.80 |
| | Очистка канализационной сети: внутренней | м | 110.000 | 40.700 | 4438.74 | | | 4438.74 |
| | 15мк-н - 52 | | 110.000 | 40.700 | 4438.74 | 0 | | 4438.74 |
| | Очистка канализационной сети: дворовой | м | 6.000 | 7.440 | 811.41 | | | 811.41 |
| | 15мк-н - 52 | | 6.000 | 7.440 | 811.41 | 0 | | 811.41 |
| | Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм | 1 раст | 6.000 | 3.480 | 460.72 | | 8.75 | 469.47 |
| | 15мк-н - 52 | | 6.000 | 3.480 | 460.72 | 1.62 | 8.75 | 469.47 |
| | Цемент | кг | | | | 1.62 | 8.75 | |
| | Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС | м3 | 1.800 | 2.635 | 300.04 | | | 300.04 |
| | 15мк-н - 52 | | 1.800 | 2.635 | 300.04 | 0 | | 300.04 |
| | Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм | шт | 1.000 | 1.180 | 151.57 | | 363.91 | 515.48 |
| | 15мк-н - 52 | | 1.000 | 1.180 | 151.57 | 1.0122 | 363.91 | 515.48 |
| | Лен сантехнический | кг | | | | 0.0122 | 2.65 | |
| | Шаров. кран-ручка ду25 | шт | | | | 1 | 361.26 | |
| | Смена вентилей ХВС диаметром : 32 мм | шт | 1.000 | 1.180 | 151.57 | | 496.67 | 648.24 |
| | 15мк-н - 52 | | 1.000 | 1.180 | 151.57 | 1.012 | 496.67 | 648.24 |
| | Лен сантехнический | кг | | | | 0.012 | 2.60 | |
| | Шаровый кран ручка ду 32 | шт | | | | 1 | 494.07 | |
| | Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм | шт | 1.000 | 0.930 | 119.46 | | 196.52 | 315.98 |
| | 15мк-н - 52 | | 1.000 | 0.930 | 119.46 | 1.007 | 196.52 | 315.98 |
| | Лен сантехнический | кг | | | | 0.007 | 1.52 | |
| | Шаровый кран ду 20 | шт | | | | 1 | 195.00 | |
| | Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 20 мм | м | 1.000 | 0.990 | 127.16 | | 55.18 | 182.34 |
| | 15мк-н - 52 | | 1.000 | 0.990 | 127.16 | 0.0017 | 55.18 | 182.34 |

| Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|---|-----|----------------|------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| | Труба 20 | т | | | | 0.0017 | 55.18 | |
| | Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 20 мм | м | 1.000 | 0.990 | 112.72 | | 55.18 | 167.90 |
| | 15мк-н - 52 | | 1.000 | 0.990 | 112.72 | 0.0017 | 55.18 | 167.90 |
| | Труба 20 | т | | | | 0.0017 | 55.18 | |
| | Установка кранов для спуска воды , диаметром 15,20 мм из системы ХВС | шт | 1.000 | 1.100 | 141.29 | | 172.52 | 313.81 |
| | 15мк-н - 52 | | 1.000 | 1.100 | 141.29 | 2.007 | 172.52 | 313.81 |
| | Лен сантехнический | кг | | | | 0.007 | 1.52 | |
| | Сгон д-15 | шт | | | | 1 | 16.00 | |
| | Шаров. кран-ручка ду15 | шт | | | | 1 | 155.00 | |
| | Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС | шт | 1.000 | 1.100 | 141.29 | | 172.52 | 313.81 |
| | 15мк-н - 52 | | 1.000 | 1.100 | 141.29 | 2.007 | 172.52 | 313.81 |
| | Лен сантехнический | кг | | | | 0.007 | 1.52 | |
| | Сгон д-15 | шт | | | | 1 | 16.00 | |
| | Шаров. кран-ручка ду15 | шт | | | | 1 | 155.00 | |
| | Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления | шт | 1.000 | 1.100 | 141.29 | | 230.52 | 371.81 |
| | 15мк-н - 52 | | 1.000 | 1.100 | 141.29 | 2.007 | 230.52 | 371.81 |
| | Лен сантехнический | кг | | | | 0.007 | 1.52 | |
| | Сгон д 20 | шт | | | | 1 | 34.00 | |
| | Шаровый кран ду 20 | шт | | | | 1 | 195.00 | |
| | Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен | | 13.000 | 1.820 | 240.95 | | 12.62 | 253.57 |
| | Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором | м | 13.000 | 1.820 | 240.95 | | 12.62 | 253.57 |
| | 15мк-н - 52 | | 13.000 | 1.820 | 240.95 | 2.0821 | 12.62 | 253.57 |
| | Песок раств. | т | | | | 0.0021 | 1.39 | |
| | Цемент | кг | | | | 2.08 | 11.23 | |
| | Итого: | | 4657.37 | 275.413 | 32144.39 | 71.98 | 6102.20 | 38246.59 |

Сдал: Витя Вяткина И.У.
подпись МП

Исполнитель: Ю.А. Давыдов - Ю.К. Давыдов

Принял: _____
подпись МП

Представитель собственников МКД №52, 15-м-р №627. Олешук О.И.

Олешук