

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "15мк-н - 54". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У". По договору "договор-подряда №242-П/2004 от 01.07.04". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>27.383</b>	<b>31.872</b>	<b>3841.43</b>			<b>3841.43</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.064	4.128	530.24			530.24
	15мк-н - 54		2.064	4.128	530.24	0		530.24
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	3.611	9.389	1205.97			1205.97
	15мк-н - 54		3.611	9.389	1205.97	0		1205.97
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.936	1.048	134.65			134.65
	15мк-н - 54		0.936	1.048	134.65	0		134.65
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	7.902	12.288	1399.07			1399.07
	15мк-н - 54		7.902	12.288	1399.07	0		1399.07
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	12.870	5.019	571.50			571.50
	15мк-н - 54		12.870	5.019	571.50	0		571.50
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>49.520</b>	<b>56.120</b>	<b>6705.65</b>		<b>32141.50</b>	<b>38847.15</b>
	Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами	шт	12.000	10.920	1243.35		875.18	2118.53
	15мк-н - 54		12.000	10.920	1243.35	48.276	875.18	2118.53
	Угольник 15	шт				48	864.00	
	Шуруп 30*3	кг				0.276	11.18	
	Остекление новых окон стеклом толщ 4 мм со спаренным переплетом	м2	7.712	11.822	1346.11		4056.11	5402.22
	15мк-н - 54		7.712	11.822	1346.11	59.3438	4056.11	5402.22
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0386	1.94	
	Стекло 4мм	м2				12.1078	3770.99	
	Штапик оконный	м				47.1974	283.18	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	6.000	3.960	450.89		279.86	730.75
	15мк-н - 54		6.000	3.960	450.89	6.48	279.86	730.75
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				6	261.60	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.48	18.26	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	10.000	12.100	1306.80		3485.39	4792.19
	15мк-н - 54		10.000	12.100	1306.80	51.23	3485.39	4792.19
	Гвозди 1,6*25	кг				0.03	1.51	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Стекло 4мм	м2				10.4	3239.08	
	Штапик оконный	м				40.8	244.80	
	Снятие оконных переплетов: остекленных	м2	5.808	3.078	329.49			329.49
	15мк-н - 54		5.808	3.078	329.49	0		329.49
	Установка неостекленных оконных переплетов: глухих	створ	4.000	3.920	541.90		11446.48	11988.38
	15мк-н - 54		4.000	3.920	541.90	4.16	11446.48	11988.38
	Оконн. блок	шт				4	11440.00	
	Шуруп 30*3	кг				0.16	6.48	
	Установка неостекленных оконных переплетов: створных	створ	4.000	10.320	1487.11		11998.48	13485.59
	15мк-н - 54		4.000	10.320	1487.11	12.16	11998.48	13485.59
	Оконн. блок спаренный 1,32*0,55 с форточкой	шт				4	11927.20	
	Петля накладная 40 мм	шт				8	64.80	
	Шуруп 30*3	кг				0.16	6.48	
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>4202.800</b>	<b>44.686</b>	<b>4803.12</b>			<b>4803.12</b>
	Очистка подвалов от мусора	м2	1328.800	15.946	1530.78			1530.78
	15мк-н - 54		1328.800	15.946	1530.78	0		1530.78
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	2874.000	28.740	3272.34			3272.34
	15мк-н - 54		2874.000	28.740	3272.34	0		3272.34
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>35.000</b>	<b>29.340</b>	<b>3768.72</b>		<b>132.37</b>	<b>3901.09</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	15мк-н - 54		32.000	8.000	1027.60	0		1027.60
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	128.45			128.45
	15мк-н - 54		2.000	1.000	128.45	0		128.45
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67		132.37	2745.04
	15мк-н - 54		1.000	20.340	2612.67	3.652	132.37	2745.04
	Болт 16*70	кг				0.3	19.05	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Паранит 3мм	кг				0.252	26.17	
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.05	3.43	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован</b>		<b>164.826</b>	<b>32.252</b>	<b>3772.88</b>		<b>1382.63</b>	<b>5155.51</b>
	Окраска клеевыми составами: простая	м2	47.040	7.526	828.05		167.34	995.39

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 54		47.040	7.526	828.05	10.8662	167.34	995.39
	Шпаклевка	кг				10.8662	167.34	
	Окраска масляными составами :плитусов	м2	2.820	1.241	143.06		47.72	190.78
	15мк-н - 54		2.820	1.241	143.06	0.8262	47.72	190.78
	Олифа	кг				0.0902	5.05	
	Шпаклевка	кг				0.3497	5.39	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0.3863	37.28	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхн радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раз	м2	1.836	1.395	162.90		34.08	196.98
	15мк-н - 54		1.836	1.395	162.90	0.4608	34.08	196.98
	Олифа	кг				0.1652	9.25	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.2956	24.83	
	Перетирка штукатурки:внутренних помещений	м2	18.820	6.022	694.38		54.78	749.16
	15мк-н - 54		18.820	6.022	694.38	3.5758	54.78	749.16
	Штукатурка гипсовая	кг				3.5758	54.78	
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения:за 1 раз стен ,потолков	м2	47.040	3.528	453.17		406.11	859.28
	15мк-н - 54		47.040	3.528	453.17	6.1152	406.11	859.28
	Грунтовка	кг				6.1152	406.11	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	46.190	9.700	1147.21		618.20	1765.41
	15мк-н - 54		46.190	9.700	1147.21	7.6675	618.20	1765.41
	Олифа	кг				0.9238	51.73	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				6.7437	566.47	
	Ремонт штук внутр стен по камню и бетону цем-изв р-ром, площадью отдел мест: до 1м2 толщ сл до 20мм	м2	1.080	2.840	344.11		54.40	398.51
	15мк-н - 54		1.080	2.840	344.11	8.1648	54.40	398.51
	Известь	кг				3.3264	28.27	
	Цемент	кг				4.8384	26.13	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущ ремонта полов помещен общего пользования</b>		<b>6.000</b>	<b>4.800</b>	<b>546.53</b>		<b>135.43</b>	<b>681.96</b>
	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2	мест	6.000	4.800	546.53		135.43	681.96
	15мк-н - 54		6.000	4.800	546.53	25.08	135.43	681.96
	Цемент	кг				25.08	135.43	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>		<b>38.400</b>	<b>11.059</b>	<b>1259.20</b>			<b>1259.20</b>
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	38.400	11.059	1259.20			1259.20
	15мк-н - 54		38.400	11.059	1259.20	0		1259.20

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насаждений</b>		<b>2441.476</b>	<b>67.082</b>	<b>7187.78</b>		<b>3365.12</b>	<b>10552.90</b>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	2400.000	24.000	2522.88		47.99	2570.87
	15мк-н - 54		2400.000	24.000	2522.88	5.304	47.99	2570.87
	Леска 3,0	м				5.256	29.75	
	Масло SHTIL	л				0.048	18.24	
	Заполнение песочницы песком	песочн	2.000	0.220	22.91		1948.77	1971.68
	15мк-н - 54		2.000	0.220	22.91	2.91	1948.77	1971.68
	Песок раств.	т				2.91	1948.77	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	9.800	1.343	156.73		143.95	300.68
	15мк-н - 54		9.800	1.343	156.73	1.9208	143.95	300.68
	Олифа	кг				0.392	21.95	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.5288	122.00	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	18.676	24.279	2528.88		484.28	3013.16
	15мк-н - 54		18.676	24.279	2528.88	5.7895	484.28	3013.16
	Олифа	кг				1.3073	73.21	
	Эмаль ПФ-115 морск. волна	кг				2.976	290.87	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.5062	120.20	
	Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов	1 п.м.	8.000	10.400	1184.14		740.13	1924.27
	15мк-н - 54		8.000	10.400	1184.14	1.07	740.13	1924.27
	Брусok 50*50*6000	м3				0.05	319.25	
	Гвозди 2,5*50	кг				0.96	45.64	
	Доска обрeзн. 25*4000	м3				0.06	375.24	
	Формовочная обрезка деревьев высотой: более 5 м	дерев	3.000	6.840	772.24			772.24
	15мк-н - 54		3.000	6.840	772.24	0		772.24
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>267.400</b>	<b>70.925</b>	<b>8141.19</b>		<b>1498.96</b>	<b>9640.15</b>
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	216.000	62.208	7083.00			7083.00
	15мк-н - 54		216.000	62.208	7083.00	0		7083.00
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	38.400	0.384	43.72			43.72
	15мк-н - 54		38.400	0.384	43.72	0		43.72
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	3.000	3.150	404.62		7.85	412.47
	15мк-н - 54		3.000	3.150	404.62	0.18	7.85	412.47
	Гвозди 40*2	кг				0.18	7.85	
	Установка жалюзи слуховых окон: глухих	створ	1.000	0.980	135.47		1488.62	1624.09
	15мк-н - 54		1.000	0.980	135.47	1.04	1488.62	1624.09
	Рама слух.окна 0,79*0,69 жалюзи	шт				1	1487.00	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Шуруп 30*3	кг				0.04	1.62	
	Установка и укрепление водосточных труб ( б/у)	м	5.000	2.115	240.81		1.13	241.94
	15мк-н - 54		5.000	2.115	240.81	0.025	1.13	241.94
	Проволока вязальная	кг				0.025	1.13	
	Установка и укрепление отливов б/у ( отметов б/у ) водосточных труб	шт	2.000	1.220	138.91		1.00	139.91
	15мк-н - 54		2.000	1.220	138.91	4	1.00	139.91
	Саморез 3,5*25	шт				4	1.00	
	Установка и укрепление ухватов б/у для водосточных труб	шт	2.000	0.868	94.66		0.36	95.02
	15мк-н - 54		2.000	0.868	94.66	0.008	0.36	95.02
	Проволока вязальная	кг				0.008	0.36	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b>		<b>6.320</b>	<b>31.663</b>	<b>4067.14</b>			<b>4067.14</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	6.320	31.663	4067.14			4067.14
	15мк-н - 54		6.320	31.663	4067.14	0		4067.14
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</b>		<b>293.364</b>	<b>214.909</b>	<b>25696.66</b>		<b>3064.87</b>	<b>28761.53</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	19.934	29.104	3738.36			3738.36
	15мк-н - 54		19.934	29.104	3738.36	0		3738.36
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.180	2.731	355.99		1061.13	1417.12
	15мк-н - 54		0.180	2.731	355.99	3.2292	1061.13	1417.12
	Скотч 50мм/66 м	шт				3.006	147.29	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.2232	913.84	
	Масляная окраска метал поверхностей трубопроводов, отопления ,:диаметром более 50 мм, за 2 раза	м2	1.806	0.849	99.09		25.83	124.92
	15мк-н - 54		1.806	0.849	99.09	0.4931	25.83	124.92
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.4443	23.10	
	Олифа	кг				0.0488	2.73	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	17.244	68.976	8859.97			8859.97
	15мк-н - 54		17.244	68.976	8859.97	0		8859.97
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	230.000	85.100	9281.01			9281.01
	15мк-н - 54		230.000	85.100	9281.01	0		9281.01
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	6.000	7.440	811.41			811.41
	15мк-н - 54		6.000	7.440	811.41	0		811.41
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	4.200	6.149	700.10			700.10

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 54		4.200	6.149	700.10	0		700.10
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	151.57		363.91	515.48
	15мк-н - 54		1.000	1.180	151.57	1.0122	363.91	515.48
	Лен сантехнический	кг				0.0122	2.65	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	361.26	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	151.57		363.86	515.43
	15мк-н - 54		1.000	1.180	151.57	1.012	363.86	515.43
	Лен сантехнический	кг				0.012	2.60	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	361.26	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	1.000	0.930	119.46		196.52	315.98
	15мк-н - 54		1.000	0.930	119.46	1.007	196.52	315.98
	Лен сантехнический	кг				0.007	1.52	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	195.00	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	2.000	2.180	280.02		163.67	443.69
	15мк-н - 54		2.000	2.180	280.02	0.0048	163.67	443.69
	Труба 25	т				0.0048	163.67	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.000	1.980	254.33		110.36	364.69
	15мк-н - 54		2.000	1.980	254.33	0.0033	110.36	364.69
	Труба 20	т				0.0033	110.36	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	1.500	1.335	152.00		66.08	218.08
	15мк-н - 54		1.500	1.335	152.00	0.0019	66.08	218.08
	Труба ду 15	т				0.0019	66.08	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.500	2.475	317.91		137.95	455.86
	15мк-н - 54		2.500	2.475	317.91	0.0041	137.95	455.86
	Труба 20	т				0.0041	137.95	
	Установка кранов для спуска воды , диаметром 15,20 мм из системы ХВС	шт	1.000	1.100	141.29		172.52	313.81
	15мк-н - 54		1.000	1.100	141.29	2.007	172.52	313.81
	Лен сантехнический	кг				0.007	1.52	
	Сгон д-15	шт				1	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	155.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	1.000	1.100	141.29		230.52	371.81
	15мк-н - 54		1.000	1.100	141.29	2.007	230.52	371.81
	Лен сантехнический	кг				0.007	1.52	
	Сгон д 20	шт				1	34.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	195.00	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	1.000	1.100	141.29		172.52	313.81
	15мк-н - 54		1.000	1.100	141.29	2.007	172.52	313.81
	Лен сантехнический	кг				0.007	1.52	
	Сгон д-15	шт				1	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	155.00	
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен</b>		<b>13.000</b>	<b>1.820</b>	<b>240.95</b>		<b>12.62</b>	<b>253.57</b>
	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором	м	13.000	1.820	240.95		12.62	253.57
	15мк-н - 54		13.000	1.820	240.95	2.0821	12.62	253.57
	Песок раств.	т				0.0021	1.39	
	Цемент	кг				2.08	11.23	
	<b>Итого:</b>		<b>7545.49</b>	<b>596.528</b>	<b>70031.25</b>	<b>285.18</b>	<b>41733.50</b>	<b>111764.75</b>

Сдал: Виль Вяткина В.Ф.  
подпись МП

Исполнитель: Ю.И. Давыденко

Принял: \_\_\_\_\_  
подпись МП

Представитель собственников МКД №54, 15-м-р-КВ59 - Волочинская Н.В.

Виль