

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по **31.12.16**

По Строение "177 квартал - 1" По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору "договор-подряда №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	177 квартал - 1		4215.991	272.250	32741.41	5.1	1222.63	33964.04
	<b>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</b>		<b>4146.455</b>	<b>155.110</b>	<b>17410.72</b>		<b>1217.50</b>	<b>18628.22</b>
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>11.455</b>	<b>28.250</b>	<b>3408.00</b>			<b>3408.00</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.360	5.440	698.77			698.77
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	2.369	6.159	791.17			791.17
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.558	0.625	80.28			80.28
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.864	15.127	1722.36			1722.36
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	2.304	0.899	115.42			115.42
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</b>		<b>3875.000</b>	<b>51.980</b>	<b>5476.88</b>		<b>1217.50</b>	<b>6694.38</b>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	3861.000	38.610	4058.68			4058.68
	Заполнение песочницы песком	песочн	1.000	0.110	11.46		615.58	627.04
	Песок раств.	т				1.455	615.58	
	Окраска по металлу вновь установленных ограждений	м2	9.000	6.660	719.28		101.29	820.57
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.107	101.29	
	Ремонт деревянных скамеек без спинки и со спинкой с металлич. опорами с окраской(замена досок)	шт	4.000	6.600	687.46		500.63	1188.09
	Доска обрезная 40 мм	м3				0.048	266.21	
	Шуруп 30*3	кг				0.04	1.62	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2.4	232.80	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>260.000</b>	<b>74.880</b>	<b>8525.84</b>			<b>8525.84</b>
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек.	м2	260.000	74.880	8525.84			8525.84
	<b>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</b>		<b>69.536</b>	<b>117.140</b>	<b>15330.69</b>		<b>5.13</b>	<b>15335.82</b>
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>41.000</b>	<b>36.340</b>	<b>4519.39</b>		<b>5.13</b>	<b>4524.52</b>

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		5.13	2469.32
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	8.000	8.000	1027.60			1027.60
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</i>		3.200	16.032	2491.85			2491.85
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	3.200	16.032	2491.85			2491.85
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</i>		25.336	64.768	8319.45			8319.45
	Запуск системы отопления	1000 м	14.400	21.024	2700.53			2700.53
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	10.936	43.744	5618.92			5618.92
	<b>Итого:</b>		<b>4215.99</b>	<b>272.250</b>	<b>32741.41</b>	<b>5.10</b>	<b>1222.63</b>	<b>33964.04</b>

Сдал: Суров / Прохорова  
подпись МП

Принял: Чернышев № 42.  
подпись МП

Измерен МЭО-2 Сушиль Сушиль ОВ