

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "177 квартал - 14". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н. ЖЭО-2". По договору "договор-подряда №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<b>177 квартал - 14</b>		<b>3671.042</b>	<b>340.156</b>	<b>41209.38</b>	<b>93.0526</b>	<b>9716.02</b>	<b>50925.40</b>
	<b>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</b>		<b>3457.606</b>	<b>131.699</b>	<b>15059.76</b>		<b>3056.58</b>	<b>18116.34</b>
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>13.846</b>	<b>27.327</b>	<b>3290.26</b>			<b>3290.26</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.685	2.740	351.95			351.95
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	2.358	6.131	787.50			787.50
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.458	1.633	209.75			209.75
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.845	15.068	1715.63			1715.63
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	4.500	1.755	225.43			225.43
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>14.000</b>	<b>17.430</b>	<b>1984.58</b>		<b>2336.56</b>	<b>4321.14</b>
	Смена дверных приборов: пружины	шт	4.000	2.640	300.59		328.18	628.77
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				4	316.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.32	12.18	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	шт	4.000	6.800	774.25		78.20	852.45
	Шпингалет	шт				4	62.00	
	Шуруп 30*3	кг				0.4	16.20	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	5.000	7.750	882.41		1930.18	2812.59
	Гвозди 1,6*25	кг				0.025	1.26	
	Стекло 4мм	м2				5.15	1806.52	
	Штапик оконный	м				30.6	122.40	
	Укрепление дверных коробок: без конопатки	1 коро	1.000	0.240	27.33			27.33
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>1949.000</b>	<b>19.490</b>	<b>2219.13</b>			<b>2219.13</b>
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	1949.000	19.490	2219.13			2219.13
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</b>		<b>1317.260</b>	<b>27.833</b>	<b>2953.89</b>		<b>711.88</b>	<b>3665.77</b>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	1300.000	13.000	1366.56			1366.56
	Заполнение песочницы песком	песочн	0.500	0.055	5.73		307.79	313.52
	Песок раств.	т				0.7275	307.79	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	3.000	1.860	193.74		83.93	277.67
	Олифа	кг				0.09	4.73	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.9	79.20	
	Окраска качелей - маятников	качели	1.000	1.450	151.03		39.93	190.96
	Олифа	кг				0.09	4.73	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.4	35.20	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	5.260	2.998	354.60		17.77	372.37
	Пудра алюминиевая	кг				0.0631	9.26	
	Уайт-спирит	л				0.1912	8.51	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	2.500	1.650	171.86		113.95	285.81
	Олифа	кг				0.075	3.95	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.25	110.00	
	Окраска турника	турник	1.000	0.700	72.91		17.06	89.97
	Олифа	кг				0.04	2.10	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.17	14.96	
	Окраска шведских стенок, лестниц	лестни	4.000	6.120	637.46		131.45	768.91
	Олифа	кг				0.09	4.73	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.44	126.72	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>163.500</b>	<b>39.619</b>	<b>4611.90</b>		<b>8.14</b>	<b>4620.04</b>
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	96.000	7.680	874.44			874.44
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	50.000	14.400	1639.58			1639.58
	Переноска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	м	12.500	8.625	994.46		5.67	1000.13
	Проволока вязальная	кг				0.125	5.67	
	Ремонт оконных переплетов слуховых окон	створ	3.000	2.850	324.50		0.39	324.89
	Саморез 3,5*16	шт				3	0.39	
	Ремонт чердачных люков	шт	2.000	6.064	778.92		2.08	781.00
	Гвозди 3*70	кг				0.06	2.08	
	<b>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</b>		<b>213.436</b>	<b>208.457</b>	<b>26149.62</b>		<b>6659.44</b>	<b>32809.06</b>
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>36.000</b>	<b>34.340</b>	<b>4410.97</b>			<b>4410.97</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	28.000	7.000	899.15			899.15
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67			2612.67



Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	7.000	7.000	899.15			899.15
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</i>		3.200	16.032	2491.85		0.14	2491.99
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	3.200	16.032	2491.85		0.14	2491.99
	Лен сантехнический	кг				0.0006	0.14	
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</i>		174.236	158.085	19246.80		6659.30	25906.10
	Запуск системы отопления	1000 м	13.516	19.733	2534.75			2534.75
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.010	0.152	19.78		106.54	126.32
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	67.30	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124	39.24	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.010	0.152	19.78		106.54	126.32
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	67.30	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124	39.24	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.010	0.152	19.78		72.89	92.67
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.835	33.65	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124	39.24	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	11.690	46.760	6006.32			6006.32
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	100.000	37.000	4035.22			4035.22
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм	1 раст	4.000	2.800	316.12		7.89	324.01
	Цемент	кг				1.16	7.89	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	14.000	20.496	2333.67			2333.67
	Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм	шт	1.000	1.180	151.57		1409.71	1561.28
	Лен сантехнический	кг				0.012	2.60	
	Олифа	кг				0.012	0.63	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				1	1406.48	
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	4.000	4.720	606.28		712.95	1319.23
	Лен сантехнический	кг				0.048	10.42	
	Олифа	кг				0.048	2.53	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				4	700.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 32 мм	шт	1.000	1.180	151.57		1409.71	1561.28
	Лен сантехнический	кг				0.012	2.60	
	Олифа	кг				0.012	0.63	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				1	1406.48	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	6.000	5.580	716.75		515.32	1232.07

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Лен сантехнический	кг				0.042	9.11	
	Олифа	кг				0.042	2.21	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				6	504.00	
	<b>Смена вентиля ГВС диаметром : 20мм</b>	шт	<b>6.000</b>	<b>5.580</b>	<b>716.75</b>		<b>641.32</b>	<b>1358.07</b>
	Лен сантехнический	кг				0.042	9.11	
	Олифа	кг				0.042	2.21	
	Шаровый кран ду 20	шт				6	630.00	
	<b>Смена вентиля отопления диаметром : 15 мм</b>	шт	<b>4.000</b>	<b>3.720</b>	<b>477.83</b>		<b>343.55</b>	<b>821.38</b>
	Лен сантехнический	кг				0.028	6.08	
	Олифа	кг				0.028	1.47	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				4	336.00	
	<b>Смена вентиля отопления диаметром : 20 мм</b>	шт	<b>6.000</b>	<b>5.580</b>	<b>716.75</b>		<b>641.32</b>	<b>1358.07</b>
	Лен сантехнический	кг				0.042	9.11	
	Олифа	кг				0.042	2.21	
	Шаровый кран ду 20	шт				6	630.00	
	<b>Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления</b>	шт	<b>3.000</b>	<b>3.300</b>	<b>423.88</b>		<b>691.56</b>	<b>1115.44</b>
	Лен сантехнический	кг				0.021	4.56	
	Сгон д 20	шт				3	102.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				3	585.00	
	<b>Итого:</b>		<b>3671.04</b>	<b>340.156</b>	<b>41209.38</b>	<b>93.05</b>	<b>9716.02</b>	<b>50925.40</b>

Сдал: Султ. Т.Н. Проходанова  
подпись МП

кв. 44 Принял: ИЗООБ-Заберовская ИИ  
подпись МП  
Инженер №70-2 Султ. О.В. Сушкова