

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "177 квартал - 16д". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору "договор-подряда №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		4355.932	171.736	19579.84		1363.97	20943.81
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		66.032	33.703	4146.33			4146.33
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.854	15.416	1980.18			1980.18
	177 квартал - 16д		3.854	15.416	1980.18	0		1980.18
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	0.854	2.220	285.21			285.21
	177 квартал - 16д		0.854	2.220	285.21	0		285.21
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.774	0.867	111.35			111.35
	177 квартал - 16д		0.774	0.867	111.35	0		111.35
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	56.000	2.464	316.50			316.50
	177 квартал - 16д		56.000	2.464	316.50	0		316.50
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	4.030	12.533	1427.04			1427.04
	177 квартал - 16д		4.030	12.533	1427.04	0		1427.04
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	0.520	0.203	26.05			26.05
	177 квартал - 16д		0.520	0.203	26.05	0		26.05
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		3.500	4.235	457.38		1363.97	1821.35
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	3.500	4.235	457.38		1363.97	1821.35
	177 квартал - 16д		3.500	4.235	457.38	25.0425	1363.97	1821.35
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0175	0.88	
	Стекло 4мм	м2				3.605	1234.57	
	Штапик оконный	м				21.42	128.52	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		579.200	5.792	659.48			659.48
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	579.200	5.792	659.48			659.48
	177 квартал - 16д		579.200	5.792	659.48	0		659.48
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		2953.000	29.530	3104.19			3104.19
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	2953.000	29.530	3104.19			3104.19
	177 квартал - 16д		2953.000	29.530	3104.19	0		3104.19

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		754.200	98.476	11212.46			11212.46
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	327.100	94.205	10726.16			10726.16
	177 квартал - 16д		327.100	94.205	10726.16	0		10726.16
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	427.100	4.271	486.30			486.30
	177 квартал - 16д		427.100	4.271	486.30	0		486.30
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		85.347	84.586	10516.63		5.13	10521.76
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		33.000	28.340	3491.79		5.13	3496.92
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	177 квартал - 16д		32.000	8.000	1027.60	0		1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		5.13	2469.32
	177 квартал - 16д		1.000	20.340	2464.19	0.05	5.13	2469.32
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</i>		1.536	7.695	1196.10			1196.10
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	1.536	7.695	1196.10			1196.10
	177 квартал - 16д		1.536	7.695	1196.10	0		1196.10
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</i>		50.811	48.551	5828.74			5828.74
	Запуск системы отопления	1000 м	9.336	13.631	1750.85			1750.85
	177 квартал - 16д		9.336	13.631	1750.85	0		1750.85
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	3.475	13.900	1785.45			1785.45
	177 квартал - 16д		3.475	13.900	1785.45	0		1785.45
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	30.000	11.100	1210.57			1210.57
	177 квартал - 16д		30.000	11.100	1210.57	0		1210.57
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	8.000	9.920	1081.87			1081.87
	177 квартал - 16д		8.000	9.920	1081.87	0		1081.87
	Итого:		4441.28	256.322	30096.47	25.09	1369.10	31465.57

Сдал: Бирт / Проходимова /
инженер Сушикова /

Васильева Людмила Викторовна
Росин
177-16д-2