

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "177 квартал - 18". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н. ЖЭО-2". По договору "договор-подряда №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	177 квартал - 18		8792.037	563.328	66491.35	372.0405	21952.50	88443.85
	<b>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</b>		<b>8524.369</b>	<b>293.312</b>	<b>32611.18</b>		<b>7190.89</b>	<b>39802.07</b>
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>18.186</b>	<b>33.572</b>	<b>4091.95</b>			<b>4091.95</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.535	6.140	788.68			788.68
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	3.102	8.065	1035.97			1035.97
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.191	1.334	171.34			171.34
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.858	15.108	1720.24			1720.24
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	7.500	2.925	375.72			375.72
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>28.500</b>	<b>27.215</b>	<b>3080.97</b>		<b>3580.24</b>	<b>6661.21</b>
	Смена дверных приборов: пружины	шт	6.000	3.960	450.89		486.18	937.07
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				6	474.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.32	12.18	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	шт	6.000	10.200	1161.37		117.31	1278.68
	Шпингалет	шт				6	93.00	
	Шуруп 30*3	кг				0.6	24.31	
	Смена оконных приборов: ручки	шт	3.000	0.840	95.64		52.83	148.47
	Ручка-скоба (цинк)	шт				3	50.40	
	Шуруп 30*3	кг				0.06	2.43	
	Смена притворов дверных проемов с укреплением шурупами	м	4.000	0.960	109.31		40.53	149.84
	Притвор.планка 2000мм	шт				2	40.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.014	0.53	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	5.000	7.750	882.41		1930.18	2812.59
	Гвозди 1,6*25	кг				0.025	1.26	
	Стекло 4мм	м2				5.15	1806.52	
	Штапик оконный	м				30.6	122.40	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по заматке при площ стекол до 1 м2	м2	2.500	3.025	326.70		953.21	1279.91
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0075	0.38	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Стекло 4мм	м2				2.6	912.03	
	Штапик оконный	м				10.2	40.80	
	Укрепление дверных коробок: без конопатки	1 коро	2.000	0.480	54.65			54.65
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>722.383</b>	<b>86.424</b>	<b>9425.49</b>		<b>2479.08</b>	<b>11904.57</b>
	Окраска известковыми составами стен, потолков подвальных помещений	м2	720.000	86.400	9422.78		2479.08	11901.86
	Известь	кг				165.6	1407.60	
	Шл.шкурка	м2				5.76	1071.48	
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	2.383	0.024	2.71			2.71
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>		<b>3.000</b>	<b>1.500</b>	<b>170.79</b>		<b>142.80</b>	<b>313.59</b>
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит, плит козырек над балк и подъезд к стенам	м	3.000	1.500	170.79		142.80	313.59
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				1.02	142.80	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</b>		<b>7561.300</b>	<b>107.471</b>	<b>11594.32</b>		<b>915.57</b>	<b>12509.89</b>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	7500.000	75.000	7884.00			7884.00
	Заполнение песочницы песком	песочн	0.500	0.055	5.73		487.19	492.92
	Песок раств.	т				0.7275	487.19	
	Окраска деревянной скамьи со спинкой с металлическими опорами	шт	4.000	5.320	554.13		100.83	654.96
	Олифа	кг				0.11	5.79	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.08	95.04	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	40.800	23.256	2750.49		80.30	2830.79
	Пудра алюминиевая	кг				0.4896	71.79	
	Уайт-спирит	л				0.1912	8.51	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	16.000	3.840	399.97		247.25	647.22
	Олифа	кг				0.15	7.89	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2.72	239.36	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>187.000</b>	<b>36.250</b>	<b>4142.32</b>		<b>11.60</b>	<b>4153.92</b>
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	120.000	9.600	1093.06			1093.06
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	50.000	14.400	1639.58			1639.58
	Переновка водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	м	15.000	10.350	1193.35		6.80	1200.15
	Проволока вязальная	кг				0.15	6.80	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Ремонт оконных переплетов слуховых окон	створс	2.000	1.900	216.33		4.80	221.13
	Саморез 3,5*16	шт				40	4.80	
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта мусоропроводов</b>		<b>4.000</b>	<b>0.880</b>	<b>105.34</b>		<b>61.60</b>	<b>166.94</b>
	Ремонт загрузочных люков мусоропроводов	шт	4.000	0.880	105.34		61.60	166.94
	Болт 10*80	шт				8	5.60	
	Гайка	шт				8	56.00	
	<b>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</b>		<b>267.668</b>	<b>270.016</b>	<b>33880.17</b>		<b>14761.61</b>	<b>48641.78</b>
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>73.000</b>	<b>69.400</b>	<b>8903.93</b>			<b>8903.93</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	56.000	14.000	1798.30			1798.30
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	40.680	5225.35			5225.35
	Ревизия и ремонт терморегулятора на системе ГВС в ИТП	шт	1.000	0.720	81.98			81.98
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	14.000	14.000	1798.30			1798.30
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b>		<b>2.400</b>	<b>12.024</b>	<b>1868.89</b>		<b>0.10</b>	<b>1868.99</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	2.400	12.024	1868.89		0.10	1868.99
	Лен сантехнический	кг				0.0005	0.10	
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</b>		<b>192.268</b>	<b>188.592</b>	<b>23107.35</b>		<b>14761.51</b>	<b>37868.86</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	15.468	22.583	2900.82			2900.82
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.010	0.152	19.78		106.54	126.32
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	67.30	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124	39.24	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.010	0.152	19.78		106.54	126.32
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	67.30	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124	39.24	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.010	0.152	19.78		72.89	92.67
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.835	33.65	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124	39.24	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	14.302	57.208	7348.37			7348.37
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	100.000	37.000	4035.22			4035.22
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм	1 раст	2.000	1.400	158.06		3.94	162.00
	Цемент	кг				0.58	3.94	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	15.468	22.645	2578.38			2578.38
	Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм	шт	3.000	3.540	454.71		4229.14	4683.85
	Лен сантехнический	кг				0.036	7.81	
	Олифа	кг				0.036	1.89	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				3	4219.44	
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	6.000	7.080	909.43		1069.41	1978.84
	Лен сантехнический	кг				0.072	15.62	
	Олифа	кг				0.072	3.79	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				6	1050.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 32 мм	шт	3.000	3.540	454.71		4229.14	4683.85
	Лен сантехнический	кг				0.036	7.81	
	Олифа	кг				0.036	1.89	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				3	4219.44	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	6.000	5.580	716.75		515.32	1232.07
	Лен сантехнический	кг				0.042	9.11	
	Олифа	кг				0.042	2.21	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				6	504.00	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	шт	6.000	5.580	716.75		641.32	1358.07
	Лен сантехнический	кг				0.042	9.11	
	Олифа	кг				0.042	2.21	
	Шаровый кран ду 20	шт				6	630.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	6.000	5.580	716.75		515.32	1232.07
	Лен сантехнический	кг				0.042	9.11	
	Олифа	кг				0.042	2.21	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				6	504.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	6.000	5.580	716.75		641.32	1358.07
	Лен сантехнический	кг				0.042	9.11	
	Олифа	кг				0.042	2.21	
	Шаровый кран ду 20	шт				6	630.00	
	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 150 мм	шт	2.000	3.120	352.25		30.00	382.25
	Прокладки паранитовые	шт				2	30.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	7.000	7.700	989.06		2600.63	3589.69

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Лен сантехнический	кг				0.049	10.63	
	Сгон д 20	шт				7	238.00	
	Сгон д-15	шт				7	147.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				7	840.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				7	1365.00	
	<b>Итого:</b>		<b>8792.04</b>	<b>563.328</b>	<b>66491.35</b>	<b>372.04</b>	<b>21952.50</b>	<b>88443.85</b>

Сдал: Т.Н. Прохорова  
подпись МП

Принял: Чернышкова И.В.  
подпись МП

Инженер №90-2 Сулф - О.В. Сушкова