

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по **31.12.16**

По Строению "177 квартал - 19". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору "договор-подряда №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем.

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество о чел / часов | Стоимость работ | Количество материало в | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|--|--------|-------------|--------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|----------|
| | 177 квартал - 19 | | 4907.092 | 252.327 | 55563.23 | 40.1722 | 7236.11 | 62799.34 |
| | <i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i> | | 4815.719 | 124.196 | 39045.94 | | 1961.58 | 41007.52 |
| | <i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i> | | 133.219 | 35.066 | 4276.09 | | 5.26 | 4281.35 |
| | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 м | 1.600 | 6.400 | 822.08 | | | 822.08 |
| | Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год) | 1000 м | 2.062 | 5.361 | 688.65 | | | 688.65 |
| | Осмотр покрытий полов | 1000 м | 0.848 | 0.950 | 122.00 | | | 122.00 |
| | Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год) | м | 120.000 | 5.280 | 678.22 | | | 678.22 |
| | Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год) | 1000 м | 5.029 | 15.640 | 1780.79 | | 5.26 | 1786.05 |
| | Олифа | кг | | | | 0.1 | 5.26 | |
| | Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год) | 1000 м | 3.680 | 1.435 | 184.35 | | | 184.35 |
| | <i>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запл помещен общ пользов</i> | | 5.000 | 4.310 | 462.87 | | 1149.05 | 1611.92 |
| | Малый ремонт дверных полотен в летний период | м2 | 2.000 | 0.680 | 70.83 | | | 70.83 |
| | Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2 | м2 | 3.000 | 3.630 | 392.04 | | 1149.05 | 1541.09 |
| | Гвозди 1,6*25 | кг | | | | 0.009 | 0.45 | |
| | Стекло 4мм | м2 | | | | 3.12 | 1099.64 | |
| | Штапик оконный | м | | | | 12.24 | 48.96 | |
| | <i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i> | | 1586.000 | 15.860 | 1805.82 | | | 1805.82 |
| | Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов | м2 | 1586.000 | 15.860 | 1805.82 | | | 1805.82 |
| | <i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован</i> | | 33.500 | 8.430 | 966.86 | | 118.89 | 1085.75 |
| | Окраска известковыми составами: по штукатурке | м2 | 9.500 | 1.520 | 165.77 | | 16.15 | 181.92 |
| | Известь | кг | | | | 1.9 | 16.15 | |
| | Перетирка штукатурки:внутренних помещений | м2 | 17.000 | 5.440 | 627.23 | | 9.05 | 636.28 |
| | Цемент | кг | | | | 1.6762 | 9.05 | |
| | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10% | м2 | 7.000 | 1.470 | 173.86 | | 93.69 | 267.55 |
| | Олифа | кг | | | | 0.14 | 7.84 | |

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество о чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|--|--------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| | Эмаль ПФ-115 голубая | кг | | | | 1.022 | 85.85 | |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд | | 2954.000 | 29.640 | 3115.65 | | 615.58 | 3731.23 |
| | Выкашивание газонов: газонокосилкой | м2 | 2953.000 | 29.530 | 3104.19 | | | 3104.19 |
| | Заполнение песочницы песком | песочн | 1.000 | 0.110 | 11.46 | | 615.58 | 627.04 |
| | Песок раств. | т | | | | 1.455 | 615.58 | |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш | | 103.000 | 29.890 | 3418.65 | | 72.80 | 3491.45 |
| | Герметизация трещин асбестоцементных листов | м2 кр | 2.000 | 0.040 | 4.61 | | 72.80 | 77.41 |
| | Мастика "ТЭПСАН" | кг | | | | 0.52 | 72.80 | |
| | Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек. | м2 | 100.000 | 28.800 | 3279.17 | | | 3279.17 |
| | Ремонт жалюзи слуховых окон | шт | 1.000 | 1.050 | 134.87 | | | 134.87 |
| | Текущий ремонт подъезда | | 1.000 | 1.000 | 25000.00 | | | 25000.00 |
| | Текущий ремонт подъезда | подъе | 1.000 | 1.000 | 25000.00 | | | 25000.00 |
| | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД | | 91.373 | 128.131 | 16517.29 | | 5274.53 | 21791.82 |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта индивидуальных тепловых узлов | | 33.000 | 28.340 | 3491.79 | | 5.13 | 3496.92 |
| | Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона | шт | 32.000 | 8.000 | 1027.60 | | | 1027.60 |
| | Подготовка ИТП к отопительному сезону | шт | 1.000 | 20.340 | 2464.19 | | 5.13 | 2469.32 |
| | Гайка М 16 | кг | | | | 0.05 | 5.13 | |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн) | | 3.072 | 15.391 | 2392.18 | | | 2392.18 |
| | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения | 100 м | 3.072 | 15.391 | 2392.18 | | | 2392.18 |
| | Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед | | 55.301 | 84.400 | 10633.32 | | 5269.40 | 15902.72 |
| | Запуск системы отопления | 1000 м | 12.785 | 18.666 | 2397.66 | | | 2397.66 |
| | Изоляция трубопроводов отопления | 1 м3 | 1.000 | 15.170 | 1977.71 | | 5269.40 | 7247.11 |
| | Скотч 50мм/66 м | шт | | | | 16.7 | 818.30 | |
| | Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) | м3 | | | | 1.24 | 4451.10 | |
| | Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на п/клетках | 1000 м | 9.516 | 38.064 | 4889.32 | | | 4889.32 |

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество о чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|--|--------|----------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| | Очистка канализационной сети: внутренней | м | 30.000 | 11.100 | 1210.57 | | | 1210.57 |
| | Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм | 1 раст | 2.000 | 1.400 | 158.06 | | | 158.06 |
| | Итого: | | 4907.09 | 252.327 | 55563.23 | 40.17 | 7236.11 | 62799.34 |

Сдал: Ирт / Прохорасова /
подпись МП

Принял: кв. н. 8 / Кузнецов /
подпись МП

Измерен МЗО-2 Сушкова О.В.