

ЖЭО-2
13домов

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "177 квартал - 20". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н. ЖЭО-2". По договору "договор-подряда №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	177 квартал - 20		19003.366	509.515	59761.12	179.4644	19657.82	79418.94
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		18828.296	322.660	36028.88		6634.26	42663.14
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		25.922	31.154	3781.38			3781.38
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.757	3.028	388.95			388.95
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.307	5.998	770.47			770.47
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.858	15.108	1720.24			1720.24
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	18.000	7.020	901.72			901.72
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i>		14.000	18.740	2133.74		2722.59	4856.33
	Смена дверных приборов: пружины	шт	4.000	2.640	300.59		328.18	628.77
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				4	316.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.32	12.18	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	шт	4.000	6.800	774.25		78.20	852.45
	Шпингалет	шт				4	62.00	
	Шуруп 30*3	кг				0.4	16.20	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	6.000	9.300	1058.90		2316.21	3375.11
	Гвозди 1,6*25	кг				0.03	1.51	
	Стекло 4мм	м2				6.18	2167.82	
	Штапик оконный	м				36.72	146.88	
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		1.574	0.016	1.79			1.79
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	1.574	0.016	1.79			1.79
	<i>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов</i>		200.000	38.000	5180.16		280.80	5460.96
	Заделка трещин в местах примыкания отмостки к цоколю	м	200.000	38.000	5180.16		280.80	5460.96
	Цемент	кг				52	280.80	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		18563.800	221.448	23362.19		3580.19	26942.38

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	18520.000	185.200	19468.22			19468.22
	Заполнение клумб грунтом	клумб	2.000	0.200	20.83		2071.19	2092.02
	Грунт	т				2.6	2071.19	
	Заполнение песочницы песком	песочн	1.000	0.110	11.46		615.58	627.04
	Песок раств.	т				1.455	615.58	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	6.000	3.720	387.47		167.87	555.34
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.8	158.40	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	7.200	4.104	485.38		21.18	506.56
	Пудра алюминиевая	кг				0.0864	12.67	
	Уайт-спирит	л				0.1912	8.51	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	9.600	2.304	239.98		148.67	388.65
	Олифа	кг				0.096	5.05	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.632	143.62	
	Окраска турника	турник	2.000	1.400	145.82		34.13	179.95
	Олифа	кг				0.08	4.21	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.34	29.92	
	Размостка плит бетонных	м2	15.000	21.000	2247.84		401.81	2649.65
	Песок раств.	т				0.6	401.81	
	Ремонт деревянных скамеек без спинки и со спинкой с металлич. опорами с окраской(замена досок, труб)	шт	1.000	3.410	355.19		119.76	474.95
	Доска обрезная 40 мм	м3				0.012	66.55	
	Шуруп 30*3	кг				0.01	0.41	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.6	52.80	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		20.000	12.642	1490.61		4.48	1495.09
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	10.000	2.880	327.92			327.92
	Переновеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	м	7.000	4.830	556.90		3.18	560.08
	Проволока вязальная	кг				0.07	3.18	
	Ремонт оконных переплетов слуховых окон	створ	2.000	1.900	216.33		0.26	216.59
	Саморез 3,5*16	шт				2	0.26	
	Ремонт чердачных люков	шт	1.000	3.032	389.46		1.04	390.50
	Гвозди 3*70	кг				0.03	1.04	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта мусоропроводов		3.000	0.660	79.01		46.20	125.21
	Ремонт загрузочных люков мусоропроводов	шт	3.000	0.660	79.01		46.20	125.21

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Болт 10*80	шт				6	4.20	
	Гайка	шт				6	42.00	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		175.070	186.855	23732.24		13023.56	36755.80
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		36.000	34.340	4410.97			4410.97
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	28.000	7.000	899.15			899.15
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67			2612.67
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	7.000	7.000	899.15			899.15
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		3.200	16.032	2491.85		0.14	2491.99
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	3.200	16.032	2491.85		0.14	2491.99
	Лен сантехнический	кг				0.0006	0.14	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		135.870	136.483	16829.42		13023.42	29852.84
	Запуск системы отопления	1000 м	10.700	15.622	2006.65			2006.65
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.010	0.152	19.78		106.54	126.32
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	67.30	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124	39.24	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.010	0.152	19.78		106.54	126.32
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	67.30	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124	39.24	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.010	0.152	19.78		72.89	92.67
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.835	33.65	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124	39.24	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	9.440	37.760	4850.27			4850.27
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	60.000	22.200	2421.13			2421.13
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм	1 раст	4.000	2.800	316.12		7.89	324.01
	Цемент	кг				1,16	7.89	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	10.700	15.665	1783.59			1783.59
	Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм	шт	3.000	3.540	454.71		4229.14	4683.85
	Лен сантехнический	кг				0.036	7.81	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Олифа	кг				0.036	1.89	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				3	4219.44	
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	6.000	7.080	909.43		1069.41	1978.84
	Лен сантехнический	кг				0.072	15.62	
	Олифа	кг				0.072	3.79	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				6	1050.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 32 мм	шт	3.000	3.540	454.71		4229.14	4683.85
	Лен сантехнический	кг				0.036	7.81	
	Олифа	кг				0.036	1.89	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				3	4219.44	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	6.000	5.580	716.75		515.32	1232.07
	Лен сантехнический	кг				0.042	9.11	
	Олифа	кг				0.042	2.21	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				6	504.00	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	шт	6.000	5.580	716.75		641.32	1358.07
	Лен сантехнический	кг				0.042	9.11	
	Олифа	кг				0.042	2.21	
	Шаровый кран ду 20	шт				6	630.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	6.000	5.580	716.75		515.32	1232.07
	Лен сантехнический	кг				0.042	9.11	
	Олифа	кг				0.042	2.21	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				6	504.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	6.000	5.580	716.75		641.32	1358.07
	Лен сантехнический	кг				0.042	9.11	
	Олифа	кг				0.042	2.21	
	Шаровый кран ду 20	шт				6	630.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	5.000	5.500	706.47		888.59	1595.06
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Сгон д 20	шт				2	68.00	
	Сгон д-15	шт				3	63.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	360.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	390.00	
	Итого:		19003.37	509.515	59761.12	179.46	19657.82	79418.94

Сдал: Т.Н. Прохорова
подпись МП

Триглер: кв.40
Инженер №70-2
Триглер П.А.
Сулф - Д.В. Сушкова