

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по **31.12.16**

По Строеие "177 квартал - 3" По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору "договор-подряда №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строеие / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		11670.447	480.915	54747.95		42003.74	96751.69
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		23.347	56.882	6881.30			6881.30
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.720	10.880	1397.54			1397.54
	177 квартал - 3		2.720	10.880	1397.54	0		1397.54
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	5.194	13.504	1734.64			1734.64
	177 квартал - 3		5.194	13.504	1734.64	0		1734.64
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.359	1.522	195.51			195.51
	177 квартал - 3		1.359	1.522	195.51	0		195.51
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	9.370	29.141	3317.96			3317.96
	177 квартал - 3		9.370	29.141	3317.96	0		3317.96
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	4.704	1.835	235.65			235.65
	177 квартал - 3		4.704	1.835	235.65	0		235.65
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		8.000	17.576	2001.20		3216.37	5217.57
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,25 м2	м2	8.000	17.576	2001.20		3216.37	5217.57
	177 квартал - 3		8.000	17.576	2001.20	73.576	3216.37	5217.57
	Гвозди 1,6*25	кг				0.056	2.82	
	Стекло 4мм	м2				8.24	2821.87	
	Штапик оконный	м				65.28	391.68	
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		80.000	116.800	13813.94		36807.72	50621.66
	Ремонт бетонной отмостки	м2	80.000	116.800	13813.94		36807.72	50621.66
	177 квартал - 3		80.000	116.800	13813.94	29.92	36807.72	50621.66
	Бетон М-100	м3				8	25880.00	
	Гвозди 1,8*32	кг				16	719.68	
	Гравий	т				4	800.04	
	Доска 150*25*4	м3				1.92	9408.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		1.000	42.440	4832.22		446.83	5279.05

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Ремонт балконных плит, плит козырьков над балконами и подъездами(полный компл работ и сверху и снизу	м3	1.000	42.440	4832.22		446.83	5279.05
	177 квартал - 3		1.000	42.440	4832.22	6.17	446.83	5279.05
	Доска обр.25*150*4000	м3				0.09	414.00	
	Цемент	кг				6.08	32.83	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		8577.600	110.142	11599.52		1527.15	13126.67
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	8550.000	85.500	8987.76			8987.76
	177 квартал - 3		8550.000	85.500	8987.76	0		8987.76
	Заполнение песочницы песком	песочн	1.000	0.110	11.46		615.58	627.04
	177 квартал - 3		1.000	0.110	11.46	1.455	615.58	627.04
	Песок раств.	т				1.455	615.58	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	10.000	6.200	645.79		306.78	952.57
	177 квартал - 3		10.000	6.200	645.79	3.3	306.78	952.57
	Олифа	кг				0.3	15.78	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				3	291.00	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	5.600	3.192	377.52		222.07	599.59
	177 квартал - 3		5.600	3.192	377.52	2.52	222.07	599.59
	Олифа	кг				0.504	26.52	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				2.016	195.55	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	8.000	13.040	1358.25		333.06	1691.31
	177 квартал - 3		8.000	13.040	1358.25	3.92	333.06	1691.31
	Олифа	кг				0.8	42.09	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				3.12	290.97	
	Окраска турника	турник	3.000	2.100	218.74		49.66	268.40
	177 квартал - 3		3.000	2.100	218.74	0.63	49.66	268.40
	Олифа	кг				0.12	6.31	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.51	43.35	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		2980.500	137.075	15619.77		5.67	15625.44
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	21.000	1.680	191.28			191.28
	177 квартал - 3		21.000	1.680	191.28	0		191.28
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см.Скалывание сосулек.	м2	350.000	100.800	11477.09			11477.09
	177 квартал - 3		350.000	100.800	11477.09	0		11477.09
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	2597.000	25.970	2956.94			2956.94

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	177 квартал - 3		2597.000	25.970	2956.94	0		2956.94
	Переноска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	м	12.500	8.625	994.46		5.67	1000.13
	177 квартал - 3		12.500	8.625	994.46	0.125	5.67	1000.13
	Проволока вязальная	кг				0.125	5.67	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		220.940	261.311	33484.35		1327.61	34811.96
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		66.000	56.680	6983.58		10.26	6993.84
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2055.20			2055.20
	177 квартал - 3		64.000	16.000	2055.20	0		2055.20
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	40.680	4928.38		10.26	4938.64
	177 квартал - 3		2.000	40.680	4928.38	0.1	10.26	4938.64
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		6.850	34.318	5334.12			5334.12
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	6.850	34.318	5334.12			5334.12
	177 квартал - 3		6.850	34.318	5334.12	0		5334.12
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		148.090	170.313	21166.65		1317.35	22484.00
	Запуск системы отопления	1000 м	24.346	35.545	4565.78			4565.78
	177 квартал - 3		24.346	35.545	4565.78	0		4565.78
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.200	3.034	395.54		1053.88	1449.42
	177 квартал - 3		0.200	3.034	395.54	3.588	1053.88	1449.42
	Скотч 50мм/66 м	шт				3.34	163.66	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.248	890.22	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.050	0.758	98.89		263.47	362.36
	177 квартал - 3		0.050	0.758	98.89	0.897	263.47	362.36
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.835	40.91	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.062	222.56	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	23.494	93.976	12071.22			12071.22
	177 квартал - 3		23.494	93.976	12071.22	0		12071.22
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	100.000	37.000	4035.22			4035.22
	177 квартал - 3		100.000	37.000	4035.22	0		4035.22

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов в	Стоимость материалов	Всего
Итого:			11891.39	742.226	88232.30	126.20	43331.35	131563.65

Сдал: З.М. Прохоранова
подпись МП

Принял: кв.ро 101 Стрел Ябихина.С.Р.
подпись МП

Измерен МЗД-2 Сушикова О.В.