

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "177 квартал - 4". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору "договор-подряда №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	177 квартал - 4		10024.361	364.067	100501.09	115.6126	6589.72	107090.81
	<b>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</b>		<b>9900.284</b>	<b>218.337</b>	<b>81785.66</b>		<b>4971.57</b>	<b>86757.23</b>
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>13.284</b>	<b>29.845</b>	<b>3606.64</b>			<b>3606.64</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.360	5.440	698.77			698.77
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	2.568	6.677	857.63			857.63
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.656	0.735	94.37			94.37
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.000	15.550	1770.52			1770.52
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	3.700	1.443	185.35			185.35
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий</b>		<b>45.000</b>	<b>25.650</b>	<b>3496.61</b>		<b>38.24</b>	<b>3534.85</b>
	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу	м	45.000	25.650	3496.61		38.24	3534.85
	Песок раств.	т				0.0386	16.35	
	Цемент	кг				5.472	21.89	
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>10.000</b>	<b>12.100</b>	<b>1306.80</b>		<b>3830.19</b>	<b>5136.99</b>
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	10.000	12.100	1306.80		3830.19	5136.99
	Гвозди 1,6*25	кг				0.03	1.51	
	Стекло 4мм	м2				10.4	3665.48	
	Штапик оконный	м				40.8	163.20	
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>3858.000</b>	<b>38.580</b>	<b>4392.72</b>			<b>4392.72</b>
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	3858.000	38.580	4392.72			4392.72
	<b>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов</b>		<b>184.000</b>	<b>34.960</b>	<b>4765.75</b>		<b>258.34</b>	<b>5024.09</b>
	Заделка трещин в местах примыкания отмостки к цоколю	м	184.000	34.960	4765.75		258.34	5024.09
	Цемент	кг				47.84	258.34	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</b>		5756.000	57.560	6050.71			6050.71
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	5756.000	57.560	6050.71			6050.71
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		8.000	4.202	538.17		218.40	756.57
	Герметизация трещин асбестоцементных листов	м2 кров	6.000	0.120	13.84		218.40	232.24
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				1.56	218.40	
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	1.000	1.050	134.87			134.87
	Ремонт чердачных люков	шт	1.000	3.032	389.46			389.46
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен</b>		24.000	13.440	1628.26		626.40	2254.66
	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм",	м	24.000	13.440	1628.26		626.40	2254.66
	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг	шт				3.6	626.40	
	<b>Текущий ремонт подъезда</b>		2.000	2.000	56000.00			56000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъезд	2.000	2.000	56000.00			56000.00
	<b>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</b>		124.077	145.730	18715.43		1618.15	20333.58
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта индивидуальных тепловых узлов</b>		41.000	36.340	4519.39		5.13	4524.52
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		5.13	2469.32
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	8.000	8.000	1027.60			1027.60
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b>		3.704	18.557	2884.31			2884.31
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	3.704	18.557	2884.31			2884.31
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		79.373	90.833	11311.73		1613.02	12924.75
	Запуск системы отопления	1000 м	13.581	19.828	2546.94			2546.94
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	197.77		526.94	724.71
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	81.83	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	445.11	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	11.692	46.768	6007.35			6007.35
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	50.000	18.500	2017.61			2017.61
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	151.57		421.52	573.09
	Лен сантехнический	кг				0.007	1.52	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	420.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	151.57		421.52	573.09
	Лен сантехнический	кг				0.007	1.52	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	420.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	2.000	1.860	238.92		243.04	481.96
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	240.00	
	<b>Итого:</b>		<b>10024.36</b>	<b>364.067</b>	<b>100501.09</b>	<b>115.61</b>	<b>6589.72</b>	<b>107090.81</b>

Сдал: Сурт / Прохорова /  
подпись МП

Принял: 42 Марциновская Марья  
подпись МП

Инженер ЖЭО-2 Суши Сушкова О.В.