

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "177 квартал - 5". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору "договор-подряда №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	177 квартал - 5		11339.514	515.507	61517.16	130.3722	30271.32	91788.48
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		11176.181	348.264	40254.43		25757.99	66012.42
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		13.331	30.041	3628.56			3628.56
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.360	5.440	698.77			698.77
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.556	6.646	853.63			853.63
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.661	0.740	95.09			95.09
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.074	15.780	1796.72			1796.72
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	3.680	1.435	184.35			184.35
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i>		12.000	10.052	1100.16		2614.02	3714.18
	Смена дверных приборов: замков навесных	шт	2.000	0.160	16.40		315.90	332.30
	Замок навесной	шт				2	315.90	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	6.000	7.260	784.08		2298.12	3082.20
	Гвозди 1,6*25	кг				0.018	0.91	
	Стекло 4мм	м2				6.24	2199.29	
	Штапик оконный	м				24.48	97.92	
	Установка пружин (б/у)	шт	4.000	2.632	299.68			299.68
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		2751.200	29.092	3143.10			3143.10
	Очистка подвалов от мусора	м2	790.000	9.480	910.08			910.08
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	1961.200	19.612	2233.02			2233.02
	<i>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов</i>		224.000	93.360	11672.72		19122.20	30794.92
	Заделка трещин в местах примыкания отмостки к цоколю	м	184.000	34.960	4765.75		258.34	5024.09
	Цемент	кг				47.84	258.34	
	Ремонт бетонной отмостки	м2	40.000	58.400	6906.97		18863.86	25770.83
	Бетон М-100	м3				4	13400.00	
	Гвозди 1,8*32	кг				8	359.84	
	Гравий	т				2	400.02	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Доска 150*25*4	м3				0.96	4704.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		6589.000	76.620	8043.87		978.77	9022.64
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	6577.000	65.770	6913.74			6913.74
	Заполнение песочницы песком	песочн	1.000	0.110	11.46		615.58	627.04
	Песок раств.	т				1.455	615.58	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	6.000	3.720	387.47		184.07	571.54
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				1.8	174.60	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	2.000	3.260	339.56		83.26	422.82
	Олифа	кг				0.2	10.52	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.78	72.74	
	Окраска турника	турник	1.000	0.700	72.91		16.55	89.46
	Олифа	кг				0.04	2.10	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.17	14.45	
	Окраска шведских стенок, лестниц	лестни	2.000	3.060	318.73		79.31	398.04
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.72	69.84	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		1548.650	96.179	10981.64		1068.22	12049.86
	Герметизация трещин асбестоцементных листов	м2 крп	2.000	0.040	4.61		72.80	77.41
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				0.52	72.80	
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см.Скалывание сосулек.	м2	260.000	74.880	8525.84			8525.84
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	1278.400	12.784	1455.59			1455.59
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	2.000	2.100	269.74			269.74
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	м	6.250	6.375	725.86		995.42	1721.28
	Проволока вязальная	кг				0.0312	1.42	
	Труба в/сточная L 1250	шт				5	994.00	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		38.000	12.920	1684.38		1974.78	3659.16
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стен панелей монтаж. пеной	м	38.000	12.920	1684.38		1974.78	3659.16
	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг	шт				8.816	1974.78	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		163.333	167.243	21262.73		4513.33	25776.06

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта индивидуальных тепловых узлов		41.000	36.340	4519.39		5.13	4524.52
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		5.13	2469.32
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	8.000	8.000	1027.60			1027.60
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		3.698	18.527	2879.65			2879.65
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	3.698	18.527	2879.65			2879.65
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		118.635	112.376	13863.69		4508.20	18371.89
	Запуск системы отопления	1000 м	13.768	20.101	2582.01			2582.01
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	197.77		526.94	724.71
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	81.83	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	445.11	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	11.767	47.068	6045.88			6045.88
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	80.000	29.600	3228.18			3228.18
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	4.000	4.720	606.28		1687.59	2293.87
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				4	1680.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	4.000	4.720	606.28		1686.08	2292.36
	Лен сантехнический	кг				0.028	6.08	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				4	1680.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	5.000	4.650	597.29		607.59	1204.88
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаровый кран ду 20	шт				5	600.00	
	Итого:		11339.51	515.507	61517.16	130.37	30271.32	91788.48

Сдал: Сергей Прохорова
подпись МП

к.в. 45 Фатима Бахтина в.ч.
инженер ООО «ТЭО-С» Сергеев-Сушкова О.В.