

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строение "177 квартал - 6". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н. ЖЭО-2". По договору "договор-подряда №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<b>177 квартал - 6</b>		<b>16290.098</b>	<b>778.721</b>	<b>92497.72</b>	<b>229.6108</b>	<b>28182.66</b>	<b>120680.38</b>
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		<b>15962.108</b>	<b>408.104</b>	<b>45929.91</b>		<b>15832.42</b>	<b>61762.33</b>
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		<b>23.066</b>	<b>36.793</b>	<b>4536.59</b>			<b>4536.59</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.427	5.708	733.19			733.19
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	4.990	12.974	1666.51			1666.51
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.352	0.394	50.63			50.63
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.177	12.990	1479.10			1479.10
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	12.120	4.727	607.16			607.16
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i>		<b>34.000</b>	<b>34.600</b>	<b>3904.10</b>		<b>4758.18</b>	<b>8662.28</b>
	Смена дверных приборов: пружины	шт	8.000	5.280	601.18		644.18	1245.36
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				8	632.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.32	12.18	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	шт	8.000	13.600	1548.50		140.20	1688.70
	Шпингалет	шт				8	124.00	
	Шуруп 30*3	кг				0.4	16.20	
	Смена притворов дверных проемов с укреплением шурупами	м	6.000	1.440	163.96		137.20	301.16
	Притвор.планка 2000мм	шт				6.78	135.60	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.042	1.60	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	5.000	7.750	882.41		1930.18	2812.59
	Гвозди 1,6*25	кг				0.025	1.26	
	Стекло 4мм	м2				5.15	1806.52	
	Штапик оконный	м				30.6	122.40	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	5.000	6.050	653.40		1906.42	2559.82
	Гвозди 1,6*25	кг				0.015	0.76	
	Стекло 4мм	м2				5.2	1824.06	
	Штапик оконный	м				20.4	81.60	
	Укрепление дверных коробок: без конопатки	1 коро	2.000	0.480	54.65			54.65

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>3993.000</b>	<b>39.930</b>	<b>4546.43</b>			<b>4546.43</b>
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	3993.000	39.930	4546.43			4546.43
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</b>		<b>11497.042</b>	<b>165.735</b>	<b>17453.28</b>		<b>1873.46</b>	<b>19326.74</b>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	11440.000	114.400	12025.73			12025.73
	Заполнение песочницы песком	песочн	0.005		0.05		3.08	3.13
	Песок раств.	т				0.0073	3.08	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	8.000	4.960	516.63		216.99	733.62
	Олифа	кг				0.11	5.79	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2.4	211.20	
	Окраска деревянной скамьи со спинкой с металлическими опорами	шт	3.000	3.990	415.60		79.20	494.80
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.9	79.20	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	8.600	4.902	579.76		23.64	603.40
	Пудра алюминиевая	кг				0.1032	15.13	
	Уайт-спирит	л				0.1912	8.51	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	14.400	3.456	359.98		223.31	583.29
	Олифа	кг				0.15	7.89	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2.448	215.42	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	20.000	28.600	2978.98		496.05	3475.03
	Олифа	кг				1.4	73.65	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				4.8	422.40	
	Окраска шведских стенок, лестниц	лестниц	2.037	3.117	324.62		74.17	398.79
	Олифа	кг				0.1833	9.64	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.7333	64.53	
	Установка металлических ограждений с окраской	1 п.м.	1.000	2.310	251.93		757.02	1008.95
	Ограждение метал. 2м	шт				0.5	732.94	
	Олифа	кг				0.07	3.92	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.24	20.16	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>340.000</b>	<b>105.546</b>	<b>12165.08</b>		<b>5303.18</b>	<b>17468.26</b>
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	100.000	8.000	910.88			910.88
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	200.000	57.600	6558.34			6558.34
	Переновка водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	м	15.000	10.350	1193.35		6.80	1200.15

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Проволока вязальная	кг				0.15	6.80	
	<b>Ремонт оконных переплетов слуховых окон</b>	<b>створ</b>	<b>2.000</b>	<b>1.900</b>	<b>216.33</b>		<b>4.80</b>	<b>221.13</b>
	Саморез 3,5*16	шт				40	4.80	
	<b>Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля</b>	<b>м2</b>	<b>20.000</b>	<b>18.600</b>	<b>2117.80</b>		<b>5288.46</b>	<b>7406.26</b>
	Гвозди шиферные светл. оц. 5*120	кг				0.38	23.46	
	Шифер 7-волновый	шт				27	5265.00	
	<b>Ремонт чердачных люков</b>	<b>шт</b>	<b>3.000</b>	<b>9.096</b>	<b>1168.38</b>		<b>3.12</b>	<b>1171.50</b>
	Гвозди 3*70	кг				0.09	3.12	
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен</b>		<b>75.000</b>	<b>25.500</b>	<b>3324.43</b>		<b>3897.60</b>	<b>7222.03</b>
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стен панелей монтаж. пеной	м	75.000	25.500	3324.43		3897.60	7222.03
	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг	шт				17.4	3897.60	
	<b>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</b>		<b>327.990</b>	<b>370.617</b>	<b>46567.81</b>		<b>12350.24</b>	<b>58918.05</b>
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>37.000</b>	<b>54.680</b>	<b>7023.65</b>			<b>7023.65</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	28.000	7.000	899.15			899.15
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	40.680	5225.35			5225.35
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	7.000	7.000	899.15			899.15
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b>		<b>6.400</b>	<b>32.064</b>	<b>4983.71</b>		<b>0.28</b>	<b>4983.99</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	6.400	32.064	4983.71		0.28	4983.99
	Лен сантехнический	кг				0.0013	0.28	
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>284.590</b>	<b>283.873</b>	<b>34560.45</b>		<b>12349.96</b>	<b>46910.41</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	27.800	40.588	5213.53			5213.53
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.010	0.152	19.78		106.54	126.32
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	67.30	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124	39.24	
	<b>Изоляция трубопроводов ГВС</b>	<b>1 м3</b>	<b>0.010</b>	<b>0.152</b>	<b>19.78</b>		<b>106.54</b>	<b>126.32</b>
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	67.30	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124	39.24	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Изоляция трубопроводов ХВС</b>	<b>1 м3</b>	<b>0.010</b>	<b>0.152</b>	<b>19.78</b>		<b>72.89</b>	<b>92.67</b>
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.835	33.65	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124	39.24	
	<b>Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках</b>	<b>1000 м</b>	<b>23.960</b>	<b>95.840</b>	<b>12310.65</b>			<b>12310.65</b>
	<b>Очистка канализационной сети: внутренней</b>	<b>м</b>	<b>160.000</b>	<b>59.200</b>	<b>6456.35</b>			<b>6456.35</b>
	<b>Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм</b>	<b>1 раст</b>	<b>2.000</b>	<b>1.400</b>	<b>158.06</b>		<b>3.94</b>	<b>162.00</b>
	Цемент	кг				0.58	3.94	
	<b>Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС</b>	<b>м3</b>	<b>27.800</b>	<b>40.699</b>	<b>4634.01</b>			<b>4634.01</b>
	<b>Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм</b>	<b>шт</b>	<b>3.000</b>	<b>3.540</b>	<b>454.71</b>		<b>4229.14</b>	<b>4683.85</b>
	Лен сантехнический	кг				0.036	7.81	
	Олифа	кг				0.036	1.89	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				3	4219.44	
	<b>Смена вентилей отопления диаметром : 25мм</b>	<b>шт</b>	<b>6.000</b>	<b>7.080</b>	<b>909.43</b>		<b>1069.41</b>	<b>1978.84</b>
	Лен сантехнический	кг				0.072	15.62	
	Олифа	кг				0.072	3.79	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				6	1050.00	
	<b>Смена вентилей отопления диаметром : 32 мм</b>	<b>шт</b>	<b>3.000</b>	<b>3.540</b>	<b>454.71</b>		<b>4229.14</b>	<b>4683.85</b>
	Лен сантехнический	кг				0.036	7.81	
	Олифа	кг				0.036	1.89	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				3	4219.44	
	<b>Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм</b>	<b>шт</b>	<b>6.000</b>	<b>5.580</b>	<b>716.75</b>		<b>515.32</b>	<b>1232.07</b>
	Лен сантехнический	кг				0.042	9.11	
	Олифа	кг				0.042	2.21	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				6	504.00	
	<b>Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм</b>	<b>шт</b>	<b>6.000</b>	<b>5.580</b>	<b>716.75</b>		<b>641.32</b>	<b>1358.07</b>
	Лен сантехнический	кг				0.042	9.11	
	Олифа	кг				0.042	2.21	
	Шаровый кран ду 20	шт				6	630.00	
	<b>Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм</b>	<b>шт</b>	<b>6.000</b>	<b>5.580</b>	<b>716.75</b>		<b>515.32</b>	<b>1232.07</b>
	Лен сантехнический	кг				0.042	9.11	
	Олифа	кг				0.042	2.21	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				6	504.00	
	<b>Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм</b>	<b>шт</b>	<b>6.000</b>	<b>5.580</b>	<b>716.75</b>		<b>641.32</b>	<b>1358.07</b>
	Лен сантехнический	кг				0.042	9.11	
	Олифа	кг				0.042	2.21	
	Шаровый кран ду 20	шт				6	630.00	
	<b>Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 20 мм</b>	<b>м</b>	<b>3.000</b>	<b>2.970</b>	<b>338.16</b>		<b>159.08</b>	<b>497.24</b>

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Труба 20	т				0.005	159.08	
	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 150 мм	шт	4.000	6.240	704.50		60.00	764.50
	Прокладки паранитовые	шт				4	60.00	
<b>Итого:</b>			<b>16290.10</b>	<b>778.721</b>	<b>92497.72</b>	<b>229.61</b>	<b>28182.66</b>	<b>120680.38</b>

Сдал: Бур / Прохоранова /  
подпись МП

Принял: кв.135 Кост Кострицына  
подпись МП

Исполнитель: Сулф Сушкова ОВ