

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "177 квартал - 7". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н. ЖЭО-2". По договору "договор-подряда №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов в	Стоимость материалов	Всего
	177 квартал - 7		9148.808	582.289	96596.05	244.0578	17180.20	113776.25
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		8930.328	334.552	65533.05		4890.14	70423.19
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		21.963	49.904	6123.75			6123.75
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.760	11.040	1418.09			1418.09
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	5.237	13.616	1749.00			1749.00
	Осмотр покрытий полов	1000 м	3.606	4.039	518.77			518.77
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	6.312	19.630	2235.11			2235.11
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	4.048	1.579	202.78			202.78
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		18.000	23.460	2671.16		2812.66	5483.82
	Смена дверных приборов: пружины	шт	6.000	3.960	450.89		486.18	937.07
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				6	474.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.32	12.18	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	шт	6.000	10.200	1161.37		109.20	1270.57
	Шпингалет	шт				6	93.00	
	Шуруп 30*3	кг				0.4	16.20	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	6.000	9.300	1058.90		2217.28	3276.18
	Гвозди 1,6*25	кг				0.01	0.50	
	Стекло 4мм	м2				6.18	2167.82	
	Штапик оконный	м				12.24	48.96	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		3608.000	114.180	12591.57		1388.05	13979.62
	Окраска известковыми составами стен, потолков подвальных помещений	м2	710.000	85.200	9291.91		1388.05	10679.96
	Известь	кг				163.3	1388.05	
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	2898.000	28.980	3299.66			3299.66
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		4993.365	73.762	7773.03		682.63	8455.66
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	4960.000	49.600	5213.95			5213.95

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Заполнение песочницы песком	песочн	0.005		0.05		3.08	3.13
	Песок раств.	т				0.0073	3.08	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	7.000	4.340	452.05		190.59	642.64
	Олифа	кг				0.11	5.79	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2.1	184.80	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	5.260	2.998	354.60		17.77	372.37
	Пудра алюминиевая	кг				0.0631	9.26	
	Уайт-спирит	л				0.1912	8.51	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	2.500	1.650	171.86		113.95	285.81
	Олифа	кг				0.075	3.95	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.25	110.00	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	9.600	2.304	239.98		151.51	391.49
	Олифа	кг				0.15	7.89	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.632	143.62	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	9.000	12.870	1340.54		205.73	1546.27
	Олифа	кг				0.2975	15.65	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2.16	190.08	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		288.000	72.246	8373.54		6.80	8380.34
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	120.000	9.600	1093.06			1093.06
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	150.000	43.200	4918.75			4918.75
	Переноска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	м	15.000	10.350	1193.35		6.80	1200.15
	Проволока вязальная	кг				0.15	6.80	
	Ремонт чердачных люков	шт	3.000	9.096	1168.38			1168.38
	Текущий ремонт подъезда		1.000	1.000	28000.00			28000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	1.000	1.000	28000.00			28000.00
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		218.480	247.737	31063.00		12290.06	43353.06
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		36.000	34.340	4410.97			4410.97
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	28.000	7.000	899.15			899.15
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67			2612.67
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	7.000	7.000	899.15			899.15

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		2.400	12.024	1868.89		0.10	1868.99
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	2.400	12.024	1868.89		0.10	1868.99
	Лен сантехнический	кг				0.0005	0.10	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		180.080	201.373	24783.14		12289.96	37073.10
	Запуск системы отопления	1000 м	20.830	30.412	3906.40			3906.40
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.010	0.152	19.78		106.54	126.32
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	67.30	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124	39.24	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.010	0.152	19.78		106.54	126.32
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	67.30	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124	39.24	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.010	0.152	19.78		72.89	92.67
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.835	33.65	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124	39.24	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	17.390	69.560	8934.98			8934.98
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	80.000	29.600	3228.18			3228.18
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм	1 раст	2.000	1.400	158.06		3.94	162.00
	Цемент	кг				0.58	3.94	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	20.830	30.495	3472.17			3472.17
	Смена вентиля ГВС диаметром : 32 мм	шт	3.000	3.540	454.71		4229.14	4683.85
	Лен сантехнический	кг				0.036	7.81	
	Олифа	кг				0.036	1.89	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				3	4219.44	
	Смена вентиля отопления диаметром : 25мм	шт	6.000	7.080	909.43		1069.41	1978.84
	Лен сантехнический	кг				0.072	15.62	
	Олифа	кг				0.072	3.79	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				6	1050.00	
	Смена вентиля отопления диаметром : 32 мм	шт	3.000	3.540	454.71		4229.14	4683.85
	Лен сантехнический	кг				0.036	7.81	
	Олифа	кг				0.036	1.89	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				3	4219.44	
	Смена вентиля ГВС диаметром : 15 мм	шт	6.000	5.580	716.75		515.32	1232.07
	Лен сантехнический	кг				0.042	9.11	
	Олифа	кг				0.042	2.21	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				6	504.00	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	шт	6.000	5.580	716.75		641.32	1358.07
	Лен сантехнический	кг				0.042	9.11	
	Олифа	кг				0.042	2.21	
	Шаровый кран ду 20	шт				6	630.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	6.000	5.580	716.75		515.32	1232.07
	Лен сантехнический	кг				0.042	9.11	
	Олифа	кг				0.042	2.21	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				6	504.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	6.000	5.580	716.75		641.32	1358.07
	Лен сантехнический	кг				0.042	9.11	
	Олифа	кг				0.042	2.21	
	Шаровый кран ду 20	шт				6	630.00	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	3.000	2.970	338.16		159.08	497.24
	Труба 20	т				0.005	159.08	
	Итого:		9148.81	582.289	96596.05	244.06	17180.20	113776.25

Сдал: Сурт Т.Н. Прохорданова
подпись МП

Принял: КВ82 Казак Казакова А.М.
подпись МП

Инженер КСЭД-2 Сурт-О.В. Лушкова