

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "177 квартал - 7а", По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н. ЖЭО-2". По договору "договор-подряда №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	177 квартал - 7а		1630.730	281.948	35261.69	137.2552	14191.92	49453.61
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		1459.291	113.199	14048.87		4568.59	18617.46
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		10.591	23.870	2869.84			2869.84
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.104	4.416	567.23			567.23
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.682	4.373	561.74			561.74
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.377	0.422	54.23			54.23
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.324	13.448	1531.14			1531.14
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	3.104	1.211	155.50			155.50
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		10.500	15.535	1768.81		3404.18	5172.99
	Смена дверных приборов: пружины	шт	1.000	0.660	75.15		91.18	166.33
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				1	79.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.32	12.18	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	шт	1.000	1.700	193.56		31.70	225.26
	Шпингалет	шт				1	15.50	
	Шуруп 30*3	кг				0.4	16.20	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	8.500	13.175	1500.10		3281.30	4781.40
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0425	2.14	
	Стекло 4мм	м2				8.755	3071.08	
	Штапик оконный	м				52.02	208.08	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1268.000	12.680	1443.74			1443.74
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	1268.000	12.680	1443.74			1443.74
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		80.000	45.680	6227.10		90.86	6317.96
	Восстановление герметизации стыков цоколя с отмосткой с заменой заполнителя	м	80.000	45.680	6227.10		90.86	6317.96
	Песок раств.	т				0.0584	24.71	
	Цемент	кг				9.728	66.15	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		59.200	5.894	664.27		103.35	767.62
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	50.000	0.500	52.56			52.56
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	3.000	1.860	193.74		83.93	277.67
	Олифа	кг				0.09	4.73	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.9	79.20	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	6.200	3.534	417.97		19.42	437.39
	Пудра аллюминевая	кг				0.0744	10.91	
	Уайт-спирит	л				0.1912	8.51	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		28.000	8.880	996.10		924.00	1920.10
	Очистка кровли от снежных навесов. Скальвание сосулек.	м2	20.000	5.760	655.83			655.83
	Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли	шт	8.000	3.120	340.27		924.00	1264.27
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				6.6	924.00	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта мусоропроводов		3.000	0.660	79.01		46.20	125.21
	Ремонт загрузочных люков мусоропроводов	шт	3.000	0.660	79.01		46.20	125.21
	Болт 10*80	шт				6	4.20	
	Гайка	шт				6	42.00	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		171.439	168.749	21212.82		9623.33	30836.15
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		36.000	34.340	4410.97			4410.97
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	28.000	7.000	899.15			899.15
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67			2612.67
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	7.000	7.000	899.15			899.15
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		2.400	12.024	1868.89		0.10	1868.99
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	2.400	12.024	1868.89		0.10	1868.99
	Лен сантехнический	кг				0.0005	0.10	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		133.039	122.385	14932.96		9623.23	24556.19
	Запуск системы отопления	1000 м	7.697	11.238	1443.47			1443.47
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.010	0.152	19.78		106.54	126.32
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	67.30	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124	39.24	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.010	0.152	19.78		106.54	126.32
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	67.30	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124	39.24	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.010	0.152	19.78		72.89	92.67
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.835	33.65	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124	39.24	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	7.612	30.448	3911.05			3911.05
	Очистка внутреннего водостока	м	24.000	8.880	968.45			968.45
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	45.000	16.650	1815.85			1815.85
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм	1 раст	2.000	1.400	158.06		3.94	162.00
	Цемент	кг				0.58	3.94	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	12.700	18.593	2116.98			2116.98
	Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	303.14		2818.17	3121.31
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				2	2812.96	
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	5.000	5.900	757.85		888.02	1645.87
	Лен сантехнический	кг				0.06	13.02	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				5	875.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	303.14		2818.17	3121.31
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				2	2812.96	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	5.000	4.650	597.29		427.59	1024.88
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				5	420.00	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	шт	5.000	4.650	597.29		532.59	1129.88
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаровый кран ду 20	шт				5	525.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	5.000	4.650	597.29		427.59	1024.88
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				5	420.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	5.000	4.650	597.29		532.59	1129.88

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаровый кран ду 20	шт				5	525.00	
	Установка кранов для спуска воды , диаметром 15,20 мм из системы ХВС	шт	2.000	2.200	282.59		461.04	743.63
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Сгон д 20	шт				2	68.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	390.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	3.000	3.300	423.88		427.56	851.44
	Лен сантехнический	кг				0.021	4.56	
	Сгон д-15	шт				3	63.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	360.00	
	Итого:		1630.73	281.948	35261.69	137.26	14191.92	49453.61

Сдал: Т.Н. Проходанова
подпись МП

Принял: _____
подпись МП

инженер ИРТО-2 Сурф О.В. Сушкова